



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	19,677,097	
管路土工			式	17,729,809	
管路掘削			式	5,896,422	
			一式		
管路埋戻(砕石)					機械掘削工(ハックホリ) BH0.28m3 390 m3
			一式		
					砕石基礎工 60 m3
					機械投入埋戻工(ハックホリ) BH0.28m3 材料別途計上 270 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工 BH0.28m3
				380	m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込(ルーズ) 仮置場での積込
				380	m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
				380	m3
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
				380	m3
管布設工					
			式	868,424	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
				149.59	m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
				149.59	m
管路土留工					
			式	2,058,644	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下 BH 0.28m3
				39.03	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下 BH 0.28m3
				89.46	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.5m以下 BH 0.28m3
				24.7	m
					1現場当たり 修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有 (打込み作業無)
				33.65	t
					土留支保工(軽量金属支保工)
				153.19	m

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土留支保工(軽量金属支保工)
						153.19 m
						金属支保工賃料(2段) 水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁
						1 式
地下水低下工						
				式	2,730,248	
ウェルポイント(市道C断面(軽量鋼矢板))						
				一式		
						簡易ウェル配管材料費 4mピッチ 市道C断面
						20 セット
						簡易ウェル配管工 市道C断面
						20 セット
						簡易ウェル運転工 常時排水 商用電源
						40 日
						据付・撤去工
						1 現場

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
簡易水替工						
				式	6,176,071	
						エアハートポンプ設置工 φ150～250mm,ポンプ使用台数1台
						9 回
						特殊止水栓設置工
						9 回
						配管材（サクションホース）設置工 手間のみ
						153.19 m
						配管材（サクションホース）
						55.04 m
						エアハートポンプ撤去工 φ150～250mm,ポンプ使用台数1台
						9 回
						特殊止水栓撤去工
						9 回
						配管材撤去工
						153.19 m
						エアハートポンプ運転工 φ200～250mm ポンプ使用台数1台
						39 日

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						洗浄工
						9 回
						取付管対応機材損料
						39 日
マンホール工						
				式	357,820	
組立マンホール工						
				式	357,820	
鉄蓋						
				一式		
組立1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)
						4 箇所
						組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)
						1 箇所
						組立マンホール設置工
						4 箇所

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					底部工(組立式)
					5 箇所
取付管およびます工					
			式	235,930	
取付管布設工					
			式	235,930	
取付管(本管リブ)					
			一式		
					可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350（特殊接合剤） 下水道用設計積算要領 10 箇所
既設撤去					
			式	267,735	
撤去工					
			式	267,735	
管路					
			一式		



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								硬質塩化ビニル管撤去工	
								149.59	m
付帯工									
					式		1,085,803		
舗装撤去工									
					式		367,099		
舗装版切断									
					一式				
								舗装版切断	
								310	m
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版破碎	
								161	m2
殻運搬処理									
					一式				
								殻運搬	
								8	m3

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						19 t
						濁水運搬処理工
						舗装版切断工濁水用
						PH12.5未満
道路復旧工（仮復旧）						1 式
				式	718,704	
下層路盤（市道C断面）						
				一式		
						下層路盤（歩道部）
						161 m2
表層（市道C断面）						
				一式		
						表層（車道・路肩部）
						161 m2
仮設工						
				式	2,972,780	
仮設工						
				式	2,972,780	

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
電力設備工					
			式	1, 210, 000	
受変電設備					
			一式		
交通管理工					
			式	1, 762, 780	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					106 人日
直接工事費					
				22, 649, 877	
運搬費					
			式	232, 734	
仮設材運搬費					
			式	232, 734	
					仮設材等の運搬 往路
					23. 7 t

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の運搬 復路
						23.7 t
						仮設材等の積込み取卸し費 往路
						23.7 t
						仮設材等の積込み取卸し費 復路
						23.7 t
事業損失防止施設						
				式	3,492,780	
家屋調査費						
				式	3,492,780	
						打合せ協議
						1 業務
						現地踏査
						1 業務
						木造建物A 床面積130㎡以上200㎡未満
						11 棟
役務費						
				式	161,976	

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
借地料									
					式		151,200		
								借地料(m2入力) 借地料単価 756円/m <sup>2</sup> 200 m2	
電力基本料金									
					式		10,776		
								電力基本料金 電力基本料金 10,776円 1 式	
共通仮設費 (率分)									
							4,162,000		
共通仮設費計									
							8,049,490		
純工事費									
							30,699,367		
現場管理費 (率分)									
							12,502,000		
現場管理費計									
							12,502,000		

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							43,201,367		
工事原価計									
							43,201,367		
一般管理費等									
							7,982,633		
契約保証費									
							16,000		
一般管理費等計									
							7,998,633		
工事価格									
							51,200,000		

07-実施-下水-1111-当初