

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	21,175,694	
管路土工			式	18,126,049	
管路掘削			式	6,284,090	
			一式		
管路埋戻(砕石)					機械掘削工(ハックホリ) BH0.28m3 400 m3
			一式		
					砕石基礎工 60 m3
					機械投入埋戻工(ハックホリ) BH0.28m3 材料別途計上 290 m3

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工 BH0.28m3
				400	m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込(ルーズ) 仮置場での積込
				400	m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
				400	m3
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
				400	m3
管布設工					
			式	798,389	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
				145.25	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
				145.25	m
管路土留工					
			式	2,055,510	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下 BH 0.28m3
				23.7	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下 BH 0.28m3
				66.05	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.5m以下 BH 0.28m3
				57.75	m
					1現場当たり 修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
				34.05	t
					土留支保工(軽量金属支保工)
				147.5	m

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土留支保工(軽量金属支保工)
						147.5 m
						金属支保工賃料 (2段)
						水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料
						水压式切梁
						1 式
地下水低下工						
				式	2,677,384	
ウェルポイント(市道C断面(軽量鋼矢板))						
				一式		
						簡易ウェル配管材料費
						4mピッチ
						市道C断面
						19 セット
						簡易ウェル配管工
						市道C断面
						19 セット
						簡易ウェル運転工
						常時排水 商用電源
						42 日
						据付・撤去工
						1 現場

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
簡易水替工						
				式	6,310,676	
						エアハートポンプ設置工 φ150～250mm,ポンプ使用台数1台
						5 回
						特殊止水栓設置工
						5 回
						配管材（サクションホース）設置工 手間のみ
						180.7 m
						配管材（サクションホース）
						54.7 m
						エアハートポンプ撤去工 φ150～250mm,ポンプ使用台数1台
						5 回
						特殊止水栓撤去工
						5 回
						配管材撤去工
						180.7 m
						エアハートポンプ運転工 φ200～250mm ポンプ使用台数1台
						41 日

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						洗浄工
						5 回 取付管対応機材損料
取付管およびます工						41 日
取付管布設工				式	165, 151	
取付管(本管リブ)				式	165, 151	
				一式		可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350（特殊接合剤） 下水道用設計積算要領 7 箇所
既設撤去						
撤去工				式	263, 347	
管路				式	263, 347	
				一式		

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								硬質塩化ビニル管撤去工	
								145.25	m
付帯工									
					式		2,621,147		
舗装撤去工									
					式		606,071		
舗装版切断									
					一式				
								舗装版切断	
								330	m
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版破碎	
								745	m2
殻運搬処理									
					一式				
								殻運搬	
								36	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
					84 t
					濁水運搬処理工
					舗装版切断工濁水用
					PH12.5未満
道路復旧工（仮復旧）					1 式
			式	691,920	
下層路盤（市道C断面）					
			一式		
					下層路盤（歩道部）
					155 m2
表層（市道C断面）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					155 m2
道路復旧工（本復旧）					
			式	1,323,156	
不陸整正					
			一式		

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						155 m2
						不陸整正
						435 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						590 m2
目地 (市道C断面)						
				一式		
仮設工						
				式	3,139,080	
仮設工						
				式	3,139,080	
電力設備工						
				式	1,210,000	
受変電設備						
				一式		

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工						
				式	1,929,080	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						116 人日
直接工事費						
					24,314,774	
運搬費						
				式	235,680	
仮設材運搬費						
				式	235,680	
						仮設材等の運搬 往路
						24 t
						仮設材等の運搬 復路
						24 t
						仮設材等の積込み取卸し費 往路
						24 t

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の積込み取卸し費
						復路
事業損失防止施設						24 t
				式	6,088,380	
家屋調査費						
				式	6,088,380	
						打合せ協議
						1 業務
						現地踏査
						1 業務
						木造建物A
						床面積130㎡以上200㎡未満
役務費						20 棟
				式	39,776	
借地料						
				式	29,000	
						借地料(m2入力)
						借地料単価 145円/㎡
						200 m2

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
電力基本料金									
					式		10,776		
								電力基本料金	
								電力基本料金 10,776円	
								1	式
共通仮設費（率分）									
							3,757,000		
共通仮設費計									
							10,120,836		
純工事費									
							34,435,610		
現場管理費（率分）									
							12,735,000		
現場管理費計									
							12,735,000		
工事原価									
							47,170,610		
工事原価計									
							47,170,610		

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							8,641,390		
契約保証費									
							18,000		
一般管理費等計									
							8,659,390		
工事価格									
							55,830,000		

07-実施-下水-1111-当初