

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	16,027,345	
管路土工			式	13,202,555	
管路掘削			式	4,091,651	
			一式		
管路埋戻(砕石)					機械掘削工(ハックホリ) BH0.28m3 290 m3
			一式		
					砕石基礎工 70 m3
					機械投入埋戻工(ハックホリ) BH0.28m3 材料別途計上 160 m3

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工 BH0.28m3
				290	m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込(ルーズ) 仮置場での積込
				290	m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
				290	m3
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
				290	m3
管布設工					
			式	1,226,865	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
				140.54	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
					15.90 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					156.44 m
管路土留工					
			式	1,515,879	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH 0.28m3
					126.14 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下 BH 0.28m3
					18.90 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下 BH 0.28m3
					15.90 m
					1現場当たり 修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有 (打込み作業無)
					23.69 t

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土留支保工(軽量金属支保工)
						126.14 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						34.80 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						126.14 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						34.80 m
						金属支保工賃料 (1段) 水压式切梁
						1 式
						金属支保工賃料 (2段) 水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁
						1 式
地下水低下工						
				式	1,859,578	
ウェルポイント(市道C断面(軽量鋼矢板))						
				一式		

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						簡易ウエル配管材料費 6mピッチ 市道C断面 13 セット
						簡易ウエル配管材料費 4mピッチ 市道C断面(鋼矢板) 2 セット
						簡易ウエル配管工 市道C断面 13 セット
						簡易ウエル配管工 市道C断面(鋼矢板) 2 セット
						簡易ウエル運転工 常時排水 商用電源 27 日
						据付・撤去工 1 現場
簡易水替工						
				式	4, 508, 582	
						エアートホンプ 設置工 φ 150～250mm, ホンプ 使用台数1台 14 回
						特殊止水栓設置工 14 回

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						配管材（サクションホース）設置工 手間のみ
					238.44	m
						配管材（サクションホース）
					50.0	m
						エアハートポンプ 撤去工 φ150～250mm, ポンプ 使用台数1台
					14	回
						特殊止水栓撤去工
					14	回
						配管材撤去工
					238.44	m
						エアハートポンプ 運転工 φ200～250mm ポンプ 使用台数1台
					26	日
						洗浄工
					14	回
						取付管対応機材損料
					26	日
マンホール工						
				式	1,172,645	

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
組立マンホール工					
			式	1,172,645	
組立1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)
					7 箇所
					組立マンホール設置工
					9 箇所
					底部工(組立式)
					9 箇所
取付管およびます工					
			式	149,358	
取付管布設工					
			式	149,358	
取付管(本管リブ)					
			一式		
					可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350(特殊接合剤) 下水道用設計積算要領
					6 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
既設撤去					
			式	365,729	
撤去工					
			式	365,729	
管路					
			一式		
					硬質塩化ビニル管撤去工
					140.54 m
					硬質塩化ビニル管撤去工
					15.90 m
付帯工					
			式	1,137,058	
舗装撤去工					
			式	382,642	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					320 m

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
	169			m2	
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
	8			m3	
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
	20			t	
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 PH12.5未満
	1			式	
道路復旧工（仮復旧）					
			式	754,416	
下層路盤（市道C断面）					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
	169			m2	

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
表層（市道C断面）						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						169 m2
仮設工						
				式	2,606,920	
仮設工						
				式	2,606,920	
電力設備工						
				式	1,210,000	
受変電設備						
				一式		
交通管理工						
				式	1,396,920	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						84 人日

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					18,634,265	
運搬費						
				式	143,636	
仮設材運搬費						
				式	143,636	
						仮設材等の運搬 往路
					14.627 t	
						仮設材等の運搬 復路
					14.627 t	
						仮設材等の積込み取卸し費 往路
					14.627 t	
						仮設材等の積込み取卸し費 復路
					14.627 t	
事業損失防止施設						
				式	4,069,580	
家屋調査費						
				式	4,069,580	

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								打合せ協議	
								1	業務
								現地踏査	
								1	業務
								木造建物A 床面積130㎡以上200㎡未満	
								13	棟
役務費									
					式		183,588		
借地料									
					式		178,200		
								借地料(m2入力) 借地料単価 891円/㎡	
								200	㎡
電力基本料金									
					式		5,388		
								電力基本料金 電力基本料金 5,388円	
								1	式
共通仮設費（ 率分）									
							3,852,000		

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				8,248,804	
純工事費					
				26,883,069	
現場管理費（率分）					
				11,462,000	
現場管理費計					
				11,462,000	
工事原価					
				38,345,069	
工事原価計					
				38,345,069	
一般管理費等					
				7,349,931	
契約保証費					
				15,000	
一般管理費等計					
				7,364,931	

07-実施-下水-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							45,710,000		

07-実施-下水-9999-当初