

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	15,057,924	
管路土工			式	12,208,294	
管路掘削			式	3,978,213	
			一式		
管路埋戻(砕石)					機械掘削工(ハックホリ) BH0.28m3 280 m3
			一式		
					砕石基礎工 50 m3
					機械投入埋戻工(ハックホリ) BH0.28m3 材料別途計上 190 m3

07-実施-下水-9999-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工 BH0.28m3
				270	m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込(ルーズ) 仮置場での積込
				270	m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
				270	m3
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
				270	m3
管布設工					
			式	868,100	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
				103.8	m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 103.8 m
管路土留工					
			式	1,377,203	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH 0.28m3 25.00 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下 BH 0.28m3 69.30 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下 BH 0.28m3 13.10 m
					1現場当たり 修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無) 24.67 t
					土留支保工(軽量金属支保工)
					107.4 m

07-実施-下水-9999-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土留支保工(軽量金属支保工)
						107.4 m
						金属支保工賃料 (2段) 水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁
						1 式
地下水低下工						
				式	1,902,427	
ウェルポイント(市道C断面(軽量鋼矢板))						
				一式		
						簡易ウェル配管材料費 4mピッチ 市道C断面
						14 セット
						簡易ウェル配管工 市道C断面
						14 セット
						簡易ウェル運転工 常時排水 商用電源
						26 日
						据付・撤去工
						1 現場

07-実施-下水-9999-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
簡易水替工						
				式	4,082,351	
						エアハートポンプ設置工 φ150～250mm,ポンプ使用台数1台
						7 回
						特殊止水栓設置工
						7 回
						配管材（サクションホース）設置工 手間のみ
						191.70 m
						配管材（サクションホース）
						50.0 m
						エアハートポンプ撤去工 φ150～250mm,ポンプ使用台数1台
						7 回
						特殊止水栓撤去工
						7 回
						配管材撤去工
						191.70 m
						エアハートポンプ運転工 φ200～250mm ポンプ使用台数1台
						25 日

07-実施-下水-9999-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								洗浄工	7回
								取付管対応機材損料	25日
マンホール工									
					式		1,654,695		
組立マンホール工									
					式		1,654,695		
組立1号マンホール									
					一式				
								組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)	3箇所
								組立マンホール設置工	7箇所
								底部工(組立式)	7箇所
取付管およびます工									
					式		149,358		

07-実施-下水-9999-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
取付管布設工					
			式	149,358	
取付管(本管リブ)					
			一式		
					可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350（特殊接合剤） 下水道用設計積算要領 6 箇所
既設撤去					
			式	288,704	
撤去工					
			式	288,704	
管路					
			一式		
					硬質塩化ビニル管撤去工
					103.80 m
付帯工					
			式	756,873	
舗装撤去工					
			式	252,441	

07-実施-下水-9999-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					210 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					113 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					6 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					13 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 PH12.5未満
					1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	504,432	

07-実施-下水-9999-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤（市道C断面）					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
表層（市道C断面）					113 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
仮設工					113 m2
			式	2,440,620	
仮設工					
			式	2,440,620	
電力設備工					
			式	1,210,000	
受変電設備					
			一式		
交通管理工					
			式	1,230,620	

07-実施-下水-9999-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
直接工事費						交通誘導警備員B
						74 人日
運搬費					17,498,544	
				式	183,868	
仮設材運搬費						
				式	183,868	
						仮設材等の運搬 往路
						18.724 t
						仮設材等の運搬 復路
						18.724 t
						仮設材等の積込み取卸し費 往路
						18.724 t
						仮設材等の積込み取卸し費 復路
						18.724 t

07-実施-下水-9999-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
事業損失防止施設					
			式	2,627,580	
家屋調査費					
			式	2,627,580	
					打合せ協議
					1 業務
					現地踏査
					1 業務
					木造建物A 床面積130㎡以上200㎡未満
					8 棟
役務費					
			式	183,588	
借地料					
			式	178,200	
					借地料(m2入力) 借地料単価 891円/㎡
					200 m2
電力基本料金					
			式	5,388	

07-実施-下水-9999-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								電力基本料金	
								電力基本料金 5,388円	
共通仮設費（率分）								1	式
							3,507,000		
共通仮設費計									
							6,502,036		
純工事費									
							24,000,580		
現場管理費（率分）									
							10,353,000		
現場管理費計									
							10,353,000		
工事原価									
							34,353,580		
工事原価計									
							34,353,580		
一般管理費等									
							6,663,420		

07-実施-下水-9999-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							13,000		
一般管理費等計									
							6,676,420		
工事価格									
							41,030,000		

07-実施-下水-9999-当初