



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	4,556,670	
道路土工					
			式	463,140	
					掘削
					10 m3
					床掘り
					10 m3
					埋戻し
					60 m3
					土砂等運搬
					50 m3
排水構造物工					
			式	3,301,169	
					自由勾配側溝
					35 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							自由勾配側溝	
							68	m
							自由勾配側溝	
							11	m
							蓋版 Co蓋	
							90	枚
							蓋版 Gr蓋	
							11	枚
							鉄筋コンクリート台付管	
							8	m
							集水樹(グレーチング蓋)(2) B800×L800×H1000 グレーチング T-25t	
							1	基
							集水樹(グレーチング蓋)(2) B800×L800×H800 グレーチング T-25t	
							2	基
							雨水樹(上部改良) B800×L800×H1110 グレーチング T-25t	
							1	箇所
							雨水樹(上部改良) B800×L800×H1150 グレーチング T-25t	
							1	箇所

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
縁石工						雨水樹(上部改良) B800×L800×H1260 ダレチンク T-25t 1 箇所
				式	37,326	
構造物撤去工						歩車道境界ブロック 6 m
				式	755,035	
防護柵撤去工						
				式	257,122	
防護柵撤去工						防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 58 m
防護柵撤去工						防護柵撤去工 56 m
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工						防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 2 m
構造物取壊し工						
				式	497,913	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
					131 m
					舗装版破碎
					120 m2
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域新潟
					13 t
					構造物とりこわし
					11 m3
					殻運搬
					11 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) プラント地域新潟
					27 t
					構造物とりこわし
					4 m3
					殻運搬
					4 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(鉄筋)
					プラント地域新潟
					9 t
					濁水運搬処理工
					舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装					
			式	2,204,009	
舗装工					
			式	1,405,769	
アスファルト舗装工					
			式	1,329,609	
					下層路盤(車道・路肩部)
					66 m2
					表層(車道・路肩部)
					66 m2
					掘削
					7 m3
					土砂等運搬
					7 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正
					105 m2
					上層路盤(車道・路肩部)
					105 m2
					基層(車道・路肩部)
					105 m2
					表層(車道・路肩部)
					105 m2
間詰コンクリート					
			式	76,160	
					基礎碎石
					17 m2
					コンクリート打設工
					17 m2
仮設工					
			式	798,240	
					交通誘導警備員B
					48 人日

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						6,760,679		
共通仮設費（率分）								
						1,015,000		
共通仮設費計								
						1,045,000		
純工事費								
						7,805,679		
現場管理費（率分）								
						2,998,000		
現場管理費計								
						2,998,000		
工事原価								
						10,803,679		
工事原価計								
						10,803,679		
一般管理費等								
						2,362,321		



＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
一般管理費等							4,000		
計							2,366,321		
工事価格									
							13,170,000		