

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	19,859,643	
切削ホーレイ工			式	18,549,125	
切削ホーレイ			式	18,549,125	
切削ホーレイ			一式		
					切削ホーレイ
					5,000 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					250 m3
殻処分			一式		

07-实施-一般-0106-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材  588 t
区画線工						
				式	603,743	
区画線工						
				式	603,743	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装の有無:						
				一式		
						区画線設置  1,220 m
						区画線設置  280 m
						区画線設置  9 m
						区画線設置  43 m
仮設工						
				式	706,775	

07-実施-一般-0106-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工						
				式	706,775	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						42.5 人日
直接工事費						
					19,859,643	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					3,738,000	
共通仮設費計						
					3,880,000	

07-実施-一般-0106-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				23,739,643	
現場管理費（率分）					
				9,634,000	
現場管理費計					
				9,634,000	
工事原価					
				33,373,643	
工事原価計					
				33,373,643	
一般管理費等					
				6,443,357	
契約保証費					
				13,000	
一般管理費等計					
				6,456,357	
工事価格					
				39,830,000	

07-実施-一般-0106-当初