

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	3, 154, 166	
掘削工			式	778, 264	
掘削土質: , 施工方法:			式	122, 988	
			一式		
					掘削
路体盛土工					370 m3
路体(築堤)盛土 施工幅員:			式	62, 380	
			一式		
					路体(築堤)盛土
					10 m3

07-実施一般-0238-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路床盛土工					
			式	298,878	
路床盛土 施工幅員:					
			一式		
					路床盛土
					30 m3
					路床盛土
					30 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬 購入土
					70 m3
土材料					
			一式		
					土材料 真砂土 上中山 CBR=94.4%
					70 m3
法面整形工					
			式	1,311	

07-実施-一般-0238-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形(盛土部) 法面締固め:, 現場制約:					
			一式		
					法面整形
					3 m2
残土処理工					
			式	292,707	
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬 現場～残土置場
					370 m3
排水構造物工					
			式	1,051,776	
作業土工					
			式	37,560	
床掘り(掘削) 土質:					
			一式		
					掘削
					20 m3

07-実施-一般-0238-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し 土質:					
			一式		
					埋戻し
					10 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					24 m2
側溝工					
			式	962,802	
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:					
			一式		
					U型側溝
					45 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 Co
					67 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版 Gr
					8 枚
L形側溝 幅:, 高さ:, コンクリート規格:					
			一式		
					L型側溝 標準部 Fa-20
					2 m
					L型側溝 乗入れ部 Fc-5
					9 m
管渠工					
			式	9,594	
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管
					3 m
集水桝・マンホール工					
			式	41,820	
現場打ち集水桝 集水桝・街渠桝種類:, コンクリート規格:, 法面作業 補正:					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					集水桝(グレーチング 蓋) (1) B300×L400×H500 グレーチング T-25t 1 基
構造物撤去工					
			式	1, 324, 126	
防護柵撤去工					
			式	108, 804	
防護柵撤去 (Gレール)					
			一式		
					防護柵撤去工 (カートレール撤去工)
防護柵横断・転落					8 m
			一式		
					防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工
構造物取壊し工					30 m
			式	707, 977	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:					
			一式		

07-実施-一般-0238-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					0.4 m3 構造物とりこわし
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:					22 m3
			一式		
					舗装版破碎
舗装版切断 舗装版種別:					350 m2
			一式		
					舗装版切断
					80 m 濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
運搬処理工					1 式
			式	507,345	
殻運搬 殻種別:					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								0.4	m3
								殻運搬	
								22	m3
								殻運搬	
								52	m3
殻処分 殻種別:									
					一式				
								処分費(t)	
								コンクリート廃材(無筋)	
								1	t
								処分費(t)	
								コンクリート廃材(有筋)	
								54	t
								処分費(t)	
								アスファルト廃材	
								122	t
舗装									
					式		2,143,695		
舗装工									
					式		1,548,300		

07-実施-一般-0238-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工(本線車道)					
			式	650,580	
					下層路盤(車道・路肩部)
					140 m2
					上層路盤(車道・路肩部)
					140 m2
					表層(車道・路肩部)
					140 m2
アスファルト舗装工(乗入れⅠ種)					
			式	66,840	
					下層路盤(車道・路肩部)
					20 m2
					表層(車道・路肩部)
					20 m2
アスファルト舗装工(乗入れⅢ種)					
			式	487,480	
					下層路盤(車道・路肩部)
					70 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								基層(車道・路肩部)	
								70	m2
								基層(車道・路肩部)	
								70	m2
								表層(車道・路肩部)	
								70	m2
アスファルト舗装工(歩道)									
					式		58,000		
								下層路盤(歩道部)	
								20	m2
								表層(歩道部)	
								20	m2
透水性舗装工									
					式		256,680		
								下層路盤(歩道部)	
								90	m2
								透水性アスファルト舗装	
								90	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土間コンクリート					
			式	28,720	
					下層路盤(車道・路肩部)
					3 m2
					コンクリート
					1 m3
道路付属施設工					
			式	71,550	
道路付属物工					
			式	71,550	
視線誘導標					
			一式		
					道路付属物設置工
					3 本
仮設工					
			式	523,845	
交通管理工					
			式	523,845	

07-実施-一般-0238-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								31.5	人日
直接工事費									
							5,297,861		
現場環境改善費									
					式		89,000		
共通仮設費（率分）									
							803,000		
共通仮設費計									
							892,000		
純工事費									
							6,189,861		
現場管理費（率分）									
							2,329,000		
現場管理費計									
							2,329,000		

07-実施-一般-0238-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							8,518,861		
工事原価計									
							8,518,861		
一般管理費等									
							1,868,139		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,871,139		
工事価格									
							10,390,000		

07-実施-一般-0238-当初