

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	14,773,886	
路体盛土工			式	1,181,900	
路体(築堤)盛土			式	124,760	
			一式		
残土処理工					路体(築堤)盛土
土砂等運搬			式	1,057,140	20 m3
			一式		
					土砂等運搬
					210 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
カルバート工					
			式	8,245,886	
作業土工					
			式	572,903	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					420 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					130 m3
					埋戻し
					50 m3
基面整正					
			一式		

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基面整正
					116 m2
プレキャストカルバート工					
			式	7,672,983	
プレキャストボックス					
			一式		
					ボックスカルバート B1000×H800
					79 m
排水構造物工					
			式	2,311,064	
側溝工					
			式	1,520,472	
L型側溝					
			一式		
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(標準設計) PL4-500-200-200 境界ブロック B種180×205×250
					16 m
					境界ブロック組合L型側溝(PL4) PL4-500-50-200 境界ブロック 乗入タイプ L=600
					3 m

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					7 m
					自由勾配側溝
					66 m
					自由勾配側溝
					2 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 Co 蓋
					62 枚
					蓋版 Gr 蓋
					7 枚
管渠工					
			式	143,482	
暗渠排水管					
			一式		

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						暗渠排水管
						0.8 m
						鋼管吊込み据付(機械力)
						呼び径300 令和7改訂版 水道事業実務必携 1.2 m
						鋼管電気溶接
						呼び厚さ A種 呼び径300 令和7改訂版 水道事業実務必携 1 箇所
集水桝・マンホール工						
				式	647,110	
現場打ち集水桝						
				一式		
						集水桝(グレーチング 蓋) (2)
						B1000×L1000×H1200 グレーチング T-25t 1 基
						集水桝(グレーチング 蓋) (2)
						B1000×L1000×H1400 グレーチング T-25t 1 基
						境界ブロック組合集水桝(グレーチング 蓋) (2)
						B500×L500×H600 呼び名 : B種 180×205×250 1 基
構造物撤去工						
				式	687,334	

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護柵撤去工					
			式	280,827	
防護柵撤去					
			一式		
					立入防止柵撤去工
					81 m
構造物取壊し工					
			式	231,621	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					5 m3
					構造物とりこわし
					2 m3
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					160 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 1 式
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎 150 m2
排水構造物撤去工			式	50,969	
暗渠排水管撤去			一式		
					暗渠排水管 14 m
					既設管撤去切断 鋼管切断 呼び径300 令和7改訂版 水道事業実務必携 2 口
					撤去管吊上げ積込み 鋼管吊込み据付(機械力) 呼び径300 令和7改訂版 水道事業実務必携 0.3 m
蓋版撤去			一式		

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.25 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.25 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ- H1
					0.2 t
運搬処理工					
			式	123,917	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					5 m3
					殻運搬
					2 m3
					殻運搬
					13 m3
殻処分					
			一式		



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						13 t
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						6 t
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						30 t
仮設工						
				式	2,347,702	
防護施設工						
				式	925,837	
仮囲い						
				一式		
						仮囲い設置・撤去
						20 m
						仮囲い設置・撤去
						52 m
						仮囲い設置・撤去
						39 m

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	1,421,865	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					85.5 人日
舗装					
			式	3,237,741	
舗装工					
			式	1,336,359	
アスファルト舗装工 車道舗装(一般県道島見新発田					
			式	589,326	
下層路盤 (車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					32 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						上層路盤(車道・路肩部)
						42 m2
						上層路盤(車道・路肩部)
						10 m2
						上層路盤(車道・路肩部)
						32 m2
基層(車・路)						
				一式		
						基層(車道・路肩部)
						42 m2
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						42 m2
アスファルト舗装工 歩道舗装(一般部)						
				式	458,920	
下層路盤(歩)						
				一式		

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								135	m2
表層(歩)									
					一式				
								表層(歩道部)	
								88	m2
								表層(歩道部)	
								47	m2
アスファルト舗装工 車道舗装(場内舗装)(駐車場)									
					式	288,113			
下層路盤(車・路)									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								57	m2
表層(車・路)									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								57	m2

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
縁石工						
				式	956,152	
縁石工						
				式	956,152	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						
				一式		
						歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
						60 m
						歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
						73 m
植樹ﾌﾞﾛｯｸ						
				一式		
						地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
						6 m
ｱｽｶｰﾌﾞ						
				一式		
						ｱｽｶｰﾌﾞ
						40 m

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護柵工					
			式	424,440	
防止柵工					
			式	424,440	
金網・支柱(立入)					
			一式		
					立入防止柵設置工 再利用 基礎ブロック式
					81 m
区画線工					
			式	21,890	
区画線工					
			式	21,890	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					55 m
					区画線設置
					4 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	498,900	
交通管理工						
				式	498,900	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 30 人日
直接工事費						
					18,011,627	
現場環境改善費						
				式	245,000	
共通仮設費（率分）						
					2,747,000	
共通仮設費計						
					2,992,000	
純工事費						
					21,003,627	

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				7,668,000	
現場管理費計					
				7,668,000	
工事原価					
				28,671,627	
工事原価計					
				28,671,627	
一般管理費等					
				5,677,373	
契約保証費					
				11,000	
一般管理費等計					
				5,688,373	
工事価格					
				34,360,000	

07-実施-一般-1111-当初