

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	4, 724, 180	
道路土工					
			式	1, 623, 139	
防草コンクリート					
			式	1, 623, 139	
張りコンクリート					
			一式		
					型枠工
					14 m2
					コンクリート打設工
					351 m2
					養生工
					351 m2
					端部コンクリート
					1 式

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
カルバート工					
			式	215,050	
プレキャストカルバート工					
			式	215,050	
プレキャストボックス					
			一式		
					ボックスカルバート
					5 m
排水構造物工					
			式	1,870,712	
作業土工					
			式	550,860	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					20 m3
埋戻し					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					80 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					60 m3
側溝工					
			式	1,183,844	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					140 m
					吸出し防止材設置
					22 m2
					ブロック積水抜孔延伸工
					2 箇所
自由勾配側溝（インバート調整）					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					裏込碎石
					4 m3
					コンクリート
					1 m3
集水桝・マンホール工					
			式	136,008	
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(縞鋼板蓋) B700×L700×H700
					1 基
					集水桝開口部仕上げ
					1 式
構造物撤去工					
			式	38,924	
構造物取壊し工					
			式	33,476	
コンクリート構造物取壊					
			一式		

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
舗装版切断					0.3 m3
			一式		
					舗装版切断
					9 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
舗装版破碎					1 式
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
運搬処理工					11 m2
			式	5,448	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.5 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
殻処分								0.3	m3
					一式				
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								1	t
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
仮設工								0.7	t
					式		976,355		
土留・仮締切工									
					式		33,880		
土のう									
					一式				
								大型土のう工	
								4	袋
								大型土のう工	
								4	袋

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
水替工						
				式	318,850	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ設置・撤去
						1 箇所
						ポンプ運転
						16 日
交通管理工						
				式	623,625	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						37.5 人日
舗装						
				式	45,033	
舗装工						
				式	45,033	

07-実施-一般-0127-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	45,033	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					11 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					11 m2
直接工事費					
				4,769,213	
共通仮設費 (率分)					
				746,000	
共通仮設費計					
				746,000	
純工事費					
				5,515,213	

07-実施-一般-0127-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							2,130,000		
現場管理費計									
							2,130,000		
工事原価									
							7,645,213		
工事原価計									
							7,645,213		
一般管理費等									
							1,731,787		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,734,787		
工事価格									
							9,380,000		

07-実施-一般-0127-当初