

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	12,361,179	
特殊マンホール工					
			式	12,361,179	
躯体改良工					
			式	12,361,179	
副管設置工					
			一式		
					既設硬質塩化ビニル管延長工 VU φ 600
					1.3 m
					削孔工 φ 300
					1 箇所
					内副管取付工
					3.3 m
側壁とりこわし工					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								構造物とりこわし	
								0.1	m3
								コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	
								23	孔
								殻運搬	
								0.1	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								0.2	t
								断面修復工 注入工法 副管設置部(コア抜き部)	
								0.08	m3
側壁増厚工									
					一式				
								チッピング(厚2cm以下)	
								1.9	m2
								型枠工 設置	
								2.3	m2
								型枠工 撤去	
								2.3	m2

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								支保工	
								0.8	空m3
								コンクリート打設工	
								0.4	m3
								鉄筋工[市場単価]	
								0.03	t
								コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	
								19	孔
								アンカー筋挿入設置工 削孔深さ150mm	
								19	本
								コンクリート削孔(さく岩機)	
								7	孔
								アンカー筋挿入設置工 削孔深さ455mm	
								7	本
足場									
					一式				
								足場設置工 壁つなぎアンカー固定含む	
								17	掛m2

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					足場撤去工 壁つなぎアンカー撤去含む
					17 m2
管閉塞工 夜間施工 労務費単価割増係数 a=1.5					
			一式		
					管内高圧洗浄工 VU φ 600
					5.4 m
					セメントベントナイト充填工
					1 箇所
					注入管設置工
					6 m
					空気抜き管設置工
					0.5 m
					型枠工 設置
					0.3 m2
					型枠工 撤去
					0.3 m2
ライニング工 夜間施工 労務費単価割増係数 a=1.5					
			一式		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						チッピング(厚2cm以下)
						11 m2
						断面修復工
						11 m2
						ライニング工
						11 m2
鉄筋探査工						
				一式		
						鉄筋探査工
						令和7年度版 15 m2
仮設工						
				一式		
						止水栓設置撤去
						12 回
仮設工 夜間施工 労務費単価割増係数 a=1.5						
				一式		
						止水栓設置撤去
						14 回

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						堆積物撤去工
						1 m3
						側溝清掃車運搬
						1 m3
						流出防止柵工
						2023年版 下水道管路管理積算資料 1箇所
交通管理工						
				一式		
						交通誘導警備員B
						112 人日
交通管理工 夜間施工 労務費単価割増係数 a=1.5						
				一式		
						交通誘導警備員B
						98 人日
直接工事費						
					12,361,179	
技術管理費						
				式	55,000	

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	184,000	
共通仮設費（率分）					
				1,430,000	
共通仮設費計					
				1,669,000	
純工事費					
				14,030,179	
現場管理費（率分）					
				5,262,000	
現場管理費計					
				5,262,000	
工事原価					
				19,292,179	
工事原価計					
				19,292,179	
一般管理費等					
				3,980,821	

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							7,000		
一般管理費等計									
							3,987,821		
工事価格									
							23,280,000		

07-実施-下水-0001-当初