

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(推進)			式	356,521,871	
泥濃推進工			式	308,041,064	
推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)			式	228,445,158	
			一式		
					坑内作業工 呼び径2200mm 昼間施工 日進量5.0m/日
					106.38 m
					坑外作業工 呼び径2200mm 日進量5.0m/日
					106.38 m
					機械器具損料及び電力料
					1 式
内蔵型エントランスパッキン			一式		

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
耐震目地					
			一式		
発生土処理					
			一式		
					側溝清掃車運搬
					578 m3
					処分費(m3) 汚泥処理費 ベントナイト汚泥 地盤改良汚泥は受入不可
					578 m3
裏込め					
			一式		
					裏込注入工 呼び径2200mm 元押 昼間施工 日進量24.4m/日
					106.38 m
管目地					
			一式		
					目地モルタル工 直線部 クッション材全周1枚 呼び径2200mm
					30 箇所
					目地モルタル工 曲線部 クッション材上下90度2枚 呼び径2200mm
					43 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
立坑内管布設工					
			式	951,318	
鉄筋コンクリート管					
			一式		
					鉄筋コンクリート管布設工
					2.36 m
コンクリート防護					
			一式		
					コンクリート
					2 m3
					型枠
					11 m2
推進管斜め切断					
			一式		
					コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
					73 孔
					構造物とりこわし
					2 m3

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管閉塞工					
			一式		
					コンクリート
					1 m3
					鉄筋工[市場単価]
					0.03 t
					型枠
					8 m2
					構造物とりこわし
					1 m3
仮設備工(泥水式・泥濃式推進)					
			式	9,039,641	
支圧壁					
			一式		
					コンクリート
					23 m3
					型枠
					29 m2

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						23 m3
クレーン設備組立撤去						
				一式		
						クレーン設備工 呼び径2200mm
						1 箇所
坑口						
				一式		
						発進坑口工 呼び径2200mm
						1 箇所
						コンクリート
						5 m3
						型枠
						13 m2
						構造物とりこわし
						5 m3
						到達坑口工 呼び径2200mm
						1 箇所

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鏡切り					
			一式		
					発進鏡切り工 呼び径2200mm
					1 箇所
推進用機器据付撤去					
			一式		
					推進用機器据付撤去工 呼び径2200mm
					1 箇所
掘進機据付					
			一式		
					掘進機据付工 呼び径2200mm 普通土掘進機
					1 台
掘進機解体					
			一式		
					掘進機解体工 管径2200mm
					1 回
解体設備撤去					
			一式		

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								解体設備撤去工 呼び径2200mm	
								106.38	m
到達準備									
					一式				
								コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	
								85	孔
								構造物とりこわし	
								2	m3
								到達設備工 呼び径2200mm	
								1	箇所
								足場工	
								8.89	m
殻搬出 発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)									
					一式				
								坑外コンクリート塊搬出工 呼び径2200mm 日施工量9.0m3	
								29	m3
								殻運搬 コンクリート殻廃材(無筋)	
								29	m3

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					67 t
殻搬出 到達立坑(既設人孔)					
			一式		
					コンクリート塊搬出工 日施工量9.0m3
					5 m3
					殻運搬 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					13 t
通信・換気設備工					
			式	296,340	
通信配線設備					
			一式		
					通信配線設備工 電話移設箇所数0個
					1 式
換気設備					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					換気設備工 呼び径2200mm
					1 式
送排泥設備工					
			式	802,927	
送排泥設備(泥濃式推進)					
			一式		
					高濃度泥水注入設備工
					1 箇所
					吸泥排土設備工
					1 箇所
					排土貯留槽設置撤去工 16t吊 20m3
					1 箇所
					管内設備撤去工 呼び径2200mm
					106.38 m
注入設備工					
			式	177,500	
注入設備					
			一式		

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					注入設備工
					1 箇所
推進水替工					
			式	331, 320	
推進用水替					
			一式		
					ポンプ 運転工
					33 日
補助地盤改良工					
			式	67, 996, 860	
薬液注入 二重管スレーナ工法					
			一式		
					二重管スレーナ工法 推進坑口部(発進側)
					18 本
					二重管スレーナ工法 推進坑口部(到達側)
					19 本
					二重管スレーナ工法 推進管路部(発進側) 側部
					151 本

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						二重管スレーナ工法 推進管路部(発進側) 上部
						132 本
						二重管スレーナ工法 推進管路部(到達側) 側部
						151 本
						二重管スレーナ工法 推進管路部(到達側) 上部
						132 本
						注入設備据付・解体工（車上） $\alpha=1.5$ [無積雪地適用]
						1 現場
特殊マンホール工 発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)						
				式	9,317,822	
躯体工						
				式	9,317,822	
コンクリート						
				一式		
						コンクリート
						75 m3
型枠						
				一式		

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								型枠	
								130	m2
								型枠	
								0.8	m2
支保									
					一式				
								パイポート支保・くさび結合支保	
								80	空m3
足場									
					一式				
								足場工	
								20	掛m2
鉄筋									
					一式				
								鉄筋工[市場単価]	
								0.73	t
								鉄筋工[市場単価]	
								6.07	t

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
機械式継手工					
			一式		
足掛金物					
			一式		
マンホール上部ブロック					
			一式		
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					高さ調整部材等 呼び600・900用
					1 箇所
					人孔蓋調整モルタル φ 600mm t=0～25mm
					1 箇所
PC蓋設置					
			一式		
					PC蓋 1700×1100mm用 T-14 ボール固定式
					2 組
アルミ製手摺設置					
			一式		

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工
水抜きパイプ設置					2 m
			一式		
空気抜き工					
			式	957,954	
作業土工					
			式	144,601	
床掘り					
			一式		
					床掘り
埋戻し					10 m3
			一式		
					埋戻し
					購入土(再生砂) 仮置場経由
					7 m3

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理					
			一式		
					土砂等運搬 現場→仮置場
					10 m3
					積込(ルーズ) 仮置場での積込み
					10 m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
					10 m3
					建設発生土受入管理費
					10 m3
管路土留工					
			式	61,157	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					6.47 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					6.47 m

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無） 1.22 t
軽量金属支保工						
				一式		
						土留支保工(軽量金属支保工) 6.47 m
						土留支保工(軽量金属支保工) 6.47 m
						金属支保工賃料（1段） 水压式切梁 1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁 腹起しのみ 1 式
構造物設置工						
				式	752,196	
空気抜き管						
				一式		
						強化プラスチック複合管布設工 2 m

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ます					
			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) (2)
					B800×L1000×H1400 グレーチング T-14t 細目 2 基
特殊マンホール工 到達立坑(既設人孔)					
			式	4,186,621	
管路土工					
			式	423,144	
管路掘削					
			一式		
					掘削
					6 m3
					機械掘削工(バックホウ)
					20 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(バックホウ)
					20 m3

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						購入土（再生砂） 仮置場経由
						20 m3
発生土処理						
				一式		
						発生土運搬工 現場→仮置場
						30 m3
						積込（ルーズ） 仮置場での積込み
						30 m3
						土砂等運搬 仮置場→処分地
						30 m3
						建設発生土受入管理費
						30 m3
土留工						
				式	116,670	
仮設軽量鋼矢板						
				一式		
						軽量鋼矢板建込・引抜工（両側分）
						7.45 m

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
						7.45 m
						1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無）
						1.64 t
切梁・腹起し						
				一式		
						土留支保工(軽量金属支保工)
						7.45 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						7.45 m
						金属支保工賃料（2段） 水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁
						1 式
躯体工						
				式	3,027,645	
コンクリート						
				一式		

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						コンクリート 側壁補強工
						2 m3
						コンクリート 人孔昇降口閉塞工
						0.2 m3
型枠						
				一式		
						型枠 側壁補強工
						9 m2
						型枠 人孔昇降口閉塞工
						0.6 m2
支保						
				一式		
						パイプサポート支保・くさび結合支保 人孔昇降口閉塞工
						2 空m3
開口補強工						
				一式		
						切梁・腹起し設置工
						0.5 t

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
					28 孔
人孔昇降口閉塞工					
			一式		
					鉄筋工[市場単価]
					0.005 t
					鉄筋工[市場単価]
					0.07 t
					コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
					64 孔
足掛金物					
			一式		
マンホール上部ブロック					
			一式		
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					高さ調整部材等 呼び600・900用
					1 箇所

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						人孔蓋調整モルタル
						φ 900mm
マンホール接続口						t=0～25mm
						1 箇所
				一式		
						コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)
						29 孔
						積込 (コンクリート殻)
						0.2 m3
						殻運搬
						0.2 m3
						廃材処理費
						コンクリート殻廃材 (鉄筋)
角落し設置						0.6 t
				一式		
路面覆工						
				式	327,420	
覆工板						
				一式		

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						覆工板・覆工板受桁設置撤去工
						18 m2
						覆工板・覆工板受桁設置撤去工
						18 m2
						覆工板開閉工 開け又は閉め
						216 m2・回
						覆工板賃料 90日以内
						1 式
						H形鋼(杭用) 250型賃料 90日以内
						1 式
						矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ- H1
						0.5 t
覆工板基礎						
				一式		
						基礎碎石
						4 m2
						均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
						0.6 m3

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								型枠	
								4	m2
								構造物とりこわし	
								0.6	m3
								殻運搬	
								0.6	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								1	t
構造物取壊し工									
					式		291,742		
コンクリート構造物取壊し工 マンホール内部									
					一式				
								構造物とりこわし	
								6	m3
								コンクリート塊搬出工 日施工量9.0m3	
								6	m3
								殻運搬	
								6	m3

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					14 t
コンクリート構造物取壊し工 既設マンホール					
			一式		
					構造物とりこわし
					1 m3
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					3 t
立坑工 発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)					
			式	13,122,884	
管路土工					
			式	4,953,076	
管路掘削					
			一式		
					掘削
					70 m3

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾟ)
						290 m3
						立坑掘削工 (ｸﾗﾑｼｬﾙ)
						20 m 3
						小型ﾊﾞｯｸﾎｳ投入搬出工
						1 回
管路埋戻						
				一式		
						機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎﾟ)
						140 m3
						購入土 (再生砂) 経由なし
						150 m3
						均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)
						48 m3
発生土処理						
				一式		
						土砂等運搬 現場→処分地
						70 m3

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						発生土運搬工 現場→処分地
						290 m3
						発生土運搬工 現場→処分地
						20 m3
						建設発生土受入管理費
						390 m3
土留工						
				式	1,447,040	
仮設鋼矢板						
				一式		
						ガス切断
						66 箇所
						矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ- H1
						9.7 t
切梁・腹起し						
				一式		
						切梁・腹起し設置・撤去
						15.5 t

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								山留材質料	
								火打ブロック無 180日以内	
								1段目	
								1 式	
								山留材質料	
								火打ブロック無 180日以内	
								2段目	
								1 式	
路面覆工									
					式		6,722,768		
覆工板									
					一式				
								覆工板・覆工板受桁設置撤去工	
								80 m2	
								覆工板・覆工板受桁設置撤去工	
								80 m2	
								覆工板開閉工	
								開け又は閉め	
								10,080 m2・回	
								覆工板賃料	
								180日以内	
								1 式	
								H形鋼(杭用) 250型賃料	
								180日以内	
								1 式	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						H形鋼 500型賃料 91日以上180日以内
						1 式
						矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ－H1
						0.9 t
覆工板基礎						
				一式		
						基礎碎石
						5 m2
						均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
						0.7 m3
						型枠
						5 m2
						構造物とりこわし
						0.7 m3
						殻運搬
						0.7 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						2 t

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
付帯工						
				式	1,021,531	
舗装撤去工						
				式	326,313	
舗装版切断						
				一式		
						舗装版切断
						130 m
						濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 PH12.5未満
						1 式
舗装版破碎						
				一式		
						舗装版破碎
						220 m2
殻運搬処理						
				一式		
						殻運搬
						15 m3

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
道路復旧工（仮復旧）								36	t
下層路盤					式		269,287		
					一式				
								下層路盤（歩道部）	
								37	m2
								下層路盤（歩道部）	
								18	m2
								下層路盤（歩道部）	
								5	m2
表層									
					一式				
								表層（車道・路肩部）	
								56	m2
								表層（歩道部）	
								35	m2

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部)
					5 m2
道路復旧工（本復旧）					
			式	425,931	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					96 m2
					不陸整正
					20 m2
路盤すき取り					
			一式		
					掘削
					4 m3
					土砂等運搬 現場→仮置場
					4 m3
					積込(ルーズ) 仮置場での積込み
					4 m3

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬 仮置場→処分地
						4 m3
						建設発生土受入管理費
						4 m3
上層路盤						
				一式		
						上層路盤(車道・路肩部)
						67 m2
基層						
				一式		
						基層(車道・路肩部)
						24 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						67 m2
						表層(歩道部)
						41 m2

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(歩道部)	
								8	m2
仮設工									
					式	19,873,995			
電力設備工									
					式	4,300,000			
受変電設備									
					一式				
交通管理工									
					式	15,573,995			
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								936.5	人日
直接工事費									
						356,521,871			
運搬費									
					式	3,862,336			

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
建設機械運搬費					
			式	1,182,400	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					掘進機
重機分解組立輸送					4 台
			式	2,158,200	
					重建設機械分解組立輸送
					1 回
					重建設機械分解組立輸送
					1 回
仮設材運搬費					
			式	521,736	
					仮設材等の運搬 往路
					53.130 t
					仮設材等の運搬 復路
					53.130 t
					仮設材等の積込み取卸し費 往路
					53.130 t

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の積込み取卸し費 復路 53.130 t
事業損失防止施設費						
				式	4,475,750	
家屋調査費						
				式	4,317,660	
						打合せ協議 1 業務
						現地踏査 1 業務
						家屋調査費 床面積130㎡以上200㎡未満 木造建物A 4 棟
						家屋調査費 床面積200㎡未満 非木造建物イ 3 棟
						家屋調査費 床面積200㎡以上400㎡未満 非木造建物イ 3 棟
						家屋調査費 床面積600㎡以上1000㎡未満 非木造建物イ 1 棟

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								家屋調査費	
								敷地面積100㎡未満	
								工作物	
								1	箇所
								家屋調査費	
								敷地面積100㎡以上300㎡未満	
								工作物	
								5	箇所
地下水観測費									
					式		158,090		
								観測井戸	
								発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)	
								1	本
								観測井戸	
								到達立坑(既設人孔)	
								1	本
役務費									
					式		1,420,440		
借地料									
					式		774,600		
								借地料(m2入力)	
								借地料単価3,873円/m2	
								200	m2
電力基本料金									
					式		645,840		

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								電力基本料金 645,840円/式	1 式
現場環境改善費									
					式		6,371,000		
共通仮設費（ 率分）									
							32,555,000		
共通仮設費計									
							48,684,526		
純工事費									
							405,206,397		
現場管理費（ 率分）									
							161,698,000		
現場管理費計									
							161,698,000		
工事原価									
							566,904,397		
工事原価計									
							566,904,397		

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							75,509,603		
契約保証費									
							226,000		
一般管理費等計									
							75,735,603		
工事価格									
							642,640,000		

07-実施-下水-2200-当初