

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	9,972,570	
管きょ工(開削)					
			式	6,349,863	
管路土工					
			式	2,505,117	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(ハッパホ)
					200 m3
					発生土運搬工 現場→仮置場
					200 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ハッパホ)
					90 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					積込(ルーズ) 仮置場での積込
					100 m3
					土砂等運搬 仮置場→プラント
					100 m3
					土砂等運搬 プラント→仮置場
					100 m3
					積込(ルーズ) 仮置場での積込
					100 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場
					100 m3
					改良土 受入れ, 販売 (最大粒径40mm以下)
					100 m3
発生土処理					
			一式		
					積込(ルーズ) 仮置場での積込
					30 m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
					30 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					建設発生土受入費
					30 m3
管布設工					
			式	1,751,467	
硬質塩化ビニル管					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工
					70.05 m
					硬質塩化ビニル管設置工 φ 400
					48.20 m
埋設標識テゾ					
			一式		
					管明ホシト工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					236.50 m
管基礎工					
			式	1,046,028	
砂基礎					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					砂基礎工
					60 m 3
					積込(ルース) 仮置場での積込
					70 m3
					土砂等運搬 仮置場→プラント
					70 m3
					土砂等運搬 プラント→仮置場
					70 m3
					積込(ルース) 仮置場での積込
					70 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場
					70 m3
					改良土 受入れ, 販売 (最大粒径20mm以下)
					70 m3
管路工留工					
			式	990, 591	
軽量鋼矢板工留					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削1.5m以下 BH0.28m3 64.0 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH0.28m3 58.0 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無) 14.16 t
					金属支保設置・撤去 1段(損料別) 122.00 m
					金属支保工賃料(1段) 水圧式切梁 1 式
					金属支保工基本料 水圧式切梁 1 式
開削水替工					
			式	56,660	
開削水替					
			一式		
					ポンプ運転工 9 日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
マンホール工						据付・撤去工
						1 現場
				式	1,323,070	
				式	1,323,070	
組立マンホール工	組立1号マンホール					
				一式		
						組立マンホール設置工
						4 箇所
						底部工(組立式)
						2 箇所
						底部工(組立式)
						2 箇所
						底部工(組立式) 基礎碎石なし
						1 箇所
						高さ調整部材等 呼び600・900用
						4 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
組立2号マンホール					
			一式		
					底部工(組立式) 基礎砕石なし
					1 箇所
取付管およびます工					
			式	335,937	
管路土工					
			式	115,387	
					取付管土工(塩ビ管φ150)
					14.2 m
					管明ボルト工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					10.2 m
ます設置工					
			式	89,480	
ます					
			一式		
					ます設置工(塩化ビニル製)
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
取付管布設工					
			式	131,070	
取付管					
			一式		
					取付管布設および支管取付工
					3 箇所
					取付管布設および支管取付工
					1 箇所
付帯工					
			式	1,963,700	
舗装撤去工					
			式	439,928	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					130 m
舗装版破碎					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬処理					舗装版破碎
					255 m2
			一式		
殻運搬					殻運搬
					28 m3
廃材処理費 アスファルト舗装廃材					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					66 t
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
道路復旧工 車道(N3)					
			式	266,798	
下層路盤					
			一式		
上層路盤					下層路盤(歩道部)
					76 m2
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上層路盤(歩道部)
					76 m2
道路復旧工 車道B断面 仮復旧					
			式	279,153	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					63 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					63 m2
道路復旧工 車道B断面 本復旧					
			式	977,821	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正 補充材あり
					192 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正 補充材なし 63 m2
上層路盤						
			一式			
						上層路盤(車道・路肩部) 255 m2
表層						
			一式			
						表層(車道・路肩部) 255 m2
仮設工						
			式	623, 625		
交通誘導警備員						
			式	623, 625		
						交通誘導警備員B 37.5 人日
直接工事費						
				10, 596, 195		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
			式	55,580	
仮設材運搬費					
			式	55,580	
					仮設材等の運搬 往路
					5.66 t
					仮設材等の運搬 復路
					5.66 ｓ
					仮設材等の積込み取卸し費
					5.66 ｓ
事業損失防止施設費					
			式	1,253,852	
家屋調査費					
			式	1,162,280	
					打合せ協議
					1 業務
					現地踏査
					1 業務

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					家屋調査費 床面積100㎡以上～300㎡未満 工作物 1 箇所
					家屋調査費 床面積300㎡以上～630㎡未満 工作物 1 箇所
					家屋調査費 床面積1,300㎡以上～2,000㎡未満 工作物 1 箇所
試掘調査費			式	91,572	
					試掘工 市道B断面 6 m
役務費			式	436,200	
					借地料(m2入力) 借地料単価 2,181円/m2 200 m2
技術管理費			式	1,640,000	
動態観測費			式	1,640,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	338,000	
共通仮設費（率分）					
				2,267,000	
共通仮設費計					
				5,990,632	
純工事費					
				16,586,827	
現場管理費（率分）					
				6,614,000	
現場管理費計					
				6,614,000	
工事原価					
				23,200,827	
工事原価計					
				23,200,827	
一般管理費等					
				4,321,173	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
一般管理費等							8,000		
計							4,329,173		
工事価格									
							27,530,000		