

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	6,301,872	
道路土工					
			式	173,571	
掘削工					
			式	104,160	
掘削					
			一式		
					掘削
					40 m3
路体盛土工					
			式	62,380	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					10 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形工					
			式	7,031	
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形
					10 m2
擁壁工					
			式	4,532,484	
作業土工					
			式	1,000,882	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					190 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					3 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基面整正					埋戻し
					20 m3
			一式		
土砂等運搬					基面整正
					80 m2
			一式		
整地					土砂等運搬
					230 m3
			一式		
補強盛土工					残土等処分
					280 m3
			式	3,531,602	
壁面材組立・設置					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ジオテキスタイル壁面材組立・設置
					89 m2
ジオテキスタイル敷設					
			一式		
					ジオテキスタイル敷設
					317 m2
					ジオテキスタイル(材料費)
					317 m2
敷均し、締固め					
			一式		
					まき出し・敷均し、締固め
					110 m3
土材料					
			一式		
					土砂等運搬
					110 m3
排水構造物工					
			式	1,025,923	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	87,463	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					5 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					3 枚
					蓋版
					1 枚
管渠工					
			式	14,000	
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管
					2 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	344,620	
現場打ち街渠桝					
			一式		
					境界ブロック組合集水桝(グレーチング蓋)(2)
					B500×L600×H1400 呼び名：B種 180×205×250 1 基
集水桝					
			一式		
					集水桝 B700×L700×H1600 グレーチング T-25t 1 基
場所打水路工					
			式	579,840	
現場打水路					
			一式		
					境界ブロック組合L型側溝(PIA)(標準設計) PIA-500-200-150 境界ブロック B種180×205×250 48 m
構造物撤去工					
			式	447,994	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護柵撤去工					
			式	28,494	
防護柵横断・転落					
			一式		
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去工
					18 m
構造物取壊し工					
			式	331,150	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					3 m3
					構造物とりこわし
					1 m3
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					130 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					8 m2
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					69 m
					舗装版切断
					2 m
運搬処理工					
			式	88,350	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					6 m3
					殻運搬
					4 m3
					殻運搬
					1 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					15 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					9 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					3 t
現場発生品運搬					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					0.09 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					0.09 t
階段工					
			式	124,900	
階段工					
			式	124,900	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
階段					
			一式		
					基礎碎石
					2 m2
					コンクリート
					0.8 m3
					型枠
					2 m2
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工
					1 m
舗装					
			式	3,166,576	
舗装工					
			式	1,075,966	
アスファルト舗装工					
			式	406,470	
上層路盤(市・路)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基層(車・路)					上層路盤(車道・路肩部)
					39 m2
			一式		
表層(車・路)					基層(車道・路肩部)
					39 m2
			一式		
透水性舗装工					表層(車道・路肩部)
					39 m2
			式	493,255	
フィルター層					フィルター層
			一式		
下層路盤(歩)					フィルター層
					119 m2
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
表層						下層路盤(歩道部)
						119 m2
				一式		
						表層(歩道部)
アスファルト舗装工						119 m2
				式	176,241	
						下層路盤(車・路)
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
表層(車・路)						39 m2
				一式		
						表層(市道・路肩部)
縁石工						39 m2
				式	84,870	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
縁石工					
			式	81,870	
歩車道境界ブロック					
			一式		
					歩車道境界ブロック
					5 m
					歩車道境界ブロック
					5 m
防護柵工					
			式	715,000	
防止柵工					
			式	715,000	
転落(横断)防止柵					
			一式		
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工
					55 m
区画線工					
			式	21,830	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					区画線設置
			式	21,830	
					59 m
道路付属施設工					道路付属物設置工
			式	71,550	
道路付属物工					道路付属物設置工
			式	71,550	
視線誘導標					道路付属物設置工
			式		
					3 本
仮設工					
			式	1,197,360	
交通管理工					
			式	1,197,360	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								交通誘導警備員B	
								72	人口
							9,471,448		
共通仮設費（率分）									
							1,522,000		
共通仮設費計									
							1,522,000		
純工事費									
							10,993,448		
現場管理費（率分）									
							4,115,000		
現場管理費計									
							4,115,000		
工事原価									
							15,108,448		
工事原価計									
							15,108,448		

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
契約保証費						3,175,552		
一般管理費等計						6,000		
工事価格						3,181,552		
						18,290,000		