

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	8, 140, 194	
掘削工			式	1, 729, 828	
掘削			式	617, 578	
			一式		
床掘り					掘削
					70 m3
			一式		
埋戻し					床掘り
					80 m3
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					50 m3
					土砂等運搬
					60 m3
残土処理工					
			式	1, 112, 250	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					150 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 ほぐし土
					180 m3
排水構造物工					
			式	3, 121, 219	
側溝工					
			式	2, 500, 042	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					89 m
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 a300×c500mm
					10 m
					自由勾配側溝 a300×c600mm
					40 m
					自由勾配側溝 a300×c700mm
					21 m
					自由勾配側溝 a300×c800mm
					16 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 U型Co
					132 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						蓋版 自由勾配側溝Co
						108 枚
						蓋版 U型Gr
						8 枚
						蓋版 自由勾配側溝Gr
						14 枚
集水桝・マンホール工						
				式	582,895	
現場打ち集水桝						
				一式		
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B500×L500×H600
						3 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B1200×L400×H900
						1 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B1400×L400×H900
						1 箇所
集水桝蓋						
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						蓋版 集水桝用グレーチング 蓋
						5 枚
						蓋版 集水桝用グレーチング 蓋
						2 枚
地下排水工						
				式	38,282	
地下排水						
				一式		
						鋼管布設工 吊込み据付(機械力)
						呼び径(mm)300 4 m
						既設管撤去工 撤去管吊上げ積込み 鋼管 吊込み据付(機械力)
						呼び径(mm)300 4 m
						現場発生品及び支給品運搬
						0.39 t
						矢板・鋼管スクラップ 控除
						0.39 t
構造物撤去工						
				式	829,178	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	829,178	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊					
			一式		
					舗装版切断
					17 m
					構造物とりこわし 無筋
					7 m3
					殻運搬 無筋
					7 m3
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
					17 t
					構造物とりこわし 鉄筋
					16 m3
					殻運搬 鉄筋
					16 m3
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)
					41 t

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					22 m
					舗装版破碎
					300 m2
					殻運搬 AS
					15 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					36 t
区画線工					
			式	12,187	
区画線工					
			式	12,187	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セ ブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し					
			一式		
					区画線設置
					2 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						区画線設置
舗装工						13 m
				式	1,374,465	
舗装準備工						
				式	66,888	
路床不陸整正						
				一式		
						不陸整正
アスファルト舗装工						393 m2
				式	1,267,449	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
表層(車・路)						393 m2
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部)
						393 m2
コンクリート舗装工						
				式	40,128	
						コンクリート
						1 m3
						下層路盤(歩道部)
						8 m2
仮設工						
				式	1,073,317	
水替工						
				式	50,572	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	1,022,745	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					61.5 人日
直接工事費					
				8,140,194	
共通仮設費（率分）					
				1,215,000	
共通仮設費計					
				1,215,000	
純工事費					
				9,355,194	
現場管理費（率分）					
				3,516,000	
現場管理費計					
				3,516,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
工事原価計							12,871,194		
一般管理費等							12,871,194		
契約保証費							2,724,806		
一般管理費等計							4,000		
工事価格							2,728,806		
							15,600,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	859,184	
土工			式	46,058	
掘削			式	16,158	
			一式		
床掘り					掘削
					2 m3
			一式		
埋戻し					床掘り
					2 m3
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					1 m3 土砂等運搬
残土処理工					2 m3
土砂等運搬			式	29,900	
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					4 m3
			一式		
					残土等処分 ほぐし土
排水構造物工					5 m3
側溝工			式	148,870	
			式	148,870	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					1 m
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 a300×c800mm
					2 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 U型Co
					36 枚
					蓋版 U型Co
					2 枚
					蓋版 自由勾配側溝Co
					3 枚
構造物撤去工					
			式	332,767	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	332,767	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし 鉄筋
					0.3 m3
					構造物とりこわし 無筋
					0.1 m3
					殻運搬 鉄筋
					0.3 m3
					殻運搬 無筋
					0.1 m3
殻処分 (ｺﾝｸﾘｰﾄ)					
			一式		
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)
					0.8 t
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
					0.1 t

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					190 m
					舗装版破碎
					6 m2
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					90 m2
					殻運搬 AS
					0.3 m3
					殻運搬 AS
					5 m3
殻処分 (舗装版)					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					11 t
舗装工					
			式	32,149	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工					
			式	1,021	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					6 m2
アスファルト舗装工					
			式	31,128	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					6 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					6 m2
仮設工					
			式	299,340	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	299,340	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					18 人日
直接工事費					
				859,184	
共通仮設費（率分）					
				128,000	
共通仮設費計					
				128,000	
純工事費					
				987,184	
現場管理費（率分）					
				371,000	
現場管理費計					
				371,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							1,358,184		
工事原価計									
							1,358,184		
一般管理費等									
							280,816		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							281,816		
工事価格									
							1,640,000		

07-実施-一般-0001-当初