

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	508,539	
掘削工			式	89,880	
掘削			式	12,230	
			一式		
残土処理工					掘削
土砂等運搬					10 m3
			式	77,650	
			一式		
					土砂等運搬
					10 m3

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
構造物撤去工					
			式	54,197	
舗装打換え工					
			式	54,197	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					63 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					3 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					6 t

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工	歩道部					
				式	273,438	
アスファルト舗装工	歩道部					
				式	273,438	
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
					63	m2
						下層路盤(歩道部)
					63	m2
表層(歩)						
				一式		
						表層(歩道部)
					63	m2
雑工 (すり付工)						
				式	16,189	
掘削工						
				式	4,493	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
掘削					
			一式		
					掘削
					0.5 m3
					土砂等運搬
					0.5 m3
アスファルト舗装工 歩道部					
			式	9,950	
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					2 m2
					下層路盤(歩道部)
					1 m2
					下層路盤(歩道部)
					1 m2
表層(歩)					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(歩道部)	1 m2
								表層(歩道部)	1 m2
舗装打換え工									
					式		1,746		
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版破碎	2 m2
殻運搬									
					一式				
								殻運搬	0.1 m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	0.2 t
仮設工									
					式		74,835		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	74,835	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					4.5 人日
直接工事費					
				508,539	
共通仮設費（率分）					
				124,000	
共通仮設費計					
				124,000	
純工事費					
				632,539	
現場管理費（率分）					
				298,000	
現場管理費計					
				298,000	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							930,539		
工事原価計									
							930,539		
一般管理費等									
							189,461		
一般管理費等計									
							189,461		
工事価格									
							1,120,000		

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕			式	6,608,144	
排水構造物工			式	657,361	
作業土工			式	12,100	
床掘り			一式		
埋戻し			一式		床掘り
					2 m3
側溝工			式	53,076	
					埋戻し
					2 m3



# ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 B300×H400
					4 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					4 枚
側溝工					
			式	592,185	
L形側溝					
			一式		
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン500) エプロン幅500、ブロック再利用
					165 m
構造物撤去工					
			式	1,314,902	
舗装打換え工					
			式	1,126,950	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					190 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					748 m2
					舗装版破碎
					127 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					80 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					187 t

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	139,212	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					12 m3
					構造物とりこわし
					0.3 m3
排水構造物撤去工					
			式	48,740	
殻処分					
			一式		
					殻運搬
					12 m3
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
					28 t
					殻運搬
					0.3 m3

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)  0.8 t
舗装工	車道部					
				式	3,058,540	
アスファルト舗装工	車道部					
				式	3,058,540	
下層路盤(車)						
				一式		
						不陸整正  748 m2
上層路盤(車)						
				一式		
						上層路盤(車道・路肩部)  748 m2
表層(車)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)  300 m2

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部)
						448 m2
舗装工 歩道部						
				式	426,416	
アスファルト舗装工 歩道部						
				式	426,416	
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						127 m2
表層(歩)						
				一式		
						表層(歩道部)
						122 m2
						表層(歩道部)
						5 m2
擁壁補修工						
				式	469,454	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ひび割れ補修工					
			式	102,100	
充てん工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(充てん工法)
					1 構造物
断面修復工					
			式	264,200	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
擁壁目地補修工					
			式	10,400	
擁壁目地補修工					
			一式		
					目地充填工 準用 農林水産省土地改良工事積算基準 (土木工事) 令和7年度 p382
					2 m

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	92,754	
足場					
			一式		
					足場工
					18 掛m2
仮設工					
			式	681,471	
水替工					
			式	7,956	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					1 日
交通管理工					
			式	673,515	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								40.5	人日
直接工事費									
							6,608,144		
共通仮設費（率分）									
							1,653,000		
共通仮設費計									
							1,653,000		
純工事費									
							8,261,144		
現場管理費（率分）									
							3,972,000		
現場管理費計									
							3,972,000		
工事原価									
							12,233,144		

07-実施-一般-0001-当初



# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							12,233,144		
一般管理費等									
							2,611,856		
							5,000		
契約保証費									
一般管理費等計									
							2,616,856		
工事価格									
							14,850,000		

07-実施-一般-0001-当初