

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	4,752,677	
排水構造物工					
			式	2,507,356	
作業土工					
			式	111,448	
作業土工					
			一式		
					床掘り
					6 m3
					埋戻し
					0.5 m3
					土砂等運搬
					5 m3
側溝工					
			式	2,186,244	

07-実施-一般-0035-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
L型側溝改良工					
			一式		
					L型側溝改良工
					220 m
					埋戻し
					6 m3
集水桝・マンホール工					
			式	209,664	
現場打ち集水桝					
			一式		
					L型側溝集水桝改良工 B300*H400 グレーチング T-25 6 基
構造物撤去工					
			式	848,401	
構造物取壊し工					
			式	700,473	
コンクリート構造物取壊					
			一式		

07-実施-一般-0035-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					7 m3
					殻運搬
					0.9 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t
舗装版取壊					
			一式		
					舗装版切断
					220 m
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					140 m2
					殻運搬
					7 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					16 t
排水構造物撤去工					
			式	147,928	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
蓋版撤去					
			一式		
					蓋版
					168 枚
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					6.30 t
					現場発生品及び支給品運搬
					6.30 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(二次製品)
					6 t
仮設工					
			式	1,396,920	
交通管理工					
			式	1,396,920	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					84 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装						
				式	652,720	
舗装工						
				式	652,720	
アスファルト舗装工						
				式	652,720	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						準用 110 m2
						下層路盤(歩道部)
						2 m2
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						112 m2
直接工事費						
					5,405,397	

07-実施一般-0035-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	203,000	
共通仮設費（率分）					
				845,000	
共通仮設費計					
				1,048,000	
純工事費					
				6,453,397	
現場管理費（率分）					
				2,492,000	
現場管理費計					
				2,492,000	
工事原価					
				8,945,397	
工事原価計					
				8,945,397	
一般管理費等					
				1,991,603	

07-実施-一般-0035-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,994,603		
工事価格									
							10,940,000		