

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	7,944,617	
掘削工			式	2,881,743	
掘削			式	86,424	
			一式		
路体盛土工					掘削
					260 m3
路体(築堤)盛土			式	436,660	
			一式		
					路体(築堤)盛土
					70 m3

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路床盛土工					
			式	1,678,220	
路床盛土					
			一式		
					路床盛土
					160 m3
					土砂等運搬
					180 m3
法面整形工					
			式	63,279	
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形
					90 m2
残土処理工					
			式	617,160	
土砂等運搬					
			一式		

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								120 m3	
								残土処理 ほぐし土 見積3000円 140 m3	
排水構造物工									
					式		4,524,807		
作業土工									
					式		283,808		
床掘り									
					一式				
								床掘り	
								110 m3	
								基面整正	
								130 m2	
埋戻し									
					一式				
								埋戻し	
								60 m3	

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	4,028,599	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 a300×c600mm
					67 m
					自由勾配側溝 a300×c700mm
					66 m
					自由勾配側溝 a300×c800mm
					66 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					159 枚
					蓋版
					20 枚
集水桝					
			式	212,400	

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝					
			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) (2)
					B600×L600×H800 グレーチング T-25t 1 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2)
					B600×L600×H1000 グレーチング T-25t 1 基
構造物撤去工					
			式	538,067	
構造物取壊し工					
			式	538,067	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					11 m3
					殻運搬
					11 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					28 t

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版破碎	
								250	m2
								殻運搬	
								12	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								29	t
舗装版切断									
					一式				
								舗装版切断	
								210	m
								濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用	
								1	式
舗装									
					式		2,045,140		
舗装工									
					式		1,840,340		

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	1,840,340	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					441 m2
					不陸整正
					61 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					502 m2
区画線工					
			式	74,000	
区画線工					
			式	74,000	
溶融式区画線					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
道路付属施設工					200 m
			式	130,800	
道路付属物工					
			式	130,800	
車線分離標					
			一式		
					道路付属物設置工
仮設工					5 本
			式	748,350	
仮設工					
			式	748,350	
交通管理工					
			式	748,350	
交通誘導警備員					
			一式		

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								45	人日
直接工事費									
							10,738,107		
共通仮設費（率分）									
							1,564,000		
共通仮設費計									
							1,564,000		
純工事費									
							12,302,107		
現場管理費（率分）									
							4,551,000		
現場管理費計									
							4,551,000		
工事原価									
							16,853,107		
工事原価計									
							16,853,107		

07-実施-一般-0430-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						3,490,893		
契約保証費								
						6,000		
一般管理費等計								
						3,496,893		
工事価格								
						20,350,000		

07-実施-一般-0430-当初