

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
舗装工			式	10,865,953	
夜間施工			式	9,672,453	
舗装打換え工			式	1,522,503	
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎
					990 m2
殻運搬			一式		
					殻運搬
					79 m3
殻処分			一式		

07-実施-一般-0607-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						187 t
						濁水運搬処理工
						舗装版切断工濁水用
						1 式
舗装版切断						
						舗装版切断
						177 m
オーバーレイ工						
				式	4,339,440	
基層(車・路)						
				一式		
						基層(車道・路肩部)
						990 m2
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						990 m2

07-実施-一般-0607-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路上再生工					
			式	3,810,510	
路上路盤再生工					
			一式		
					路上路盤再生工
					990 m2
仮設工					
			式	947,730	
交通管理工					
			式	947,730	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					3 人日
交通誘導警備員					
			一式		
夜間施工					交通誘導警備員B
					36 人日

07-実施-一般-0607-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	245,770	
区画線工					
			式	245,770	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					330 m
					区画線設置
					170 m
直接工事費					
				10,865,953	
事業損失防止施設費					
			式	31,020	
事業損失防止施設					
			式	31,020	
					試掘工 L1m×W1m×H0.21m 復旧含む
					3 箇所

07-実施-一般-0607-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
技術管理費					
			式	413,425	
土質等試験費					
			式	413,425	
共通仮設費（率分）					
				2,349,000	
共通仮設費計					
				2,793,445	
純工事費					
				13,659,398	
現場管理費（率分）					
				5,997,000	
現場管理費計					
				5,997,000	
工事原価					
				19,656,398	
工事原価計					
				19,656,398	

07-実施-一般-0607-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							3,966,602		
契約保証費									
							7,000		
一般管理費等計									
							3,973,602		
工事価格									
							23,630,000		

07-実施一般-0607-当初