

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	19,271,519	
管路土工			式	15,343,367	
管路掘削			式	4,784,419	
			一式		
管路埋戻(砕石) BH:0.28					機械掘削工(ハックホ)
					310 m3
			一式		
					砕石基礎工
					60 m3
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					材料別途計上
					210 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工
					310 m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込(ルース)
					310 m3
					土砂等運搬
					310 m3
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
					310 m3
管布設工					
			式	959,476	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
					123.62 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					123.62 m
管路土留工					
			式	1,638,538	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下 BH 0.28m3
					83.50 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下 BH 0.28m3
					42.82 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
					24.64 t
					土留支保工(軽量金属支保工)
					126.32 m
					土留支保工(軽量金属支保工)
					126.32 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								金属支保工賃料（2段）	
								水圧式切梁	
								1	式
								金属支保工基本料	
								水圧式切梁	
								1	式
地下水低下工									
地下水低下工									
					式		2,298,652		
ウエルポイント									
ウエルポイント									
					一式				
								簡易ウエル配管材料費	
								4mピッチ	
								16	セット
								簡易ウエル配管工	
								16	セット
								簡易ウエル運転工	
								常時排水 商用電源	
								37	日
								据付・撤去工	
								1	現場
簡易水替工									
簡易水替工									
					式		5,662,282		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					エアハートポンプ設置工 ポンプ使用台数1台
					3 回
					特殊止水栓設置工
					3 回
					配管材（サクションホース）設置工 手間のみ
					126.32 m
					配管材（サクションホース）
					58.32 m
					エアハートポンプ撤去工 ポンプ使用台数1台
					3 回
					特殊止水栓撤去工
					3 回
					配管材撤去工
					126.32 m
					エアハートポンプ運転工 φ 200～250mm
					37 日
					洗浄工
					3 回

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						取付管対応機材損料
						37 日
マンホール工						
				式	287,620	
組立マンホール工						
				式	287,620	
鉄蓋						
				一式		
組立1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5) 1号, 3m以下
						4 箇所
						組立マンホール設置工
						4 箇所
						底部工(組立式)
						4 箇所
取付管およびます工						
				式	348,502	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
取付管布設工					
			式	348,502	
取付管(本管リブ)					
			一式		
					可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350(特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 14 箇所
既設撤去					
			式	421,468	
撤去工					
			式	421,468	
管路					
			一式		
					硬質塩化ビニル管撤去工
					123.62 m
人孔					
			一式		
					マンホール高さ調整工(市道C断面) 仮復旧：2.0m×2.0m 本復旧：2.6m×2.6m 1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								0.02	m3
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
								1	t
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								0.1	t
付帯工									
					式		2,870,562		
舗装撤去工									
					式		777,694		
舗装版切断									
					一式				
								舗装版切断	
								280	m
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版破碎	
								640	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					38 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					90 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水PH12.5未満
					1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	589,323	
下層路盤（市道C断面）					
			一式		
					下層路盤（歩道部）
					133 m2
表層（市道C断面）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					133 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路復旧工（本復旧）					
			式	1,503,545	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					133 m2
					不陸整正
					512 m2
表層（市道C断面）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					644 m2
目地					
			一式		
仮設工					
			式	3,238,860	
仮設工					
			式	3,238,860	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
電力設備工						
				式	1,210,000	
受変電設備						
				一式		
交通管理工						
				式	2,028,860	
交通誘導警備員						
				一式		
直接工事費						交通誘導警備員B
						122 人日
運搬費						
				式	22,510,379	
仮設材運搬費						
				式	312,276	
				式	312,276	
						仮設材等の運搬 往路
						31.8 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の運搬 復路	
								仮設材等の積込み取卸し費	
事業損失防止施設									
家屋調査費									
								打合せ協議	
								現地踏査	
								木造建物A 床面積200㎡以上300㎡未満	
試掘調査									
								試掘工(市道C断面) 転用土	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
役務費						
				式	36,776	
借地料						
				式	26,000	
						借地料(m2入力) 借地料単価 130円/m2
電力基本料金						200 m2
				式	10,776	
						電力基本料金 10,776円
共通仮設費 (率分)						1 式
					3,614,000	
共通仮設費計						
					10,102,313	
純工事費						
					32,612,692	
現場管理費 (率分)						
					12,233,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				12,233,000	
工事原価					
				44,845,692	
工事原価計					
				44,845,692	
一般管理費等					
				8,317,308	
契約保証費					
				17,000	
一般管理費等計					
				8,334,308	
工事価格					
				53,180,000	