

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
＊＊ 本工事費 ＊＊								
管路				式	14,744,785			
管きょ工(開削)				式	11,752,439			
管路土工				式	3,635,006			
管路掘削				一式				
							機械掘削工(ハックル)	
							240	m3
管路埋戻(砕石) BH:0.28				一式				
							砕石基礎工	
							40	m 3
							機械投入埋戻工(ハックル)	
							材料別途計上	
							160	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)			一式		
					発生土運搬工
					230 m3
発生土処理（仮置場～処分地）			一式		
					積込(ルース)
					240 m3
					土砂等運搬
					240 m3
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
					240 m3
管布設工			式	608,336	
リブ付硬質塩化ビニル管			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
					103.49 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋設標識テープ			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 103.49 m
管路土留工			式	1,235,347	
軽量鋼矢板土留			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH 0.28m3 42.9 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下 BH 0.28m3 38.94 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下 BH 0.28m3 24.35 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無) 20.39 t
					土留支保工(軽量金属支保工) 42.90 m

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土留支保工(軽量金属支保工)
					42.90 m
					土留支保工(軽量金属支保工)
					63.29 m
					土留支保工(軽量金属支保工)
					63.29 m
					金属支保工賃料 (1段) 水圧式切梁
					1 式
					金属支保工賃料 (2段) 水圧式切梁
					1 式
					金属支保工基本料 水圧式切梁
					1 式
地下水低下工					
			式	1,868,415	
ウェルポイント					
			一式		
					簡易ウェル配管材料費 4mピッチ
					14 セット

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					簡易ウエル配管工
					14 セット
					簡易ウエル運転工 常時排水 商用電源
					28 日
					据付・撤去工
					1 現場
簡易水替工			式	4,405,335	
					エアハートポンプ設置工 φ150～250mm,ポンプ使用台数1台
					4 回
					特殊止水栓設置工
					4 回
					配管材（サクションホース）設置工
					106.19 m
					配管材（サクションホース）
					57.48 m
					エアハートポンプ撤去工 φ150～250mm,ポンプ使用台数1台
					4 回

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					特殊止水栓撤去工
					4 回
					配管材撤去工
					106.19 m
					エアハートポンプ運転工 φ 200～250mm
					28 日
					洗浄工
					4 回
					取付管対応機材損料
					28 日
マンホール工					
			式	213,585	
組立マンホール工					
			式	213,585	
鉄蓋					
			一式		
組立1号マンホール					
			一式		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5) 1号, 3m以下 3 箇所
					組立マンホール設置工 3 箇所
					底部工(組立式) 3 箇所
取付管およびます工			式	188,744	
取付管布設工			式	188,744	
取付管(本管リブ)			一式		
					可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350(特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 8 箇所
既設撤去			式	221,128	
撤去工			式	221,128	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管路			一式		
					硬質塩化ビニル管撤去工
					103.49 m
付帯工			式	2,368,889	
舗装撤去工			式	666,326	
舗装版切断			一式		
					舗装版切断
					250 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎
					531 m2
殻運搬処理			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					31 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					75 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水PH12.5未満 1 式
道路復旧工（仮復旧）			式	496,272	
下層路盤（市道C断面）			一式		
					下層路盤（歩道部）
					112 m2
表層（市道C断面）			一式		
					表層（車道・路肩部）
					112 m2
道路復旧工（本復旧）			式	1,206,291	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
不陸整正（市道C断面）			一式		
					不陸整正
					112 m2
					不陸整正
					419 m2
表層（市道C断面）			一式		
					表層（車道・路肩部）
					531 m2
目地			一式		
仮設工			式	2,773,220	
仮設工			式	2,773,220	
電力設備工			式	1,210,000	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
受変電設備			一式		
交通管理工			式	1,563,220	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					94 人日
直接工事費				17,518,005	
運搬費			式	139,444	
仮設材運搬費			式	139,444	
					仮設材等の運搬 往路
					14.2 t
					仮設材等の運搬 復路
					14.2 t

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					仮設材等の積込み取卸し費
					14.2 t
事業損失防止施設					
			式	9,116,820	
家屋調査費					
			式	8,815,340	
					打合せ協議
					1 業務
					現地踏査
					1 業務
					木造建物A 床面積130㎡以上200㎡未満
					3 棟
					木造建物A 床面積200㎡以上300㎡未満
					11 棟
					木造建物A 床面積300㎡以上450㎡未満
					3 棟
					工作物 床面積100㎡未満
					17 棟

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
試掘調査			式	301,480	
					試掘工(市道C断面) 転用土 20 m
役務費			式	46,788	
借地料			式	41,400	
					借地料(m2入力) 借地料単価 207円/m2 200 m2
電力基本料金			式	5,388	
					電力基本料金 5,388円 1 式
共通仮設費 (率分)				4,302,000	
共通仮設費計				13,605,052	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費						31,123,057		
現場管理費（ 率分）						12,890,000		
現場管理費計						12,890,000		
工事原価						44,013,057		
工事原価計						44,013,057		
一般管理費等						8,219,943		
契約保証費						17,000		
一般管理費等 計						8,236,943		
工事価格						52,250,000		

07-実施-下水-0001-当初