

** 本工事費 ** 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
管路					
			式	8,113,891	
管きょ工(簡易推進)					
			式	2,761,465	
簡易推進工法（ガイド管推進）					
			式	2,636,450	
管材料費					
			一式		
本管推進工					推進材料費 2箇所分
					1 式
			一式		
					ガイド管推進工 [350A] 推進距離3.2m以上4.2m未満, 普通土, 管長1.0m 推進角度 $30 > \theta \geq 0$, 泥水処分費含まず 1 箇所
					ガイド管推進工 [350A] 推進距離7.2m以上8.2m未満, 普通土, 管長1.0m 推進角度 $30 > \theta \geq 0$, 泥水処分費含まず 1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					側溝清掃車運搬
					3 m3
					塩ビ管挿入工（立坑発進） 管径φ200mm，推進距離 ～4.2m未満 立坑内作業（取付対象管渠無）
					1 箇所
					塩ビ管挿入工（立坑発進） 管径φ200mm，推進距離4.2m以上8.2m未満 立坑内作業（取付対象管渠無）
					1 箇所
					モルタル充填工 管径φ200mm，充填量0.2m3以上0.4m3未満
					1 箇所
					モルタル充填工 管径φ200mm，充填量0.4m3以上0.6m3未満
					1 箇所
					発進坑口止水注入工（+止水器取付） [350A]
					2 箇所
					到達坑口止水注入工（+止水器取付） [350A]
					2 箇所
					測量・推進機設置工 立坑発進，圧入方式推進機設置
					2 箇所
					推進機撤去工 立坑発進，圧入方式推進機撤去
					2 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
立坑内管布設工					
			式	125,015	
硬質塩化ビニル管					
			一式		
					硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm 手間のみ 下水道用設計積算要領 1.10 m
立坑工					
			式	2,888,014	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ 1500					
			式	591,297	
鋼製立坑 φ 1500					
			一式		
既設立坑掘削 φ 1500					
			一式		
					立坑掘削工(ハックホ)
					10 m3
ケーシング溶接 φ 1500					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ケーシング溶接工
					1 箇所
ケーシング撤去工 φ 1500					
			一式		
					ケーシング撤去工 No.441-1-2
					1 箇所
スクラップ (φ 1500)					
			一式		
					矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ- H1
					0.9 t
既設立坑土工 (埋戻) φ 1500					
			一式		
					機械投入埋戻工 (バックホウ)
					7 m3
					土砂等運搬 土取場→現場
					8 m3
既設立坑土工 (発生土処理) φ 1500 現場～仮置場					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					発生土運搬工 現場→仮置場 10 m3
鋼製ケーシング式土留工及び土工φ2000					
			式	2,192,459	
鋼製立坑φ2000					
			一式		
機械設置撤去工					
			一式		
					機械設置撤去工 ケーシング呼び径(mm) φ1,500～2,000 1 回
鋼製ケーシング圧入掘削φ2000					
			一式		
					圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径(mm) φ2,000 粘性土N≦30 5.69 m
ケーシング溶接φ2000					
			一式		
					ケーシング溶接工 1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
底盤コンクリート φ 2000					
			一式		
					底盤コンクリート打設工
					3.1 m 3
					うわ水排水工
					1 箇所
					泥水運搬処理 φ 2000
					1 箇所
ケーシング 引上げ工 φ 2000					
			一式		
					ケーシング 引上げ工 ケーシング 呼び径 (mm) φ 1, 500～2, 000
					0.9 m
ケーシング 撤去工 φ 2000					
			一式		
					ケーシング 撤去工 No.441-1-1
					1 箇所
スクラップ (φ 2000)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ-1H1
					1 t
立坑土工（埋戻）φ2000					
			一式		
					機械投入埋戻工（バックホウ）
					7 m3
					土砂等運搬 土取場→現場
					8 m3
立坑土工（発生土処理）φ2000 現場～仮置場					
			一式		
					発生土運搬工 現場→仮置場
					20 m3
立坑土工（発生土処理）φ1500、φ2000 仮置場～処分地					
			一式		
					積込（ル-ス）
					30 m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
					30 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						建設発生土受入管理費
						ほぐし土
路面覆工						30 m3
				式	104,258	
覆工板(円形覆工板)						
				一式		
						円形覆工板設置工
						1 箇所
						円形覆工板撤去工
						1 箇所
						円形覆工板設置工
						1 箇所
						円形覆工板撤去工
						1 箇所
						円形覆工板賃料及び整備料 1500用 No.441-1-2 賃料月数1ヵ月
						1 式
						円形覆工板賃料及び整備料 2000用 No.441-1-1 賃料月数1ヵ月
						1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
マンホール工					
			式	1,407,271	
組立マンホール工					
			式	1,360,912	
組立1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール設置工
					2 箇所
					底部工(組立式) 基礎碎石なし
					2 箇所
					マンホール底部調整コンクリート
					1 式
組立2号マンホール					
			一式		
					組立マンホール設置工
					1 箇所
組立2号マンホール 現場打ち床版ブロック工					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
					0.3 m3
					型枠
					2 m2
					鉄筋工[市場単価]
					0.07 t
基礎工 現場打ち床版ブロック工					
			一式		
					コンクリート
					1 m3
					型枠
					2 m2
					基礎碎石
					3 m2
既設人孔上部撤去及び残置処理工					
			式	46,359	
上部撤去工					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					0.4 m3
					殻運搬
					0.4 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					1 t
既設インバートCo撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.2 m3
					積込(コンクリート殻)
					0.2 m3
					殻運搬
					0.2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.4 t
残置処理工					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								硬質塩化ビニル管設置工	
								0.9 m	
								埋戻し	
								3 m3	
								土砂等運搬 土取場→現場	
								3 m3	
付帯工									
					式		258,901		
既設管φ200残置部処理工									
					式		179,948		
残置充填工									
					一式				
								充填工 充填材：エアミルク R7水道事業実務必携	
								0.3 m3	
								充填設備据付撤去工	
								R7水道事業実務必携 1 箇所	
残置処分工									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					暗渠排水管
					1 m
舗装撤去工					
			式	34,748	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					30 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					11 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域 新潟
					2 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
濁水運搬処理					
			一式		
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水PH12.5未満 1 式
道路復旧工（仮復旧）市道C断面					
			式	18,120	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤（歩道部） 4 m2
表層					
			一式		
					表層（車道・路肩部） 4 m2
道路復旧工（本復旧）市道C断面					
			式	26,085	
不陸整正					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						3 m2
						不陸整正
						4 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						7 m2
目地						
				一式		
仮設工						
				式	798,240	
交通管理工						
				式	798,240	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						48.0 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					8,113,891	
運搬費						
				式	177,352	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回) 各種(油圧クラムシェル・テレスコピック式・クローラ型0.6m3) 運搬重量23.8t 2 台
仮設材運搬費						
				式	35,352	
						仮設材等の運搬 往路
						3.6 t
						仮設材等の運搬 復路
						3.6 t
						仮設材等の積込み取卸し費 往路
						3.6 t
						仮設材等の積込み取卸し費 復路
						3.6 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
事業損失防止施設費					
			式	149,930	
試掘調査費					
			式	149,930	
					試掘工 市道C断面 在来土転用 10 m
役務費					
			式	58,800	
借地料					
			式	58,800	
					借地料(m2入力) 借地料単価 294円/m2 200 m2
共通仮設費（ 率分）					
				1,695,000	
共通仮設費計					
				2,081,082	
純工事費					
				10,194,973	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				4,829,000	
現場管理費計					
				4,829,000	
工事原価					
				15,023,973	
工事原価計					
				15,023,973	
一般管理費等					
				3,190,027	
契約保証費					
				6,000	
一般管理費等計					
				3,196,027	
工事価格					
				18,220,000	