

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
防波・防砂・導流					
			式	122,634,510	
海上地盤改良工					
			式	120,327,180	
床掘工					
			式	95,453,917	
砕岩床掘					
			一式		
					バックホ台船大型ブレーカ破碎 バックホ台船(1.9m3-170t積(スパット仕様))
					1,283 m3
					砕岩後床掘
					2,566 m3
土運船運搬工					
			式	9,643,028	
土運船運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土運船運搬
					2, 566 m3
揚土土捨工					
			式	3, 715, 824	
バックホウ揚土					
			一式		
					バックホウ揚土
					2, 566 m3
					積込(ルース)
					2, 566 m3
					土砂等運搬
					2, 566 m3
残土処理工					
			式	11, 514, 411	
残土処理工					
			一式		
					転石破碎工
					2, 566 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								小割破碎工	
								2,566	m3
								整地	
								2,566	m3
								バックホ土砂分別 破碎後床掘土 スクルンバケット	
								2,566	m3
仮設工									
					式		2,307,330		
作業ヤード工									
					式		2,307,330		
敷鉄板									
					一式				
								敷鉄板設置・撤去	
								1,310	m2
								敷鉄板賃料 寺泊港西埠頭	
								100	枚
								敷鉄板賃料 仮設ヤード	
								41	枚

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					122,634,510	
回航・えい航費						
				式	11,645,188	
回航						
				式	7,107,928	
						回航費(被回航方式 作業船)
						2 回
						回航費(被回航方式 作業船)
						2 回
えい航						
				式	4,537,260	
						えい航費(作業船)
						2 回
運搬費						
				式	2,937,740	
建設機械等運搬						
				式	519,540	

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						分解組立運搬
						1 式
仮設材等運搬						
				式	2, 418, 200	
						仮設材等の運搬 往路
						66 t
						仮設材等の運搬 復路
						66 t
						仮設材等の運搬 往路
						160 t
						仮設材等の運搬 復路
						160 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						226 t
安全費						
				式	647, 069	
安全対策						
				式	647, 069	

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								巡視・保安	1 式
技術管理費									
					式		478,400		
技術管理									
					式		478,400		
								底質調査費 含有量試験及び溶出試験(1) 含有量2項目＋溶出21項目 1 式	
								底質調査費 含有量試験及び溶出試験(2) 溶出11項目を同時分析する場合 1 式	
現場環境改善費									
					式		625,000		
共通仮設費（ 率分）									
							6,990,000		
共通仮設費計									
							23,323,397		
純工事費									
							145,957,907		

07-実施-港湾-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費									
							27,655,000		
工事原価									
							173,612,907		
工事原価計									
							173,612,907		
一般管理費等									
							27,538,093		
契約保証費									
							69,000		
一般管理費等計									
							27,607,093		
工事価格									
							201,220,000		

07-実施-港湾-0000-当初