

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁下部					
RC橋脚工			式	141, 710, 308	
作業土工			式	118, 969, 112	
床掘り			式	6, 670, 199	
			一式		
					床掘り
					630 m3
					床掘り
					950 m3
					床掘り
					30 m3
					掘削補助機械搬入搬出
					1 回

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					1,000 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					690 m3
					整地
					690 m3
					積込(ルース)
					1,100 m3
					土砂等運搬
					1,110 m3
					土砂等運搬
					930 m3
既製杭工					
			式	73,997,932	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鋼管杭					
			一式		
					鋼管ソイルメント杭工
					20 本
					外面突起付き鋼管
					20 本
					鋼管杭杭頭処理溶接工
					125 m
					コンクリート
					26 m3
					鉄筋工[市場単価]
					13.88 t
					鉄筋工[市場単価]
					1.22 t
					土砂等運搬
					420 m3
					整地
					420 m3

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					24 m3
					殻運搬
					24 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
現場取卸(鋼管杭)					50 t
			一式		現場取卸(鋼管杭)
					143.6 t
橋脚躯体工					
			式	38,300,981	
均しコンクリート					
			一式		均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					16 m3
コンクリート					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								橋台・橋脚コンクリート打設	
								806	m3
鉄筋									
					一式				
								鉄筋工[市場単価]	
								27.92	t
								鉄筋工[市場単価]	
								4.05	t
								鉄筋工[市場単価]	
								47.04	t
								ガス圧接工(手動・自動)	
								167	箇所
型枠									
					一式				
								型枠	
								280	m2
								型枠	
								86	m2

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								型枠	
								5	m2
足場									
					一式				
								足場工	
								480	掛m2
仮設工									
					式		22,741,196		
工事用道路工									
					式		5,120,514		
敷鉄板									
					一式				
								敷鉄板設置・撤去	
								2,016	m2
								敷鉄板賃料	
								217	枚
土留・仮締切工									
					式		12,507,102		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
鋼矢板						
				一式		
						パイロハンマ施工による
						178 枚
						パイロハンマ施工による
						178 枚
						鋼矢板賃料(普通鋼矢板)
						178 枚
切梁・腹起し						
				一式		
						切梁・腹起し設置・撤去
						46.8 t
						山留材賃料
						37.2 t
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						1.49 t
						現場発生品及び支給品運搬
						1.49 t

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						矢板・鋼管スラップ 控除 1.5 t
水替工						
				式	4,559,380	
ポンプ 排水						
				一式		
						ポンプ 設置・撤去 1 箇所
						ポンプ 運転 数量160日 日
交通管理工						
				式	554,200	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 34 人日
直接工事費						
					141,710,308	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費						
				式	12,950,040	
重機分解組立輸送						
				式	7,627,600	
						重建設機械分解組立輸送
						1 回
						重建設機械分解組立輸送
						1 回
						重建設機械分解組立輸送
						1 回
						重建設機械分解組立輸送
						1 回
仮設材運搬費						
				式	5,322,440	
						仮設材等の運搬 往路
						542 t
						仮設材等の運搬 復路
						542 t

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の積込み取卸し費 542 t
技術管理費						
				式	862,525	
土質等試験費						
				式	7,600	
施工調査費						
				式	854,925	
						水セメント比測定費 W/C比[MT-200～400] 7 回
						3次元温度応力解析 1 式
現場環境改善費						
				式	1,293,000	
共通仮設費（ 率分）						
					12,885,000	
共通仮設費計						
					27,990,565	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							169,700,873		
現場管理費（率分）									
							46,575,000		
現場管理費計									
							46,575,000		
工事原価									
							216,275,873		
工事原価計									
							216,275,873		
一般管理費等									
							33,368,127		
契約保証費									
							86,000		
一般管理費等計									
							33,454,127		
工事価格									
							249,730,000		

07-実施-一般-0001-当初