

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁補修工			式	35,804,975	
床版防水工			式	26,672,048	
床版防水工（車道部）			式	9,111,825	
			一式		
					路面切削
					614 m2
					殻運搬(路面切削)
					21 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					50 t
					舗装版破碎
					614 m2

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							殻運搬	
							9	m3
							廃材処理費	
							アスファルト舗装廃材(シート付着)	
							22	t
							表層(車道・路肩部)	
							641	m2
							区画線設置	
							180	m
							区画線設置	
							44	m
							橋面防水工(車道部・施工費)	
							ドレン管、端部処理材設置工含む	
							タフシールプラス同等工法 材料費は含まない	
							641	m2
							コンクリート削孔(さく岩機)	
							3	孔
							床版排水パイプ設置工(施工費)	
							材料費は含まない	
							3	箇所
							橋梁点検車運転	
							BT-300	
							2	日

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床版上面断面修復工					
			式	15,486,271	
床版上面断面修復工					
			一式		
					はつり工(ウォータージェット工法) ウォータージェット同等工法 t=30mm
					1.69 m3
					殻運搬
					4 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					9 t
					浸透性プライマー塗布工 浸透性NSBプライマー同等品使用
					56 m2
					エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤塗布工 ニッソント同等品使用
					56 m2
					断面修復工 ゴムラテコンクリート同等品使用 鉄筋防錆工含む
					3.94 m3
歩車道境界ブロック補修工					
			式	2,073,952	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
歩車道境界ブロック補修工					
			一式		
					舗装版切断
					88 m
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					27 m2
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材(シート付着)
					3 t
					構造物とりこわし
					5 m3
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					12 t
					チップング(厚2cm以下)
					43 m2

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
						450 孔
						鉄筋工〔市場単価〕
						0.56 t
						鉄筋工〔市場単価〕
						0.34 t
						型枠
						22 m2
						コンクリート
						5 m3
						誘発目地部シール工（施工費） 歩車道境界ブロック誘発目地部 材料費は含まない
						14 箇所
仮設工						
				式	9,132,927	
交通管理工						
				式	9,132,927	
交通誘導警備員						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B 46.5 人日
直接工事費						
					35,804,975	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回) 2 台
技術管理費						
				式	124,500	
						極小規模鉄筋探查工 x/D<1/2 0.8 m2
現場環境改善費						
				式	948,000	
共通仮設費 (率分)						
					7,337,000	

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				8,551,500	
純工事費					
				44,356,475	
現場管理費（率分）					
				24,895,000	
現場管理費計					
				24,895,000	
工事原価					
				69,251,475	
工事原価計					
				69,251,475	
一般管理費等					
				12,311,525	
契約保証費					
				27,000	
一般管理費等計					
				12,338,525	

07-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

[illegible]

07-实施-一般-1000-当初