

令和 7 年度 工事名										【災復】一級市道古町通柳島町線(中央-18) 道路災害復旧工事										実 施 (-----)設 計 書										審 査																													
工 事 番 号										6災第 206 号										工 事 日 数										100 日間										設 計																			
設 計 額 一 金 ----- 18,986,000 円也										請 負 額 一 金 ----- 円也										施 工 場 所 新潟市 中央区西湊町通3ノ町 地内																																							
																				工 事 概 要																																							
																				施工延長										L=										117 m																			
																				アスファルト舗装工(車道部)										A=										238 m2																			
支 給 品 費										設計額一金 ----- 円也										請負額一金 ----- 円也										インターロッキングブロック撤去・設置工 A= 539 m2																													
																														特殊ブロック舗装工										A=										47 m2									
																														区画線工										一式																			

新 潟 市

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	7,395,616	
道路土工					
			式	1,172,640	
掘削工					
			式	1,004,640	
掘削					
			式		
					掘削
					140 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
					140 m3
残土処理工					
			式	168,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					残土等処分 見積り1,200円/m3 140 m3
			一式		
舗装工 A断面					
			式	4,479,483	
			式	1,450,847	
不陸整正					不陸整正 227 m2
			式		
下層路盤					下層路盤(市道・路肩部) 227 m2
			一式		
上層路盤					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
基層						上層路盤(車道・路肩部)
						227 m2
				一式		
						基層(車道・路肩部)
表層						227 m2
				一式		
						表層(車道・路肩部)
インターロッキングブロック 歩道部						227 m2
				式	3,028,636	
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						520 m2
						下層路盤(歩道部)
						520 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
インターlocking°フロック（再利用）					
			一式		
					インターlocking°フロック撤去
					520 m2
					インターlocking°フロック撤去
					520 m2
区画線工					
			式	59,726	
区画線工					
			式	59,726	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					82 m
					区画線設置
					41 m
					区画線設置
					16 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	328,997	
舗装打換え工					
			式	328,997	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					52 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					227 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					23 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
雑工（すり付工）					処分費(1)
					アスファルト廃材
					グラント地域新潟 53 t
掘削工			式	282,135	
			式	85,630	
掘削					
			一式		
					掘削
					10 m3
					上砂等運搬
					10 m3
					残土等処分
					見積り1,200円/m3
					10 m3
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					11 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 A断面					
			式	68,435	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					11 m2
上層路盤					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					11 m2
基層					
			一式		
					基層(車道・路肩部)
					11 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					11 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
インターロッキングブロック 歩道部					
			式	110,660	
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					19 m2
					下層路盤(歩道部)
					19 m2
インターロッキングブロック (再利用)					
			式		
					インターロッキングブロック撤去
					19 m2
					インターロッキングブロック撤去
					19 m2
区画線工					
			式	1,874	
溶融式区画線					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
					4 m
					区画線設置
					1 m
舗装打換え工					
			式	15,536	
舗装版切断					
					舗装版切断
					2 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					11 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					1 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
処分費 処分種別:アスファルト処分					
			一式		
					処分費(1) アスファルト廃材 プラント地域新潟 3 t
仮設工					
			式	1,072,635	
交通管理工					
			式	1,072,635	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 64.5 人日
直接工事費					
				7,395,616	
共通仮設費 (率分)					
				1,826,000	
共通仮設費計					
				1,826,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				9,221,616	
現場管理費（率分）					
				4,389,000	
現場管理費計					
				4,389,000	
工事原価					
				13,610,616	
工事原価計					
				13,610,616	
一般管理費等					
				2,885,384	
契約保証費					
				4,000	
一般管理費等計					
				2,889,384	
工事価格					
				16,500,000	

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	340,663	
道路付属施設工					
			式	260,290	
路側工					
			式	80,092	
下層路盤(歩)					
			式		
					下層路盤(歩道部)
					47 m2
					下層路盤(歩道部)
					47 m2
道路付属物工					
			式	180,198	
					特殊ブロック舗装
					47 m2

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
雑工（すり付工）					特殊ブロック舗装
					47 m2
			式	5,538	
路側工					
			式	1,704	
			一式		
下層路盤（歩）					下層路盤（歩道部）
					1 m2
					下層路盤（歩道部）
道路付属物工					1 m2
			式	3,834	
					特殊ブロック舗装
					1 m2
					特殊ブロック舗装
					1 m2

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	74,835	
交通管理工						
				式	74,835	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						4.5 人日
直接工事費						
					340,663	
共通仮設費（率分）						
					81,000	
共通仮設費計						
					81,000	
純工事費						
					424,663	
現場管理費（率分）						
					203,000	

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				203,000	
工事原価					
				627,663	
工事原価計					
				627,663	
一般管理費等					
				131,337	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				132,337	
工事価格					
				760,000	