

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	3,847,264	
掘削工			式	611,314	
掘削			式	611,314	
			一式		
					掘削
					70 m3
					床掘り
					8 m3
					埋戻し
					2 m3
土砂等運搬			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								70 m3	残土等処分
排水構造物工								70 m3	
側溝工					式		518,083		
L形側溝					式		518,083		
					一式				
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								52 m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
								9 m	
								コンクリート	
								5 m3	基礎碎石
								47 m2	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					型枠
					13 m2
構造物撤去工					
			式	485,909	
舗装打換え工					
			式	319,675	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					18 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					200 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 As殻
					30 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						処分費(t) As殻
						70 t
構造物取壊し工						
				式	166,234	
コンクリート構造物取壊						
				一式		
						構造物とりこわし
						5 m3
						殻運搬 Co殻
						5 m3
						処分費(t) Co殻
						11 t
歩車道境界撤去						
				一式		
						歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
						61 m
舗装工 A断面						
				式	1,265,497	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工	A断面					
				式	1,265,497	
整地						
				一式		
						不陸整正
						198 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						198 m2
上層路盤						
				一式		
						上層路盤(車道・路肩部)
						198 m2
基層						
				一式		
						基層(車道・路肩部)
						198 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						198 m2
区画線工						
				式	239,462	
区画線工						
				式	239,462	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						34 m
						区画線設置
						16 m
						路面カラー舗装（施工費） 緑・ETCブルー・アトム・ハード・カラーFCM同等品以上 密粒度As 車道 施工規模20m2以上50m2未満
						25 m2
仮設工						
				式	449,010	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	449,010	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					27 人日
雑工（すり付工）					
			式	277,989	
掘削工					
			式	33,504	
掘削					
			一式		
					掘削
					4 m3
					土砂等運搬
					4 m3
					残土等処分
					4 m3

57-実施一般-6024-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工					
			式	154,008	
整地					
			一式		
					不陸整正
					12 m2
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					12 m2
					下層路盤(歩道部) 民地すり付
					Co 8 m2
					下層路盤(歩道部) 民地すり付
					As 10 m2
上層路盤					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					12 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
基層									
					一式				
								基層(車道・路肩部)	
								12	m2
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								12	m2
								コンクリート 民地すり付 Co	
								0.8	m3
								表層(歩道部) 民地すり付 As	
								10	m2
舗装打換え工									
					式		72,645		
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版切断	
								20	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						舗装版破碎
						22 m2
						舗装版切断
						16 m
						構造物とりこわし
						0.8 m3
殻運搬						
				一式		
						殻運搬 As殻
						2 m3
						処分費(t) As殻
						5 t
						殻運搬 Co殻
						0.8 m3
						処分費(t) Co殻
						2 t
区画線工						
				式	17,832	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						2 m 路面カラー舗装（施工費） 緑・ETCブルー アトミックカーFCM同等品以上 密粒度As 車道 施工規模20m2以上50m2未満
						2 m2
直接工事費						
共通仮設費（率分）					3,847,264	
共通仮設費計					976,000	
純工事費					976,000	
現場管理費（率分）					4,823,264	
現場管理費計					2,377,000	
					2,377,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
工事原価計							7,200,264		
一般管理費等							7,200,264		
一般管理費等計							1,609,736		
工事価格							1,609,736		
							8,810,000		

57-実施-一般-6024-当初