

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	976,612	
道路土工(夜間) 労務単価補正 a=1.5					
			式	185,871	
					掘削
					30 m3
					土砂等運搬
					30 m3
構造物撤去工(夜間) 労務単価補正 a=1.5					
			式	790,741	
					構造物とりこわし
					22 m3
					舗装版切断
					150 m
					舗装版破碎
					180 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						22 m3
						殻運搬
						24 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) プラント地域新潟
						53 t
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域新潟
						56 t
舗装						
				式	1,745,675	
舗装工(夜間) 労務単価補正 a=1.5						
				式	1,669,795	
						下層路盤(車道・路肩部)
						182 m2
						上層路盤(車道・路肩部)
						182 m2
						基層(車道・路肩部)
						182 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工						切削ホッパーレイ
						182 m2
				式	75,880	
						区画線設置
						100 m
						9 m
						区画線設置
						3 m
						36 m
仮設工						
				式	565,315	
仮設工						
				式	41,575	
						交通誘導警備員B
						2.5 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工(夜間) 労務単価補正 a=1.5					
			式	523,740	
					交通誘導警備員B
					21 人口
直接工事費					
				3,287,602	
現場環境改善費					
			式	114,000	
共通仮設費 (率分)					
				827,000	
共通仮設費計					
				941,000	
純工事費					
				4,228,602	
現場管理費 (率分)					
				2,033,000	
現場管理費計					
				2,033,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価					
				6,261,602	
工事原価計					
				6,261,602	
一般管理費等					
				1,336,398	
契約保証費					
				2,000	
一般管理費等計					
				1,338,398	
工事価格					
				7,600,000	

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	1,231,546	
道路土工（夜間） 労務単価補正 a=1.5					
			式	68,580	
					床掘り
					8 m3
					埋戻し
					5 m3
					上砂等運搬
					3 m3
排水構造物工（夜間） 労務単価補正 a=1.5					
			式	868,103	
					自由勾配側溝
					18 m
					自由勾配側溝
					15 m

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝
					4 m
					集水桝(グレーチング 蓋) (2)
					B500×L500×H600
					グレーチング T-25t
					1 基
					蓋版
					26 枚
					蓋版
					7 枚
					蓋版
					4 枚
構造物撤去工 (夜間)					
労務単価補正 a=1.5					
			式	294,863	
					構造物とりこわし
					5 m3
					舗装版切断
					37 m
					舗装版破碎
					28 m2

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						5 m3
						殻運搬
						7 m3
						殻運搬(路面切削)
						11 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) プラント地域新潟
						11 t
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域新潟
						40 t
						濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
						1 式
舗装						
				式	1,632,426	
舗装工						
				式	688,135	
						ショットブラスト工 表面日荒らし
						28 m2

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					カッティング工
					カッター目地, 幅3mm, 深さ20mm
舗装工(夜間) 労務単価補正 a=1.5					昼間施工
					103 m
			式	911, 291	
					下層路盤(車道・路肩部)
					28 m2
					上層路盤(車道・路肩部)
					28 m2
					基層(車道・路肩部)
					28 m2
					表層(車道・路肩部)
					28 m2
					表層(車道・路肩部)
					182 m2
					切削オーバーレイ
					28 m2
					セメントシタ浸透
					28 m2

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	690,040	
仮設工						
				式	166,300	
						交通誘導警備員B
						10 人日
仮設工(夜間) 労務単価補正 a=1.5						
				式	523,740	
						交通誘導警備員B
						21 人日
直接工事費						
					3,554,012	
現場環境改善費						
				式	127,000	
共通仮設費 (率分)						
					900,000	
共通仮設費計						
					1,027,000	

07-実施-一般-0027-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				4,581,012	
現場管理費（率分）					
				2,214,000	
現場管理費計					
				2,214,000	
工事原価					
				6,795,012	
工事原価計					
				6,795,012	
一般管理費等					
				1,451,988	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				1,454,988	
工事価格					
				8,250,000	