

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	13,041,846	
カルバート工					
			式	6,409,283	
作業土工					
			式	975,960	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					80 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					40 m3
					購入土運搬
					50 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			一式		
					土砂等運搬
					80 m3
					建設発生土受入管理費
					80 m3
基礎工（第1種横断工）					
			式	2,467,342	
基礎コンクリート工					
			一式		
					コンクリート
					3 m3
					型枠
					6 m2
					鉄筋工[市場単価]
					0.03 t
					鉄筋工[市場単価]
					0.04 t

07-実施-一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						鉄筋工[市場単価]
鋼管杭						0.16 t
				一式		
						鋼管杭材料費 NSエコパ ール
						1 式
						鋼管杭施工費 NSエコパ ール
基礎工（第2種横断工）						1 式
				式	507,807	
マットレス基礎工						
				一式		
						グラントセルマットレス工（材料費） 見積歩掛
						9 m
						グラントセルマットレス工 見積歩掛
プレキャストカルバート工						9 m
				式	2,437,796	

07-実施-一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストボックス（第1種横断工）					
			一式		
					ボックスカルバート
					5 m
					RCボックスカルバート（斜切品） 内幅1,500×内高1,200 (mm) 長1,335/1,773 (mm) 片斜切
					1 個
					RCボックスカルバート（斜切品） 内幅1,500×内高1,200 (mm) 長1,800/1,500 (mm) 片斜切
					1 個
プレキャストボックス（第2種横断工）					
			一式		
					ボックスカルバート
					9 m
					RCボックスカルバート（短尺品） 内幅1,500×内高1,200 (mm) 長1,568 (mm)
					1 個
					RCボックスカルバート（短尺品） 内幅1,500×内高1,200 (mm) 長1,407 (mm)
					1 個
PC縦締部材					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
既設水路接続工					
			式	20,378	
既設水路接続工					
			一式		
					コンクリート
					0.1 m3
					型枠
					2 m2
排水構造物工					
			式	546,363	
側溝工					
			式	346,823	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					2 m
					鉄筋工[市場単価]
					0.01 t

07-実施一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鉄筋工[市場単価]
プレキャストU型側溝					0.02 t
			一式		
					U型側溝 (再利用) 落蓋式250型
					2 m
					U型側溝 (再利用) 落蓋式300型
側溝蓋					1 m
			一式		
					蓋版 再利用
					4 枚
					蓋版 再利用
管渠工					2 枚
			式	35,320	
暗渠排水管					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								暗渠排水管	5 m
集水桝・マンホール工									
					式		164,220		
集水桝									
					一式				
								集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H600 グレーチング T-25t 2 基	
								プレキャスト集水桝 2 基	
防護柵工									
					式		104,616		
路側防護柵工									
					式		67,176		
ガードレール									
					一式				
								防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	17 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						防護柵設置工
防止柵工						11 m
				式	37,440	
転落(横断)防止柵						
				一式		
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去工
						8 m
舗装工						防護柵(横断・転落防止柵)設置工
舗装工						8 m
				式	402,679	
舗装工(仮復旧)						
				式	180,593	
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						8 m2



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						16 m2
						下層路盤(歩道部)
						33 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						56 m2
アスファルト舗装工(本復旧)						
				式	222,086	
不陸整正						
				一式		
						不陸整正
						57 m2
上層路盤						
				一式		
						上層路盤(車道・路肩部) 1層目
						16 m2

07-実施-一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								上層路盤(車道・路肩部)	
								2層目	
								16	m2
								上層路盤(車道・路肩部)	
								18	m2
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								34	m2
								表層(車道・路肩部)	
								23	m2
構造物撤去工									
					式		661,242		
構造物取壊し工									
					式		492,443		
コンクリート構造物取壊									
					一式				
								構造物とりこわし	
								18	m3

07-実施-一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし  0.4 m3
殻運搬					
			一式		
					殻運搬  18 m3
					殻運搬  0.4 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)  45 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)  1 t
舗装版撤去工					
			式	133,884	
舗装版切断					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
					28 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					110 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					7 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					16 t
排水構造物撤去工					
			式	34,915	

07-実施一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
暗渠排水管撤去					
			一式		
					暗渠排水管
					2 m
仮設工					
			式	4,917,663	
路面覆工					
			式	308,169	
作業土工					
			一式		
					床掘り
					7 m3
					埋戻し
					6 m3
基礎工					
			一式		
					基礎碎石
					4 m2

07-実施-一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
覆工板・覆板受桁					
			一式		
					覆工板・覆工板受桁設置・撤去
					20 m2
					覆工板・覆工板受桁設置・撤去
					20 m2
					覆工板賃料 90日以内
					覆工板 鋼製滑り止め 1 式
					H形鋼(杭用) 300型賃料 90日以内
					1 式
					矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ- H1
					0.2 t
土留・仮締切工					
			式	208,744	
軽量鋼矢板					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					4.52 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
						4.52 m
						軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
						12.00 m
						軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
						12.00 m
						1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無）
						3.69 t
						土留支保工(軽量金属支保工)
						17.52 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						17.52 m
						金属支保工賃料（1段） 水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁
						1 式
場所打擁壁工						
				式	1,967,220	

07-実施-一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
小型擁壁工					
			一式		
					小型擁壁
					9 m3
重力式擁壁工					
			一式		
					重力式擁壁
					20 m3
締切排水工					
			式	753,560	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ設置・撤去
					2 箇所
					ポンプ運転
					10 日
土のう工					
			式	16,970	

07-実施-一般-0041-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土のう積					
			一式		
					土のう積工
					1 m2
交通管理工					
			式	1,663,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					100 人日
直接工事費					
				13,041,846	
運搬費					
			式	87,446	
仮設材運搬費					
			式	87,446	
					仮設材等の運搬 往路
					8.905 t

07-実施-一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の運搬 復路
						8.905 t
						仮設材等の積込み取卸し費 往路
						8.905 t
						仮設材等の積込み取卸し費 復路
						8.905 t
事業損失防止施設						
				式	3,477,640	
家屋調査費						
				式	3,477,640	
						打合せ協議
						1 業務
						現地踏査
						1 業務
						家屋調査費 床面積70㎡以上130㎡未満 木造建物A
						2 棟
						家屋調査費 床面積130㎡以上200㎡未満 木造建物A
						3 棟

07-実施-一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								家屋調査費 床面積200㎡以上300㎡未満 木造建物A 2棟	
								家屋調査費 敷地面積100㎡未満 工作物 2箇所	
								家屋調査費 敷地面積100㎡以上300㎡未満 工作物 7箇所	
現場環境改善費									
					式		420,000		
共通仮設費（ 率分）									
							2,346,000		
共通仮設費計									
							6,331,086		
純工事費									
							19,372,932		
現場管理費（ 率分）									
							7,106,000		
現場管理費計									
							7,106,000		

07-実施-一般-0041-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							26,478,932		
工事原価計									
							26,478,932		
一般管理費等									
							5,281,068		
契約保証費									
							10,000		
一般管理費等計									
							5,291,068		
工事価格									
							31,770,000		

07-実施-一般-0041-当初