

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	63,373,351	
管路土工			式	37,583,062	
管路掘削			一式	7,063,262	
管路埋戻			一式		機械掘削工(ハックホリ)
発生土処理			一式		690 m3
					機械投入埋戻工(ハックホリ) 材料別途計上
					210 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						発生土運搬工 現場→仮置場
						620 m3
						積込(ルーズ) 仮置場での積込み
						620 m3
						土砂等運搬 仮置場→建設発生土受入地
						620 m3
						建設発生土受入管理費
						620 m3
管布設工						
				式	4,672,540	
リブ付硬質塩化ビニル管						
				一式		
						リブ付硬質塩化ビニル管設置工
						405.50 m
リブ付ポリエチレン管						
				一式		
						リブ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径300mm 手間のみ 下水道用設計積算要領
						9.10 m

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					829.20 m
管基礎工					
			式	1,279,000	
碎石基礎					
			一式		
					碎石基礎工
					200 m 3
管路土留工					
			式	15,756,404	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板ハ`イブ`ロハマ打込・引抜工
					2,520 枚
					軽量鋼矢板ハ`イブ`ロハマ打込・引抜工
					2,520 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						1現場当たり修理費及び損耗費
						軽量鋼矢板
						補助工法無
						65.14 t
						土留支保工(軽量金属支保工)
						420.00 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						420.00 m
						金属支保工賃料 (1段)
						水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料
						水压式切梁
						1 式
地下水低下工						
				式	8,811,856	
ウエルポイント						
				一式		
						簡易ウエル配管材料費
						3mピッチ
						70 セット
						簡易ウエル配管工
						70 セット

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								簡易ウェル運転工 常時排水 商用電源	
								141	日
								据付・撤去工	
								1	現場
マンホール工									
					式		2, 599, 265		
組立マンホール工									
					式		2, 599, 265		
組立1号マンホール									
					一式				
								高さ調整部材等 呼び600・900用	
								6	箇所
								人孔蓋調整モルタル φ 600mm t=0～25mm	
								2	箇所
								人孔蓋調整モルタル φ 600mm t=26～49mm	
								4	箇所
								組立マンホール設置工	
								6	箇所

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								底部工(組立式)	
								6	箇所
組立1号レジンマンホール									
					一式				
								高さ調整部材等 呼び600・900用	
								1	箇所
								人孔蓋調整モルタル φ 600mm t=0～25mm	
								1	箇所
								組立マンホール設置工	
								1	箇所
								底部工(組立式) 碎石のみ	
								1	箇所
付帯工									
					式		14,818,261		
舗装撤去工									
					式		2,042,842		
舗装版切断									
					一式				

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
					1,330 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					690 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					126 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 試掘時発生殻含む
					298 t
濁水運搬処理					
			一式		
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水 PH12.5未満
					1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	3,139,479	

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					441 m2
上層路盤					
			一式		
					上層路盤(歩道部)
					441 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					441 m2
道路復旧工（本復旧）					
			式	4,389,724	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					441 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						252 m2
路盤すき取り						
				一式		
						掘削
						40 m3
						土砂等運搬 現場→仮置場
						40 m3
						積込(ルーズ) 仮置場での積み
						40 m3
						土砂等運搬 仮置場→建設発生土受入地
						40 m3
						建設発生土受入管理費 試掘時発生残土含む
						50 m3
上層路盤						
				一式		
						上層路盤(車道・路肩部)
						693 m2

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
基層									
					一式				
								基層(車道・路肩部)	
								693	m2
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								693	m2
道路復旧工（切削オーバーレイ）									
表層					式		5,246,216		
					一式				
								切削オーバーレイ	
								1,520	m2
殻運搬処理									
					一式				
								殻運搬(路面切削)	
								76	m3

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
溶融式区画線								178	t
					一式				
								区画線設置	
								420	m
								区画線設置	
仮設工								420	m
					式		8,372,763		
工事用道路工									
					式		209,778		
敷砂利									
					一式				
								整地	
								20	m3
								掘削	
								20	m3

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬 現場→仮置場
						20 m3
						積込(ルーズ) 仮置場での積込み
						20 m3
						土砂等運搬 仮置場→建設発生土受入地
						20 m3
						建設発生土受入管理費
						20 m3
電力設備工						
				式	1,220,000	
受変電設備						
				一式		
交通管理工						
				式	6,942,985	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員A
						81.5 人日

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								326.0	人日
直接工事費									
						63,373,351			
運搬費									
					式	227,284			
建設機械運搬費									
					式	142,000			
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								2	台
仮設材運搬費									
					式	85,284			
								仮設材等の運搬 往路	
								8.685	t
								仮設材等の運搬 復路	
								8.685	t
								仮設材等の積込み取卸し費 往路	
								8.685	t

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の積込み取卸し費 復路	
事業損失防止施設費								8.685	t
試掘費					式		202,680		
					式		202,680		
								試掘工 購入土	
役務費								9.0	m
借地料					式		93,540		
					式		66,600		
								借地料(m2入力) 借地料単価333円/m2	
電力基本料金								200	m2
					式		26,940		
								電力基本料金 26,940円/式	
								1	式

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	664,000	
共通仮設費（率分）					
				7,425,000	
共通仮設費計					
				8,612,504	
純工事費					
				71,985,855	
現場管理費（率分）					
				25,418,000	
現場管理費計					
				25,418,000	
工事原価					
				97,403,855	
工事原価計					
				97,403,855	
一般管理費等					
				16,698,145	

07-実施-下水-2501-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							38,000		
一般管理費等計									
							16,736,145		
工事価格									
							114,140,000		

07-実施-下水-2501-当初