

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 新幹線西側側道線(補助)					
舗装工			式	2, 498, 874	
掘削工	1		式	1, 810, 275	
掘削			式	326, 320	
			一式		
					掘削
					40 m3
					土砂等運搬
					40 m3
					処分費(m3)
					40 m3
舗装打換え工			式	1, 049, 514	

07-実施-一般-0226-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					13 m
					舗装版切断
					28 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					176 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					18 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					41 t

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道B断面					
			一式		
					不陸整正
					176 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					176 m2
					上層路盤(車道・路肩部)
					176 m2
					表層(車道・路肩部)
					176 m2
民地乗入復旧工					
			式	114,196	
A S舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					11 m
					舗装版破碎
					6 m2

07-実施-一般-0226-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								0.3	m3
								0.7	t
								6	m2
								6	m2
CO舗装工									
					一式				
								16	m
								1	m3
								1	m3
								3	t

07-実施-一般-0226-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								8	m2
								コンクリート	
								1	m3
区画線工									
					式		20,720		
								区画線設置	
								56	m
雑工(すり付け工)									
					式		99,965		
雑工(すり付け工)									
					一式				
								掘削	
								3	m3
								土砂等運搬	
								3	m3
								処分費(m3)	
								3	m3

07-実施-一般-0226-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎	
								13	m2
								殻運搬	
								1	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								3	t
								不陸整正	
								13	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								13	m2
								上層路盤(車道・路肩部)	
								13	m2
								表層(車道・路肩部)	
								13	m2
								区画線設置	
								4	m
交通管理工									
					式		199,560		

07-実施-一般-0226-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					12.0 人日
排水構造物工					
	1		式	688,599	
作業土工					
			式	56,517	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					9 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					6 m3
土砂等運搬					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								2 m3	残土処分費
側溝工								2 m3	
側溝撤去					式		518,258		
					一式				
								3 m3	構造物とりこわし
								3 m3	殻運搬
								8 t	廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
自由勾配側溝									
					一式				
								28 m	自由勾配側溝



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						蓋版
						22 枚
						蓋版
						3 枚
水替工						
				式	14,044	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工
						2 日
						据付・撤去工
						1 現場
交通管理工						
				式	99,780	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						6.0 人日

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				2,498,874	
共通仮設費（率分）					
				604,000	
共通仮設費計					
				604,000	
純工事費					
				3,102,874	
現場管理費（率分）					
				1,472,000	
現場管理費計					
				1,472,000	
工事原価					
				4,574,874	
工事原価計					
				4,574,874	
一般管理費等					
				964,126	

07-実施-一般-0226-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							965,126		
工事価格									
							5,540,000		

07-実施-一般-0226-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	2, 970, 113	
舗装打換え工	1		式	2, 970, 113	
舗装版切断			式	2, 669, 806	
			一式		舗装版切断
舗装版破碎					7 m
			一式		舗装版破碎
殻運搬					536 m2
			一式		

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					54 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					126 t
舗装工 市道B断面					
			一式		
					不陸整正
					536 m2
					上層路盤(車道・路肩部)
					536 m2
					表層(車道・路肩部)
					536 m2
区画線工					
			式	75,802	
					区画線設置
					170 m

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	3 m
								区画線設置	13 m
交通管理工									
					式		224, 505		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	13.5 人日
直接工事費									
							2, 970, 113		
共通仮設費（率分）									
							744, 000		
共通仮設費計									
							744, 000		
純工事費									
							3, 714, 113		

07-実施-一般-0226-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				1,812,000	
現場管理費計					
				1,812,000	
工事原価					
				5,526,113	
工事原価計					
				5,526,113	
一般管理費等					
				1,191,887	
契約保証費					
				2,000	
一般管理費等計					
				1,193,887	
工事価格					
				6,720,000	

07-実施-一般-0226-当初