

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-65号線（補助）					
舗装工			式	7,955,433	
掘削工	1		式	3,102,407	
掘削			式	716,240	
			一式		
					掘削
					80 m3
					土砂等運搬
					80 m3
					残土処分費(m3)
					80 m3
舗装打換え工			式	1,319,076	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					180 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					280 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					14 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					32 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								276	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								276	m2
								表層(車道・路肩部)	
								276	m2
民地乗入復旧工									
					式		535,633		
コンクリート舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								110	m
								構造物とりこわし	
								8	m3
								殻運搬	
								8	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								19	t

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
					53 m2 コンクリート
雑工 (すりつけ工)					8 m3
			式	8,953	
すりつけ工(撤去)					
			一式		
					掘削
					1 m3 土砂等運搬
					1 m3 残土処分費(m3)
舗装打換え工					1 m3
			式	25,910	
舗装版破碎					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					6 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.3 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.7 t
すり付け工（市道C断面）					
			一式		
					不陸整正
					6 m2
					下層路盤（車道・路肩部）
					6 m2
					表層（車道・路肩部）
					6 m2

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	12,902	
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
					13 m
構造物取壊し工					
			式	9,738	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					6 m
交通管理工					
			式	473,955	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					28.5 人日

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路改良工					
	1		式	4,853,026	
作業土工					
			式	477,690	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					60 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					30 m3
					残土処分費(m3)
					30 m3

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	2,898,159	
側溝撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					13 m3
					殻運搬
					13 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					33 t
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 a300×c300
					8 m
					自由勾配側溝 a300×c400mm
					169 m
側溝工					
			式	638,776	

07-実施-一般-0000-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 コンクリート蓋
					136 枚
					蓋版 鋼製グレーチング
					16 枚
集水桝・マンホール工					
			式	145,940	
現場打ち集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) M1-B500×L500×H600
					2 箇所
					蓋版 集水桝グレーチング 蓋
					2 枚
水替工					
			式	68,836	
ポンプ排水					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ホ ンブ 運転工	11 日
								据付・撤去工	1 現場
交通管理工									
					式		623,625		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	37.5 人日
直接工事費									
							7,955,433		
共通仮設費（率分）									
							1,140,000		
共通仮設費計									
							1,140,000		
純工事費									
							9,095,433		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						3,299,000		
現場管理費計								
						3,299,000		
工事原価								
						12,394,433		
工事原価計								
						12,394,433		
一般管理費等								
						2,551,567		
契約保証費								
						4,000		
一般管理費等計								
						2,555,567		
工事価格								
						14,950,000		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-65号線（単独）					
舗装工			式	1, 474, 137	
掘削工	1		式	603, 393	
掘削			式	179, 060	
			一式		
					掘削
					20 m3
					土砂等運搬
					20 m3
					残土処分費 (m3)
					20 m3
舗装打換え工			式	233, 005	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					35 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					62 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					3 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					7 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						45 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						17 m2
						表層(車道・路肩部)
						62 m2
民地乗入復旧工						
				式	67,285	
コンクリート舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						14 m
						構造物とりこわし
						1 m3
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						2 t

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
					7 m2
					コンクリート
区画線工					1 m3
			式	12,902	区画線設置
					3 m
					区画線設置
					13 m
構造物取壊し工					
			式	11,361	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					7 m
交通管理工					
			式	99,780	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					6 人日
道路改良工					
	1		式	870,744	
作業土工					
			式	79,615	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					10 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					5 m3
土砂等運搬					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初



# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬
						5 m3
						残土処分費(m3)
						5 m3
側溝工						
				式	544, 589	
側溝撤去						
				一式		
						構造物とりこわし
						3 m3
						殻運搬
						3 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						7 t
自由勾配側溝						
				一式		
						自由勾配側溝 a300×c300
						35 m

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	134,584	
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 コンクリート蓋
					24 枚
					蓋版 鋼製グレーチング
					4 枚
水替工					
			式	12,176	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					2 日
交通管理工					
			式	99,780	
交通誘導警備員					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B  6 人日	
直接工事費									
							1,474,137		
共通仮設費（率分）									
							209,000		
共通仮設費計									
							209,000		
純工事費									
							1,683,137		
現場管理費（率分）									
							605,000		
現場管理費計									
							605,000		
工事原価									
							2,288,137		
工事原価計									
							2,288,137		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							460,863		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							461,863		
工事価格									
							2,750,000		

07-実施-一般-0000-当初