

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	809,381	
掘削工	1		式	683,965	
掘削			式	24,498	
			一式		
					掘削
					3 m3
					土砂等運搬
					3 m3
					残土処分費(m3) 見積4,560円/m3
					3 m3
舗装打換え工			式	473,525	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					19 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					73 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					4 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					9 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						69 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						69 m2
						表層(車道・路肩部)
						69 m2
舗装工(すりつけ分) 市道C断面						
				一式		
						掘削
						6 m3
						土砂等運搬
						6 m3
						残土処分費(m3) 見積4,560円/m3
						6 m3
						不陸整正
						24 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						24 m2

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部)
						24 m2
						舗装版破碎
						24 m2
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						3 t
区画線工						
				式	12,187	
						区画線設置
						2 m
						区画線設置
						13 m
民地内復旧						
				式	73,975	
舗装工 Co乗り入れ I種						
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						舗装版切断
						13 m
						構造物とりこわし
						1 m3
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						2 t
						下層路盤(歩道部)
						7 m2
						コンクリート
						1 m3
舗装工 砕石乗り入れ						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						7 m2
交通管理工						
				式	99,780	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					6.0 人日
排水構造物工					
	1		式	125,416	
作業土工					
			式	8,425	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					1 m3
					土砂等運搬
					0.4 m3
					残土処分費(m3) 見積4,560円/m3
					0.4 m3
埋戻し					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								埋戻し	
構造物取壊し工								0.9	m3
コンクリート構造物取壊					式		12,635		
					一式				
								構造物とりこわし	
								0.5	m3
								殻運搬	
								0.5	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
側溝工								1	t
					式		71,455		
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝	
								5	m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	5 枚
水替工									
					式		7,956		
ポンプ排水									
					一式				
								据付・撤去工	1 現場
								ポンプ運転工	1 日
交通管理工									
					式		24,945		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	1.5 人日
直接工事費									
							809,381		

07-実施-一般-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				125,000	
共通仮設費計					
				125,000	
純工事費					
				934,381	
現場管理費（率分）					
				359,000	
現場管理費計					
				359,000	
工事原価					
				1,293,381	
工事原価計					
				1,293,381	
一般管理費等					
				276,619	
一般管理費等計					
				276,619	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							1,570,000		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
			式	5,831,515	
舗装工					
	1		式	1,002,657	
舗装打換え工					
			式	564,196	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					162 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					149 m2
殻運搬					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
殻処分					7 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
舗装工 市道C断面					17 t
			一式		
					不陸整正
					149 m2 表層(車道・路肩部)
区画線工					149 m2
			式	1,436	
					区画線設置
民地内復旧					2 m
			式	262,410	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 Co乗り入れ I 種					
			一式		
					舗装版切断
					50 m
					構造物とりこわし
					4 m3
					殻運搬
					4 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					9 t
					下層路盤(歩道部)
					25 m2
					コンクリート
					4 m3
舗装工 砕石乗り入れ					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					4 m2

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	174,615	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					10.5 人日
排水構造物工					
	1		式	4,828,858	
作業土工					
			式	414,350	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					70 m3
					土砂等運搬
					10 m3
					残土処分費(m3) 見積4,560円/m3
					10 m3

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
構造物取壊し工					50 m3
			式	440,407	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					17 m3
					殻運搬
					17 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
側溝工					43 t
			式	2,534,201	
自由勾配側溝					
			一式		

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						自由勾配側溝
						106 m
						自由勾配側溝
						14 m
						自由勾配側溝
						36 m
						蓋版
						131 枚
						蓋版 Gr
						13 枚
集水桝・マンホール工						
				式	509,670	
現場打ち集水桝						
				一式		
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						7 箇所
						蓋版 Gr
						7 枚

07-実施-一般-0001-当初



# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路付属物工					
			式	121,000	
標識					
			一式		
水替工					
			式	60,880	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					10 日
交通管理工					
			式	748,350	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					45.0 人日
直接工事費					
				5,831,515	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				903,000	
共通仮設費計					
				903,000	
純工事費					
				6,734,515	
現場管理費（率分）					
				2,588,000	
現場管理費計					
				2,588,000	
工事原価					
				9,322,515	
工事原価計					
				9,322,515	
一般管理費等					
				2,043,485	
契約保証費					
				4,000	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							2,047,485		
工事価格									
							11,370,000		

07-実施-一般-0001-当初