

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-336号線					
舗装工			式	7,785,909	
	1		式	3,748,065	
掘削工					
			式	751,296	
掘削					
			一式		
					掘削
					140 m3
					土砂等運搬
					140 m3
					残土処分費(m3) 見積1,200円/m3
					140 m3
舗装打換え工					
			式	2,214,509	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
				210	m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
				480	m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
				24	m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
				56	t
舗装工 市道C断面					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								487 m2 下層路盤(車道・路肩部)	
								487 m2 表層(車道・路肩部)	
区画線工								487 m2	
					式		12,905	区画線設置	
								3 m 区画線設置	
								13 m	
民地内復旧								式	
							370,235		
民地内復旧 (Co)								一式	
								舗装版切断	
								35 m	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						3 m3
						殻運搬
						3 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						6 t
						下層路盤(歩道部)
						18 m2
						コンクリート
						3 m3
舗装工 As乗り入れ I 種						
				一式		
						舗装版切断
						32 m
						舗装版破碎
						16 m2
						殻運搬
						0.8 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
					2 t
					下層路盤(歩道部)
					16 m2
					表層(歩道部)
					16 m2
	舗装工	I LB 乗入箇所	I 種		
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					11 m2
					インターロッキングブロック撤去
					11 m2
	交通管理工				
			式	399,120	
	交通誘導警備員				
			一式		
					交通誘導警備員B
					24.0 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工					
	1		式	4,037,844	
作業土工					
			式	416,600	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					70 m3
					土砂等運搬
					10 m3
					残土処分費 (m3) 見積1,200円/m3
					10 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					50 m3
構造物取壊し工					
			式	288,215	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					11 m3
					殻運搬
					11 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					26 t
側溝工・集水枡工					
			式	2,375,986	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					104 m
					U型側溝
					4 m
					蓋版
					203 枚

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								10	枚
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝 a300×c300mm	
								79	m
								自由勾配側溝 a300×c400mm	
								4	m
								自由勾配側溝 a400×c500mm	
								3	m
								蓋版 Co 300型	
								67	枚
								蓋版 Co 400型	
								3	枚
								蓋版 Gr 300型	
								8	枚
プレキャスト集水桝									
					一式				

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝
					M1-B600×L600×H800
	2				基
					蓋版
					集水桝用Gr蓋
	2				枚
小型標識工					
			式	121,000	
標識柱					
			一式		
水替工					
			式	62,748	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
	1				現場
					ポンプ運転工
	10				日
交通管理工					
			式	773,295	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								46.5	人日
直接工事費									
							7,785,909		
共通仮設費（率分）									
							1,175,000		
共通仮設費計									
							1,175,000		
純工事費									
							8,960,909		
現場管理費（率分）									
							3,387,000		
現場管理費計									
							3,387,000		
工事原価									
							12,347,909		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							12,347,909		
一般管理費等									
							2,649,091		
							3,000		
契約保証費									
一般管理費等計									
							2,652,091		
工事価格									
							15,000,000		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	97,399	
区画線工	1		式	97,399	
			式	72,454	区画線設置
					190 m
					区画線設置
					3 m
交通管理工			式	24,945	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							97,399		
共通仮設費（率分）									
							14,000		
共通仮設費計									
							14,000		
純工事費									
							111,399		
現場管理費（率分）									
							42,000		
現場管理費計									
							42,000		
工事原価									
							153,399		
工事原価計									
							153,399		
一般管理費等									
							25,601		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費						
					1,000	
一般管理費等計						
					26,601	
工事価格						
					180,000	

07-実施-一般-0001-当初