

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ更生工（自立管）昼間施工			式	37,565,381	
管きょ内面被覆工 反転・形成工法			式	26,698,644	
更生材料 （アルファライナー工法）			式	26,326,847	
反転・形成			一式		
			一式		
					反転・引込工 162-1路線
					9.95 m
					反転・引込工 578路線
					47.60 m
					反転・引込工 578路線
					31.17 m

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								反転・引込工	
								134-1路線	
								9.00	m
								反転・引込工	
								117路線	
								3.30	m
								反転・引込工	
								8-2路線	
								6.20	m
								反転・引込工	
								580路線	
								37.54	m
								反転・引込工	
								12-4路線	
								28.57	m
								反転・引込工	
								174-2路線	
								4.90	m
								反転・引込工	
								382路線	
								7.70	m
								反転・引込工	
								133-2路線	
								8.25	m
								反転・引込工	
								383路線	
								39.30	m

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							反転・引込工	
							109路線	
							50.65	m
							硬化・形成工	
							162-1路線	
							9.95	m
							硬化・形成工	
							578路線	
							47.60	m
							硬化・形成工	
							578路線	
							31.17	m
							硬化・形成工	
							134-1路線	
							9.00	m
							硬化・形成工	
							117路線	
							3.30	m
							硬化・形成工	
							8-2路線	
							6.20	m
							硬化・形成工	
							580路線	
							37.54	m
							硬化・形成工	
							12-4路線	
							28.57	m

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								硬化・形成工	
								174-2路線	
								4.90	m
								硬化・形成工	
								382路線	
								7.70	m
								硬化・形成工	
								133-2路線	
								8.25	m
								硬化・形成工	
								383路線	
								39.30	m
								硬化・形成工	
								109路線	
								50.65	m
仕上									
					一式				
								本管口切断工	
								2	箇所
								本管口切断工	
								10	箇所
								本管口切断工	
								6	箇所

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								本管口切断工	
								2	箇所
								本管口切断工	
								4	箇所
								本管口切断工	
								2	箇所
								本管口仕上工	
								2	箇所
								本管口仕上工	
								10	箇所
								本管口仕上工	
								6	箇所
								本管口仕上工	
								2	箇所
								本管口仕上工	
								4	箇所
								本管口仕上工	
								2	箇所

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						取付管口せん孔仕上工(分割施工)
						32 箇所
						取付管口せん孔仕上工(1日施工)
						5 箇所
仮設備						
				一式		
						仮設備設置・撤去工
						1 回
						仮設備設置・撤去工
						5 回
						仮設備設置・撤去工
						3 回
						仮設備設置・撤去工
						1 回
						仮設備設置・撤去工
						2 回
						仮設備設置・撤去工
						1 回

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設備設置・撤去工
						1 回
						仮設備設置・撤去工
						5 回
						仮設備設置・撤去工
						3 回
						仮設備設置・撤去工
						1 回
						仮設備設置・撤去工
						2 回
						仮設備設置・撤去工
						1 回
換気工						
				式	105,436	
換気設備						
				一式		
						換気設備工
						21.5 日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
管きよ更生水替工						
				式	266,361	
反転・形成用水替						
				一式		
						潜水ポンプ運転工 φ 250
						1.0 日
						潜水ポンプ運転工 φ 300
						6.0 日
						潜水ポンプ運転工 φ 350
						4.5 日
						潜水ポンプ運転工 φ 400
						1.5 日
						潜水ポンプ運転工 φ 450
						3.5 日
						潜水ポンプ運転工 φ 500
						2.0 日
管渠更生工（複合管）昼間施工						
				式	6,220,390	

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管きよ内面被覆工 製管工法					
			式	6,168,898	
更生材料					
			一式		
製管					
			一式		
					製管工 173-2路線
					10.70 m
					製管工 109、162-2、51-2路線
					26.73 m
					製管工 98-1路線
					22.15 m
裏込め					
			一式		
					注入口取付工 173-2路線
					1 回
					注入口取付工 109、162-2、51-2路線
					3 回

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						注入口取付工 98-1路線
						1 回
						粘土モルタル (1:1) 配合1 : 1 t=5cm
						0.02 m3
						浮上防止工
						59.6 m
						注入工
						2 m3
						浮上防止用チェーン損料 370mm＜更生管径≤470mm
						10 セット
						浮上防止用チェーン損料 610mm＜更生管径≤660mm
						5 セット
仕上						
				一式		
						本管口仕上工 173-2路線
						2 箇所
						本管口仕上工 109、162-2、51-2路線
						6 箇所

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						本管口仕上工 98-1路線
						2 箇所
						マンホール底部仕上工 173-2路線
						1 箇所
						マンホール底部仕上工 109、51-2路線
						2 箇所
						マンホール底部仕上工 162-2路線
						1 箇所
						マンホール底部仕上工 98-1路線
						1 箇所
仮設備工						
				一式		
						仮設備設置・撤去工 173-2路線
						1 回
						仮設備設置・撤去工 109、162-2、51-2路線
						3 回
						仮設備設置・撤去工 98-1路線
						1 回

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設備設置・撤去工 173-2路線
						1 回
						仮設備設置・撤去工 109、162-2、51-2路線
						3 回
						仮設備設置・撤去工 98-1路線
						1 回
						仮製管工
						5 回
						製管機搬入組立工
						5 回
						製管機分解搬出工
						5 回
機械器具損料						
				一式		
						機械器具損料（詳細） 令和7年度下水道用設計標準歩掛表 4 式
						機械器具損料（詳細） 令和7年度下水道用設計標準歩掛表 1 式

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
換気工					
			式	51,492	
換気設備					
			一式		
					換気設備工
					10.5 日
既設管補修工					
			式	1,682,192	
止水工					
			式	1,682,192	
本管目地					
			一式		
					本管目地止水工（パ ッカ-工法）
					本管径300mm 下水道施設維持管理積算要領 2箇所 -管路施設編-
					本管目地止水工（パ ッカ-工法）
					本管径350mm 下水道施設維持管理積算要領 1箇所 -管路施設編-
					本管目地止水工（パ ッカ-工法）
					本管径400mm 下水道施設維持管理積算要領 1箇所 -管路施設編-

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						本管目地止水工（パッカー工法） 本管径450mm 下水道施設維持管理積算要領 7箇所 -管路施設編-
						本管目地止水工（パッカー工法） 本管径500mm 下水道施設維持管理積算要領 2箇所 -管路施設編-
取付管口						
				一式		
						取付管口止水工（パッカー工法） 本管径350mm 取付管径150mm 下水道施設維持管理積算要領 2箇所 -管路施設編-
						取付管口止水工（パッカー工法） 本管径450mm 取付管径150mm 下水道施設維持管理積算要領 8箇所 -管路施設編-
仮設工						
				式	2,964,155	
交通管理工						
				式	2,964,155	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員A
						30.5 人日

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								144.0	人日
直接工事費									
							37,565,381		
準備費									
					式		387,980		
管渠内洗浄工・管渠内調査工									
					式		373,268		
								管きょ内洗浄工	
								下水道施設維持管理積算要領 ー管路施設編ー 343.71 m	
								本管TVカメラ調査工（内径150～800mm未満） 側視回数0.3回/m以下	
								下水道施設維持管理積算要領 ー管路施設編ー 343.71 m	
換気工									
					式		14,712		
								換気設備工	
								3.0	日
現場環境改善費									
					式		1,014,000		

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						3,872,000		
共通仮設費計								
						5,273,980		
純工事費								
						42,839,361		
現場管理費（率分）								
						15,537,000		
現場管理費計								
						15,537,000		
工事原価								
						58,376,361		
工事原価計								
						58,376,361		
一般管理費等								
						10,571,639		
契約保証費								
						22,000		

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							10,593,639		
工事価格									
							68,970,000		

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	1,806,054	
管路土工			式	119,167	
管路掘削			式	49,662	
			一式		
管路埋戻					機械掘削工(ハックホリ)
					6 m3
			一式		
					碎石基礎工
					0.5 m3
					機械投入埋戻工(ハックホリ)
					3 m3

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						積込(ルース)
						4 m3
						土砂等運搬 仮置場→現場
発生土処理						4 m3
				一式		
						発生土運搬工 現場→仮置場
						6 m3
						積込(ルース)
						2 m3
						土砂等運搬 仮置場→処分地
						2 m3
						建設発生土受入管理費 ほぐし土
管布設工						2 m3
				式	15,300	
継手類						
				一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管路土留工					
			式	46,249	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					3.0 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					3.0 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無）
					0.9 t
					土留支保工(軽量金属支保工)
					3.0 m
					土留支保工(軽量金属支保工)
					3.0 m
					金属支保工賃料（2段） 水压式切梁
					1 式
					金属支保工基本料 水压式切梁
					1 式

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
開削水替工					
			式	7,956	
開削水替					
			一式		
					ポンプ 運転工
					1 日
					据付・撤去工
					1 現場
マンホール工					
			式	340,915	
組立マンホール工					
			式	340,915	
組立1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					底部工(組立式) 基礎碎石なし
					1 箇所

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
付帯工						
				式	39,134	
舗装撤去工						
				式	14,492	
舗装版切断						
				一式		
						舗装版切断
					6	m
舗装版破碎						
				一式		
						舗装版破碎
					8	m2
殻運搬処理						
				一式		
						殻運搬
					0.5	m3
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材 プラント地域 新潟
					1	t

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
濁水運搬処理					
			一式		
					濁水運搬処理工
					舗装版切断工濁水用
道路復旧工（仮復旧）市道C断面					舗装版切断濁水PH12.5未満
					1 式
			式	7,110	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					2 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					2 m2
道路復旧工（本復旧）市道C断面					
			式	17,532	
不陸整正					
			一式		

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						不陸整正
表層						6 m2
						2 m2
				一式		表層(車道・路肩部)
取付管更生工						8 m2
取付管更生 FRP光硬化取付管ライニング 工法				式	933,838	
更生材料費				式	519,270	
更生材料運搬費				一式		
取付管更生工				一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					取付管更生工 φ 150mm 本管 φ 800mm未満 施工長さ5.0m以下 FRP内面補強工法 積算資料 光硬化工法協会 3 箇所
付帯工					
			一式		
					本管管口処理工 本管 φ 800未満 (削孔機使用) FRP内面補強工法 積算資料 光硬化工法協会 3 箇所
					ます管口処理工 FRP内面補強工法 積算資料 光硬化工法協会 3 箇所
FRP内面補強工法 (光硬化)					
			式	404,760	
補修材料費					
			一式		
					補修材料 取付管接合部 φ 250mm－φ 150mm FRP内面補強工法 積算資料 光硬化工法協会 2 箇所
					補修材料 取付管接合部 φ 500mm－φ 150mm FRP内面補強工法 積算資料 光硬化工法協会 1 箇所
補修工					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						補修工（取付管接合部）光硬化工法 標準Ⅰ
						一体型補修 φ 250mm-φ 150mm 2箇所以下
						FRP内面補強工法 積算資料 光硬化工法協会
						2 箇所
						補修工（取付管接合部）光硬化工法 標準Ⅰ
						一体型補修 φ 500mm-φ 150mm 2箇所以下
						FRP内面補強工法 積算資料 光硬化工法協会
						1 箇所
換気工						
				式	9,808	
換気設備						
				一式		
						換気設備工
						2.0 日
仮設工						
				式	373,000	
交通管理工						
				式	373,000	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員A
						3.5 人日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B
						18.5 人日
直接工事費						
					1,806,054	
運搬費						
				式	8,838	
仮設材運搬費						
				式	8,838	
						仮設材等の運搬 往路
						0.9 t
						仮設材等の運搬 復路
						0.9 t
						仮設材等の積込み取卸し費 往路
						0.9 t
						仮設材等の積込み取卸し費 復路
						0.9 t
準備費						
				式	771,303	

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
支障物撤去工						
				式	766,399	
						障害物等除去工（穿孔機車） 取付管突出し除去工 下水道管路管理積算資料2023年版 3 箇所
						障害物等除去工（超高压洗浄車） 侵入根除去工 閉塞率50％未満 下水道管路管理積算資料2023年版 1 箇所
換気工						
				式	4,904	
						換気設備工
						1.0 日
役務費						
				式	106,200	
借地料						
				式	106,200	
						借地料(m2入力) 借地料単価 531円/m2
						200 m2
現場環境改善費						
				式	48,000	

07-実施-下水-0109-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				186,000	
共通仮設費計					
				1,120,341	
純工事費					
				2,926,395	
現場管理費（率分）					
				1,061,000	
現場管理費計					
				1,061,000	
工事原価					
				3,987,395	
工事原価計					
				3,987,395	
一般管理費等					
				720,605	
契約保証費					
				2,000	

07-実施-下水-0109-当初

＊＊附帯工事費＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
工事価格							722,605		
							4,710,000		