

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁補修工（頂版補修補強工）			式	17,537,675	
構造物撤去工			式	7,633,099	
			式	4,352,218	
					補強鋼板撤去 ボルト・アンカー切断含む 平滑処理含まず
					30 枚
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					1.5 t
					現場発生品及び支給品運搬
					1.5 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					1.5 t
					水洗い 高圧洗浄による
					71 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								既設コンクリート保護塗装撤去	
								塗膜のみの除去	
								サnder等によるはつり、廃材回収含む	
								39	m2
								現場発生品及び支給品運搬	
								0.01	t
								不陸修正工	
								PCM平均厚さ5mm	
								58	m2
断面修復工									
					式		360,241		
								断面修復工（頂版・側壁・ウイング 共）	
								鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	
								1構造物当修復述べ体積0.1m3未満 V=0.09m3	
								1	構造物
								殻運搬	
								0.09	m3
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材（無筋）	
								0.2	t
炭素繊維シート接着工									
					式		2,529,450		
								炭素繊維シート接着工	
								45	m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表面保護工					
			式	391,190	
					表面被覆工 RTワングートクリア同等工法 下地処理・プライマー・保護塗装含む 26 m2
			式	2,463,970	
橋梁補修工（側壁・ウイング）					
			式	700,610	
構造物撤去工					
			式		
					水洗い 高圧洗浄による 118 m2
					既設コンクリート保護塗装撤去 塗膜のみの除去 サゲ等によるはつり、廃材回収含む 118 m2
					現場発生品及び支給品運搬 0.05 t
			式	1,763,360	
表面保護工					
					表面被覆工 RTワングートクリア同等工法 下地処理・プライマー・保護塗装含む 118 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	7,440,606	
足場工						
				式	1,415,646	
足場工						
				一式		
						足場工
						58 掛m2
						床シート養生 シート損料含む
						58 m2
						足場工
						80 掛m2
						飛散防止（防音）シート設置 シート損料含む
						146 m2
交通管理工						
				式	6,024,960	
交通誘導警備員						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							17,537,675		
現場環境改善費									
					式		246,000		
共通仮設費（率分）									
							4,680,000		
共通仮設費計									
							4,926,000		
純工事費									
							22,463,675		
現場管理費（率分）									
							14,564,000		
現場管理費計									
							14,564,000		
工事原価									
							37,027,675		
工事原価計									
							37,027,675		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							7,128,325		
契約保証費									
							14,000		
一般管理費等計									
							7,142,325		
工事価格									
							44,170,000		

07-実施-一般-0000-当初