

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁付属物工 兄弟堀橋			式	57,236,214	
落橋防止装置工			式	17,457,688	
落橋防止装置			式	7,212,828	
			一式		
					落橋防止装置取付工 600kg/部材以下 タイプ⑦ 現道上からの部材荷卸をする場合 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 12 基
					芯出し調整工(鋼材面用) 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 1.7 m2
					極小規模鋼桁孔明工 $1/2 \leq x/D < 1$ 橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版 48 本
橋台部橋座拡幅工			式	3,909,279	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
既設護岸とりこわし					
			一式		
					既設護岸とりこわし工
					9 m3
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					23.1 t
					現場発生品及び支給品運搬
					23.1 t
護岸復旧工					
			一式		
					鉄筋工[市場単価]
					0.27 t
					鉄筋工[市場単価]
					0.16 t
					型枠
					38 m2
					コンクリート
					3 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート	
								7	m3
								コンクリート削孔(さく岩機)	
								36	孔
								コンクリート削孔(さく岩機)	
								31	孔
橋脚部橋座拡張工									
					式		6,335,581		
下部ブラケット取付工									
					一式				
								極小規模チッピング工	
								x/D>1/2	
								橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版	
								4.4	m2
								コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	
								72	孔
								アンカー	
								72	本
								アンカー材料	
								兄弟掘橋	
								1	式

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						部材取付工(下部ﾌﾞﾗｯｸﾄ)600kg以下 タイプ① 現道上からの部材荷卸をする場合 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 6 基
						下部工ﾌﾞﾗｯｸﾄ 標準部 兄弟掘橋 4 基
						下部工ﾌﾞﾗｯｸﾄ R部 兄弟掘橋 2 基
						芯出し調整工(ｺﾝｸﾘｰﾄ面用) 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 5.6 m2
						注入工(ﾌﾞﾗｯｸﾄ背面部) 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 4.4 m2
橋脚巻立て工 兄弟掘橋						
				式	2,802,728	
炭素繊維補修工						
				式	2,802,728	
炭素繊維補修工						
				一式		
						炭素繊維補修工 兄弟掘橋 1 式

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工 兄弟堀橋						
				式	5,961,687	
足場工						
				式	4,240,482	
吊足場						
				一式		
						鋼橋補修用足場工 (タイプ A1) 供用月数1.2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 54 m2
						鋼橋補修用足場工 (床面シート張防護) 供用月数1.2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 54 m2
						鋼橋補修用足場工 (タイプ B 朝顔) 供用月数1.2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 54 m2
						鋼橋補修用足場工 (タイプ B シート張防護工) 供用月数1.2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 54 m2
						橋脚周り足場
						1 式
						足場昇降工
						11 回

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	1, 721, 205	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					103.5 人日
橋梁付属物工 導水橋					
			式	21, 403, 677	
落橋防止装置工					
			式	9, 130, 828	
落橋防止装置					
			一式		
					落橋防止装置取付工 600kg/部材以下 タイプ⑦ 現道上からの部材荷卸をする場合 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 12 基
					芯出し調整工(鋼材面用)
					橋梁架設工事の積算 令和7年度版 1.7 m2
					極小規模鋼桁孔明工 $1/2 \leq x/D < 1$ 橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版 48 本

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋台部橋座拡幅工					
			式	6,802,357	
既設護岸とりこわし					
			一式		
					既設護岸とりこわし工
					16 m3
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					40.3 t
					現場発生品及び支給品運搬
					40.3 t
護岸復旧工					
			一式		
					鉄筋工[市場単価]
					0.45 t
					鉄筋工[市場単価]
					0.29 t
					型枠
					61 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート	
								5	m3
								コンクリート	
								12	m3
								コンクリート削孔(さく岩機)	
								64	孔
								コンクリート削孔(さく岩機)	
								43	孔
橋脚部橋座拡張工									
					式		5,470,492		
下部ブラケット取付工									
					一式				
								極小規模チッピング工	
								x/D>1/2	
								橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版	
								4.4	m2
								コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	
								72	孔
								アンカー	
								72	本

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						アンカー材料 導水橋
						1 式
						部材取付工(下部ブ ラケット)600kg以下 タイプ① 現道上からの部材荷卸をする場合 橋梁架設工事の積算 令和7年度版
						6 基
						下部工ブ ラケット 標準部 導水橋
						4 基
						下部工ブ ラケット R部 導水橋
						2 基
						芯出し調整工(コンクリート面用)
						橋梁架設工事の積算 令和7年度版 5.5 m2
						注入工(ブ ラケット背面部)
						橋梁架設工事の積算 令和7年度版 4.4 m2
橋脚巻立て工 導水橋						
				式	2,989,720	
炭素繊維補修工						
				式	2,989,720	
炭素繊維補修工						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						炭素繊維補修工 導水橋
						1 式
仮設工 導水橋						
				式	6,620,714	
足場工						
				式	4,375,664	
吊足場						
				一式		
						鋼橋補修用足場工 (タイプ A1) 供用月数2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 56 m2
						鋼橋補修用足場工 (床面シート張防護) 供用月数2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 56 m2
						鋼橋補修用足場工 (タイプ B 朝顔) 供用月数2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 56 m2
						鋼橋補修用足場工 (タイプ B シート張防護工) 供用月数2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 56 m2
						橋脚周り足場
						1 式

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						足場昇降工
						10 回
交通管理工						
				式	2,245,050	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						135 人日
直接工事費						
					57,236,214	
技術管理費						
				式	563,565	
近接調査計測 兄弟堀橋						
				式	157,284	
						近接調査計測工 タイプ①
						橋梁架設工事の積算 令和7年度版 6 組
鉄筋探査 兄弟堀橋						
				式	124,499	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						極小規模鉄筋探索工 横向き x/D<1/2 橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版 5.6 m2
近接調査計測 導水橋						
				式	157,284	
						近接調査計測工 タイプ① 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 6 組
鉄筋探索 導水橋						
				式	124,498	
						極小規模鉄筋探索工 横向き x/D<1/2 橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版 5.5 m2
現場環境改善費						
				式	568,000	
共通仮設費（ 率分）						
					9,257,000	
共通仮設費計						
					10,388,565	
純工事費						
					67,624,779	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						32,464,000		
現場管理費計								
						32,464,000		
工事原価								
						100,088,779		
工事原価計								
						100,088,779		
一般管理費等								
						17,101,221		
契約保証費								
						40,000		
一般管理費等計								
						17,141,221		
工事価格								
						117,230,000		

07-実施-一般-0000-当初