

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
舗装工			式	57,904,604	
路面切削工			式	2,969,474	
路面切削(夜間施工)			式	214,288	
			一式		
					路面切削
					209 m2
殻運搬(路面切削)(夜間施工)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					13 m3
殻処分			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
橋面防水工					29 t
			式	915,002	
橋面防水(夜間施工)					
			一式		
					塗膜系防水
					209 m2
舗装打換え工					
			式	1,840,184	
表層(夜間施工)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					209 m2
薄層舗装工					
			一式		
					既設薄層舗装撤去工 昼間施工
					t=5mm
					41.81 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場発生品及び支給品運搬
						0.46 t
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						0.46 t
						薄層舗装工 昼間施工 樹脂モルタル舗装 t=10mm NT金属用プライマー、タックコート含む
						41.81 m2
						高欄支柱防食工 昼間施工 常温亜鉛メッキ塗装
						1.16 m2
区画線工						
				式	136,234	
区画線工						
				式	136,234	
溶融式区画線（夜間施工）						
				一式		
						区画線設置
						6.3 m
						区画線設置
						3 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
					27 m
					直進矢印自転車マーク
					2 箇所
橋梁付属物工					
			式	8,882,373	
排水施設工					
			式	8,882,373	
排水柵					
			一式		
排水柵(夜間施工)					
			一式		
					コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
					14 孔
					コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
					14 孔
					床版水抜きパイプ設置工 夜間施工 床版厚210～290用 フレキシブルチューブ設置を含む
					14 箇所

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
漏水対策工					
			一式		
					伸縮部漏水対策工 昼間施工 注入孔削孔を含む
					3.36 m
漏水対策工(夜間施工)					
			一式		
					高機能止水材施工 夜間施工 伸縮部・縦目地部 (縦目地部排水ドレン設置を含む)
					75.6 m
					高機能止水材施工 夜間施工 地覆部・縁石部
					3.22 m
橋梁補修工					
			式	26,270,491	
ひび割れ補修工					
			式	163,800	
低圧注入工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
断面修復工					
			式	23,536,140	
湿式吹付工法					
			一式		
					湿式吹付工法 昼間施工 カッター工 t=10mm
					168.69 m
					湿式吹付工法 昼間施工 プライマー
					28.1 m2
湿式吹付工法(夜間施工)					
			一式		
					湿式吹付工法 夜間施工 はつり工 WJ工法
					2.45 m3
					リハビリ断面修復工(亜硝酸リチウム入り) 夜間施工 湿式吹付工法亜硝酸リチウム水溶液24.49kg/m3 車上プラントを想定
					2.45 m3
					コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					6 t

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
チタン箔シート貼付け工					
			一式		
					チタン箔シート貼付け工法 昼間施工 チタン箔シート プライマー
					3.83 m2
					チタン箔シート貼付け工法 昼間施工 チタン箔シート 貼付け
					3.83 m2
					チタン箔シート貼付け工法 昼間施工 超厚膜エポキシ樹脂塗布
					3.83 m2
表面保護工					
			式	2,570,551	
含浸材塗布					
			一式		
現場塗装工					
			式	1,460,823	
橋梁塗装工					
			式	1,460,823	
塗装塗替工					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								桁部材角部の面取り加工 半径2R以上の曲面仕上げ R=2mm以上	
								201.8	m
								塗替塗装	
								220	m2
								塗替塗装	
								11	m2
								塗替塗装	
								220	m2
								塗替塗装	
								220	m2
								塗替塗装	
								220	m2
仮設工									
					式		18,185,209		
仮設足場工									
					式		8,695,709		
上部工補修時(夜間施工)									
					一式				

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						鋼橋補修用足場工 (タイプ A3) 供用月数5.2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 170 m2
						鋼橋補修用足場工(床面シート張防護) 供用月数5.2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 170 m2
						鋼橋補修用足場工(タイプ B 朝顔) 供用月数5.2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 170 m2
						鋼橋補修用足場工(タイプ B 板張防護工) 供用月数5.2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 170 m2
						鋼橋補修用足場工(タイプ B シート張防護工) 供用月数5.2月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 440 m2
						足場用吊りチェーン盛り替え工 (タイプ A3足場) 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 170 m2
下部工補修時						
				一式		
						吊足場昇降
						7 回
下部工補修時(夜間施工)						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					仮設足場工 昇降式吊足場 設置・撤去・賃料を含む 58.3 m2
鉛対応環境対策工					
			式	1,467,100	
鉛対応環境対策					
			一式		
					環境対策資機材 1 式
交通管理工					
			式	8,022,400	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 10 人日
交通誘導警備員(夜間施工)					
			一式		
					交通誘導警備員B 315 人日

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					57,904,604	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
安全費						2 台
				式	849,200	
鉛等呼吸保護具費						
				式	849,200	
						安全衛生保護具
技術管理費						1 式
				式	124,499	
鉄筋探査						
				式	124,499	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						極小規模鉄筋探査工 下向き x/D<1/2 橋梁補修補強工事積算の手引き令和7年度版 1.3 m2
現場環境改善費						
				式	1,456,000	
共通仮設費（率分）						
					10,097,000	
共通仮設費計						
					12,668,699	
純工事費						
					70,573,303	
現場管理費（率分）						
					36,472,000	
現場管理費計						
					36,472,000	
工事原価						
					107,045,303	
工事原価計						
					107,045,303	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							18,142,697		
契約保証費									
							42,000		
一般管理費等計									
							18,184,697		
工事価格									
							125,230,000		

07-実施一般-0000-当初