

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
舗装工			式	48,043,149	
路面切削工			式	1,513,583	
路面切削			式	337,946	
			一式		
					路面切削
					120 m2
					殻運搬(路面切削)
					6 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					14 t
舗装版撤去（歩道部）					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎積込(小規模土工)	
								47	m2
								掘削	
								10	m3
								殻運搬	
								2	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								4	t
								土砂等運搬	
								10	m3
橋面防水工									
					式		543,192		
橋面防水									
					一式				
								塗膜系防水	
								120	m2
								塗膜系防水	
								47	m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装復旧工					
			式	632,445	
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					120 m2
					コンクリート
					10 m3
					表層(歩道部)
					47 m2
区画線工					
			式	24,514	
区画線工					
			式	24,514	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					37 m

07-実施一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
					24 m
橋梁床版工					
			式	23,817,941	
床版補修工					
			式	23,817,941	
内圧充填接合補強工					
			一式		
					内圧充填接合補強 (IPH) 工法 注入箇所25箇所/m2 見積歩掛
					71 m2
断面修復工					
			一式		
					舗装版撤去 断面修復箇所の舗装復旧 t=50mm 舗装版切断及び殻積込を含む 見積歩掛
					45 m2
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					5 t

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								断面修復工(左官工法)	
								1	構造物
								ゴムラテモルタル材料費	
								1	式
								コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	
								4	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								9	t
橋梁付属物工									
					式		497,214		
排水施設工									
					式		497,214		
排水柵									
					一式				
								スラブドレーン設置工 削孔除くフレキシブルチューブ設置(固定金具取付含) 見積歩掛	
								2	箇所
								スラブドレーン材料費	
								1	式

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）
						2 孔
						コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）
						2 孔
						既設排水桝への削孔 φ20 見積歩掛
						5 箇所
橋梁補修工						
				式	609,597	
当て板補修						
				式	609,597	
当て板補修工						
				一式		
						芯出し調整工（鋼材面用）
						橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0.3 m2
						極小規模鋼桁孔明工 x/D<1/2
						橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版 14 本
						補強部材取付工（撤去工） （ボルトによる補強部材）G≤20kg
						橋梁架設工事の積算 令和7年度版 10 部材

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						極小規模高力ボルト本締工 x/D<1/2
						橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版 14 本
						ピンテール仕上げ工 Dr<250本
						橋梁架設工事の積算 令和7年度版 14 本
						エポキシ樹脂系パテ充填
						見積歩掛 8 箇所
						現場溶接鋼桁補強
						0.5 m
現場塗装工						
				式	13,116,562	
橋梁塗装工						
				式	13,116,562	
素地調整						
				一式		
						塗替塗装
						470 m2
						素地調整工 循環式ブラスト工法 1種ケレン
						見積歩掛 470 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						研削材(グリット)及びケレンかす回収・積込工
						見積歩掛 470 m2
						桁部材角部の面取り加工 半径2R以上の曲面仕上げ R=2mm以上
						見積歩掛 394 m
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						0.47 t
						現場発生品及び支給品運搬
						0.47 t
下塗						
				一式		
						塗替塗装
						470 m2
						塗替塗装
						470 m2
中塗						
				一式		
						塗替塗装
						470 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
上塗						
				一式		
						塗替塗装
						470 m2
仮設工						
				式	8,463,738	
足場工						
				式	3,641,750	
補修用足場						
				一式		
						鋼橋補修用足場(タイプ A3)
						供用月数4.7月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 250 m2
						鋼橋補修用足場工(床面シート張防護)
						供用月数4.7月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 250 m2
						鋼橋補修用足場工(タイプ B 朝顔)
						供用月数4.7月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 250 m2
						鋼橋補修用足場工(タイプ B 板張防護工)
						供用月数4.7月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 250 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						鋼橋補修用足場工(タイプ B シート張防護工)
						供用月数4.7月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 250 m2
						ブラスト用養生シート工(設置・撤去)
						中段足場養生無し k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 250 m2
						足場用吊りチェーン盛り替え工
						(タイプ A3足場) 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 250 m2
交通管理工						
				式	3,233,380	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						178 人日
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						(平日2交替制)労務単価補正後25130円/人日 8 人日
交通誘導警備員						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B (平日交代要員) 労務単価補正後18050円/人日
						4 人日
防塵対策工						
				式	1,588,608	
鉛対応環境対策資機材						
				一式		
						鉛等環境対策資機材
						見積歩掛 1 式
廃プラスチック類処分						
				一式		
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						1.4 t
						現場発生品及び支給品運搬
						1.4 t
直接工事費						
					48,043,149	
運搬費						
				式	142,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
安全費						
				式	1,598,100	
鉛等呼吸保護具費						
				式	1,598,100	
						鉛等対応安全衛生保護具
						見積歩掛 1 式
現場環境改善費						
				式	541,000	
共通仮設費（ 率分）						
					8,936,000	
共通仮設費計						
					11,217,100	
純工事費						
					59,260,249	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							31,692,000		
現場管理費計									
							31,692,000		
工事原価									
							90,952,249		
工事原価計									
							90,952,249		
一般管理費等									
							15,731,751		
契約保証費									
							36,000		
一般管理費等計									
							15,767,751		
工事価格									
							106,720,000		

07-実施-一般-0000-当初