

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	76,986,869	
管きょ工(小口径推進)						
				式	28,320,599	
推進用鋼管						
				式	16,772,180	
						推進工 普通土 砂質土2<N≤15 R7レシメントパイプ工法 技術・積算資料 34.23 m
						推進工 (リターン型) 普通土 砂質土2<N≤15 R7レシメントパイプ工法 技術・積算資料 34.99 m
						掘進機引戻工 R7レシメントパイプ工法 技術・積算資料 34.99 m
						推進用鋼管引抜工 (標準型) R7レシメントパイプ工法 技術・積算資料 34.23 m
						推進用鋼管引抜工 (リターン型) R7レシメントパイプ工法 技術・積算資料 34.99 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					推進用治具 R7レシ`ェント`ハ`イ`工法 技術・積算資料
					1 式
					機械器具損料 R7レシ`ェント`ハ`イ`工法 技術・積算資料
					1 式
発生土処理					
			一式		
					発生土処分工 R7レシ`ェント`ハ`イ`工法 技術・積算資料
					9 m3
仮設備工(小口径)					
			式	1,953,600	
坑口(小口径)					
			一式		
					坑口工 φ 350mm R7レシ`ェント`ハ`イ`工法 技術・積算資料
					3 箇所
鏡切り					
			一式		
					鏡切り工 R7レシ`ェント`ハ`イ`工法 技術・積算資料
					3 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
推進設備等設置撤去					
			一式		
					推進設備工 R7レシ`ェント`パ`イプ` 工法 技術・積算資料
					2 箇所
					掘進機据付工 R7レシ`ェント`パ`イプ` 工法 技術・積算資料
					2 箇所
					掘進機撤去工（2分割） R7レシ`ェント`パ`イプ` 工法 技術・積算資料
					2 箇所
送排泥設備工					
			式	497,986	
送排泥設備（小口径泥水・泥水式推進）					
			一式		
					配管材設置撤去工 地上・立坑 R7レシ`ェント`パ`イプ` 工法 技術・積算資料
					65.90 m
					送泥ポンプ据付撤去工 R7レシ`ェント`パ`イプ` 工法 技術・積算資料
					2 台
					排泥ポンプ据付撤去工 R7レシ`ェント`パ`イプ` 工法 技術・積算資料
					2 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
泥水処理設備工					
			式	545,602	
泥水処理設備（小口径泥水・泥水式推進）					
			一式		
					泥水処理装置据付撤去工 R7レシ`ェント`パ`イプ`工法 技術・積算資料
					1 基
					作泥材 R7レシ`ェント`パ`イプ`工法 技術・積算資料
					1 式
泥水運搬処理					
			一式		
					泥水運搬処理 R7レシ`ェント`パ`イプ`工法 技術・積算資料
					4 m3
集排水管設置工					
			式	5,522,071	
集排水管					
			一式		
					集排水管 R7レシ`ェント`パ`イプ`工法 技術・積算資料
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					集排水管挿入工
					R7レジェントパイプ工法 技術・積算資料
					69.25 m
補助地盤改良工					
			式	3,029,160	
薬液注入					
			一式		
					二重管ストレナ工法
					No.1-1立坑
					6 本
					二重管ストレナ工法
					No.1-2立坑
					6 本
					二重管ストレナ工法
					No.2-2立坑
					6 本
					二重管ストレナ工法
					No.2-1
					6 本
					注入設備据付・解体工（車上）
					$\alpha=1.5$
					[無積雪地適用]
					1 現場
立坑工					
			式	5,663,653	

07-実施-下水-0225-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鋼製ケーシング式土留工及び土工φ1500					
			式	50,664	
発生土処理					
			一式		
					発生土運搬工 現場→仮置場
					9 m3
					積込(ルース)
					9 m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
					9 m3
					建設発生土受入費 仮置場→処分地
					9 m3
鋼製ケーシング式土留工φ1500					
			式	1,524,704	
鋼製ケーシング圧入掘削積込み工					
			一式		
					圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径(mm) φ1,500 砂質土N≦50
					4.7 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径(mm) φ 1,500 粘性土N≤30 0.7 m
ケーシング溶接 φ 1500					
			一式		
					ケーシング溶接工
					1 箇所
ケーシング引上げ工					
			一式		
					ケーシング引上げ工 ケーシング呼び径(mm) φ 1,500～2,000 0.9 m
底部コンクリート φ 1500					
			一式		
					底盤コンクリート打設工
					2 m 3
立坑水替					
			一式		
					うわ水排水工
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
泥水運搬処理					
			一式		
					泥水運搬処理 φ 1500
					1 箇所
機械設置撤去工					
			一式		
					機械設置撤去工 ケーシング呼び径(mm) φ 1, 500～2, 000
					1 回
鋼製ケーシング土留工(φ 1500)					
			一式		
スクラップ(φ 1500)					
			一式		
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					0. 02 t
鋼製ケーシング式土留工及び土工φ 2000					
			式	225, 176	
発生土処理					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					発生土運搬工 現場→仮置場
					40 m3
					積込(ルーズ)
					40 m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
					40 m3
					建設発生土受入費 仮置場→処分地
					40 m3
鋼製ケーシング式土留工 φ2000					
			式	3,863,109	
鋼製ケーシング圧入掘削積込み工					
			一式		
					圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径(mm) φ2,000 砂質土N≦50
					9.3 m
					圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径(mm) φ2,000 粘性土N≦30
					2.1 m
ケーシング溶接 φ2000					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ケーシング溶接工
					2 箇所
ケーシング 引上げ工					
			一式		
					ケーシング 引上げ工 ケーシング 呼び径 (mm) φ 1, 500～2, 000
					1. 8 m
底部コンクリート φ 2000					
			一式		
					底盤コンクリート打設工
					6 m 3
立坑水替					
			一式		
					うわ水排水工
					2 箇所
泥水運搬処理					
			一式		
					泥水運搬処理 φ 2000
					2 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
機械設置撤去工					
			一式		
					機械設置撤去工 ケーシング呼び径(mm) φ 1,500～2,000
					2 回
鋼製立坑 φ 2000					
			一式		
スクラップ° (φ 2000)					
			一式		
					矢板・鋼管スクラップ° 控除
					0.04 t
土留工					
			式	30,280,060	
土留工					
			式	30,280,060	
鋼矢板					
			一式		
					油圧式杭圧入引抜機据付・解体
					1 回

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	
								178	枚
								鋼矢板・H形鋼 (埋設)	
								131	t
模擬家屋									
					式		12,209,448		
模擬家屋									
					式		12,209,448		
模擬家屋									
					一式				
								掘削	
								3	m3
								基礎碎石	
								22	m2
								土砂等運搬	
								3	m3
								建設発生土受入費	
								3	m3

07-実施-下水-0225-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						敷鉄板設置・撤去
						499.28 m2
						基礎用鋼材設置・撤去
						13 m2
付帯工						
				式	513,109	
公園施設等撤去工						
				式	397,722	
施設撤去工						
				一式		
						複合遊具撤去工
						1 基
						スプリング遊具撤去工
						1 基
						ベンチ撤去工
						3 基
						防護柵撤去工
						8 基

07-実施-下水-0225-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装撤去工					
			式	90,197	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					39 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					68 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					8 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水PH12.5未満
					1 式

07-実施-下水-0225-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
付属物撤去工					
			式	25,190	
					インターロッキングブロック撤去
					18 m2
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋）
					3 t
仮設工					
			式	901,719	
仮設工					
			式	901,719	
工事用道路工					
			式	752,049	
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					603.87 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								敷鉄板賃料	
								65	枚
交通管理工									
					式		149,670		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								9	人日
直接工事費									
							77,888,588		
運搬費									
					式		1,266,824		
建設機械運搬費									
					式		142,000		
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								2	台
仮設材運搬費									
					式		1,124,824		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					仮設材等の運搬 往路
					107.65 t
					仮設材等の運搬 復路
					107.65 t
					仮設材等の積込み取卸し費 往路
					107.65 t
					仮設材等の積込み取卸し費 復路
					107.65 t
					仮設材等の積込み取卸し費
					90.27 t
事業損失防止施設費					
			式	4,632,877	
家屋調査費					
			式	4,399,372	
					現地踏査
					1 業務
					打合せ協議 着手時・中間1回・納品時
					1 業務

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					建物の調査（木造建物A） 70㎡未満
					2 棟
					建物の調査（木造建物A） 130㎡以上200㎡未満
					1 棟
					建物の調査（木造建物A） 200㎡以上300㎡未満
					1 棟
					建物の調査（木造建物A） 300㎡以上450㎡未満
					1 棟
					建物の調査（非木造建物イ） 200㎡以上400㎡未満
					1 棟
					建物の調査（非木造建物イ） 600㎡以上1000㎡未満
					1 棟
					建物の調査（非木造建物イ） 1500㎡以上2000㎡未満
					1 棟
					工作物の調査 300㎡以上630㎡未満
					1 箇所
					工作物の調査 1,300㎡以上2,000㎡未満
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
地下水観測費					
			式	233,505	
現場環境改善費					
			式	806,000	
共通仮設費（率分）					
				7,000,000	
共通仮設費計					
				13,705,701	
純工事費					
				91,594,289	
現場管理費（率分）					
				28,648,000	
現場管理費計					
				28,648,000	
工事原価					
				120,242,289	
工事原価計					
				120,242,289	

07-実施-下水-0225-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						20,059,711		
契約保証費								
						48,000		
一般管理費等計								
						20,107,711		
工事価格								
						140,350,000		