

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	18,794,779	
排水構造物工					
			式	12,568,102	
作業土工					
			式	4,405,850	
床掘り(掘削)					
			一式		
					床掘り
					1,800 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					1,600 m3
積込(ルース)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					積込(ルース)
土砂等運搬					790 m3
			一式		
					土砂等運搬
残土処理工					790 m3
			式	3,296,000	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					800 m3
			一式		
					建設発生土受入費
側溝工					見積 1,200円/m3 800 m3
			式	3,220,030	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鉄筋コンクリート柵渠					
			一式		
					鉄筋コンクリート柵渠機械据付
					令和7年度施工単価条件表(一般土木) 203 m
					コンクリート
					26 m3
					砕石基礎
					170 m2
					砕石基礎
					87 m2
現場発生品運搬					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					鉄筋コンクリート柵渠 101.75 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					鉄筋コンクリート柵渠 101.75 t
防草対策工					
			式	1,224,274	

08-実施-一般-0012-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防草コンクリート					
			一式		
					コンクリート
					10 m3
					砕石基礎
					110 m2
防草シート設置					
			一式		
					防草シート設置
					430 m2
					防草シート設置
					230 m2
法面整形工					
			式	421,948	
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形
					440 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
積込(ルーズ)					
			一式		
					積込(ルーズ)
土砂等運搬					120 m3
			一式		
					土砂等運搬
構造物撤去工					120 m3
			式	666,915	
排水構造物撤去工					
			式	431,004	
暗渠排水管撤去					
			一式		
					暗渠排水管撤去
運搬処理工					294 m
			式	235,911	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場発生品運搬					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					ダブルフレスト管φ1200 21.87 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					ダブルフレスト管φ1200 21.87 t
仮設工					
			式	5,559,762	
工事用道路工					
			式	3,906,106	
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					2,174 m2
					敷鉄板賃料
					234 枚
水替工					
			式	439,856	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					運転日数69日 69 日
交通管理工					
			式	1,213,800	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					68 人日
舗装					
			式	2,292,502	
舗装工					
			式	2,292,502	
アスファルト舗装工					
			式	1,840,061	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					599 m2
					路盤工 路盤材無代 (0円)
					217 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					599 m2
アスファルト舗装撤去工					
			式	452,441	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					220 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					600 m2
殻運搬 殻種別:舗装版破碎					
			一式		
					殻運搬
					24 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					処分費(t) AS殻 新潟市設計単価
					56 t
直接工事費					
				21,087,281	
運搬費					
			式	2,403,750	
仮設材運搬費					
			式	2,403,750	

08-実施-一般-0012-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の運搬	
								375	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								375	t
現場環境改善費									
					式		218,000		
共通仮設費（率分）									
							2,844,000		
共通仮設費計									
							5,465,750		
純工事費									
							26,553,031		
現場管理費（率分）									
							9,346,000		
現場管理費計									
							9,346,000		
工事原価									
							35,899,031		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							35,899,031		
一般管理費等									
							7,336,969		
契約保証費									
							14,000		
一般管理費等計									
							7,350,969		
工事価格									
							43,250,000		

08-実施-一般-0012-当初