

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
舗装工			式	22,622,615	
路面切削工			式	1,315,528	
路面切削			式	120,083	
			一式		
					路面切削
					160 m2
					殻運搬(路面切削)
					5 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
橋面防水工					12 t
			式	839,450	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋面防水					
			一式		
					浸透防水型薄層表面処理工 CAMｼｰﾙNE0ﾌﾟﾗｽ工法 見積歩掛
					163 m2
					浸透防水型薄層表面処理工 材料費
					163 m2
断面修復工					
			式	355,995	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
Co殻積込・運搬					
			一式		
					ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)
					0.05 m3
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
					0.1 t

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	30,340	
区画線工					
			式	30,340	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					82 m
地覆補修工					
			式	446,914	
地覆補修工					
			式	446,914	
地覆補修工					
			一式		
					不陸修正工 ポリマーセメントモルタル系 見積歩掛
					0.02 m3
親柱補修工					
			式	634,845	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
親柱補修工					
			式	634,845	
親柱補修工					
			一式		
					コンクリートはつり
					8 m2
					積込(コンクリート殻)
					0.2 m3
					殻運搬
					0.2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.6 t
					不陸修正工 ポ リマーセメントモルタル系 見積歩掛
					0.008 m3
					コンクリート剥落防止工 BMシート工法 見積歩掛
					8 m2
					コンクリート剥落防止工 材料費
					8 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋梁付属物工					
			式	4,782,457	
伸縮継手工					
			式	3,671,754	
鋼製伸縮継手補修					
			一式		
					鋼製伸縮装置補修
					12.6 m
					伸縮装置材料
					1 式
					ひび割れ補修浸透性エポキシ樹脂塗布工法
					見積歩掛 11 m2
排水施設工					
			式	1,110,703	
排水管					
			一式		
					排水管撤去工
					鋼管 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 9 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.09 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.09 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除 へび-H1
					0.09 t
					排水管設置
					9 m
橋台・橋脚補修工					
			式	2,212,693	
ひび割れ注入工					
			式	1,763,466	
ひび割れ注入					
			一式		
					内圧充填接合補強(IPH)工法 ひび割れ注入 5箇所/m 注入1回 見積歩掛
					114 m
					内圧充填接合補強(IPH)工法 材料費 ひび割れ注入 5箇所/m 注入1回
					114 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						内圧充填接合補強 (IPH) 工法 浮き接合注入 25箇所/m2 注入2回 見積歩掛 0.3 m2
						内圧充填接合補強 (IPH) 工法 材料費 浮き接合注入 25箇所/m2 注入2回 0.3 m2
						内圧充填接合補強 (IPH) 工法 欠損部補修 36箇所/m2 注入1回 穿孔深さ10cm 見積歩掛 0.05 m2
						内圧充填接合補強 (IPH) 工法 欠損部補修 材料費 36箇所/m2 注入1回 穿孔深さ10cm 0.05 m2
表面含浸工						
				式	449,227	
下地処理						
				一式		
含浸材塗布						
				一式		
現場塗装工						
				式	7,636,303	
橋梁塗装工						
				式	7,636,303	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
塗替塗装工						
				一式		
						塗替塗装
						270 m2
						素地調整工 循環式ブラスト工法 1種ケレン 見積歩掛
						270 m2
						研削材及びケレンかす回収・積込工
						見積歩掛 270 m2
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						0.27 t
						現場発生品及び支給品運搬
						0.27 t
						桁部材角部の面取り加工 半径2R以上の曲面仕上げ R=2mm以上 見積歩掛
						326 m
防食下地						
				一式		
						塗替塗装
						270 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
下塗									
					一式				
								塗替塗装	
								270	m2
中塗									
					一式				
								塗替塗装	
								270	m2
上塗									
					一式				
								塗替塗装	
								270	m2
仮設工									
					式		5,563,535		
足場工									
					式		2,503,000		
吊足場設置工									
					一式				

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						鋼橋補修用足場工 タイプ A3 (桁高h<1.5) 供用月数1.8月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 200 m2
						鋼橋補修用足場工 床面シート張防護設置時 供用月数1.8月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 200 m2
						鋼橋補修用足場工 タイプ B 朝顔 供用月数1.8月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 200 m2
						鋼橋補修用足場工 タイプ B 板張防護 供用月数1.8月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 200 m2
						鋼橋補修用足場工 タイプ B シート張防護 供用月数1.8月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 200 m2
						鋼橋補修用足場工 プラスト用養生シート 中段足場養生無し k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 200 m2
						足場用吊りチェーン盛り替え工 タイプ A3 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 200 m2
鉛対応環境対策工						
				式	1,802,110	
鉛対応環境対策						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						鉛対応環境対策資機材
						見積歩掛 1 式
廃プラスチック類処分						
				一式		
交通管理工						
				式	1,258,425	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						70.5 人日
直接工事費						
					22,622,615	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
安全費						
				式	1, 326, 900	
鉛等呼吸保護具費						
				式	1, 326, 900	
						鉛対応安全衛生保護具 見積歩掛 1 式
現場環境改善費						
				式	291, 000	
共通仮設費（率分）						
					6, 541, 000	
共通仮設費計						
					8, 300, 900	
純工事費						
					30, 923, 515	
現場管理費（率分）						
					14, 507, 000	
現場管理費計						
					14, 507, 000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
工事原価計							45,430,515		
一般管理費等							45,430,515		
契約保証費							8,501,485		
一般管理費等計							18,000		
工事価格							8,519,485		
							53,950,000		

07-実施-一般-0001-当初