

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
			式	6,630,267	
道路土工					
			式	740,294	
掘削工					
			式	80,284	
掘削					
			一式		
					掘削
					110 m3
床掘り					
			一式		
					床掘り
					10 m3
埋戻し					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
残土処理工					5 m3
			式	660,010	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					110 m3
					土砂等運搬
残土等処分					10 m3
			一式		
					残土等処分
排水構造物工					140 m3
			式	1,594,506	
側溝工					
			式	1,551,546	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
L形側溝					
			一式		
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					102 m
					境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL)
					PL -B500×H200×T150
					102 m
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					18 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					18 枚
集水桝・マンホール工					
			式	42,960	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					プレキャスト集水桝
					4 基
構造物撤去工					
			式	815,926	
構造物取壊し工					
			式	815,926	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					3 m3
					構造物とりこわし
					8 m3
					殻運搬 鉄筋
					3 m3
					殻運搬 無筋
					8 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					7 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 20 t	
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版切断 120 m	
								舗装版破碎 540 m2	
								殻運搬 39 m3	
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材 91 t	
舗装工									
					式		2,450,703		
舗装準備工									
					式		230,904		
路床不陸整正									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正(車道部)
						287 m2
						下層路盤(歩道部)
						256 m2
アスファルト舗装工						
				式	2,219,799	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						287 m2
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						256 m2
上層路盤(車・路)						
				一式		
						上層路盤(車道・路肩部)
						287 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
				287	m2
表層(歩)					
			一式		
					表層(歩道部)
				256	m2
成型目地工					
			一式		
区画線工					
			式	75,692	
区画線工					
			式	75,692	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
				100	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						区画線設置
						46 m
						区画線設置
						9 m
						区画線設置
						3 m
						区画線設置
						12 m
舗装工（すり付け）						
				式	108,447	
掘削工						
				式	1,021	
掘削						
				一式		
						掘削
						3 m3
残土処理工						
				式	16,542	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					3 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					4 m3
構造物取壊し工					
			式	18,600	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					3 m
					舗装版破碎
					17 m2
					殻運搬
					1 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 3 t
舗装準備工					
			式	7,044	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正(車道部) 8 m2
					下層路盤(歩道部) 8 m2
アスファルト舗装工					
			式	65,240	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 8 m2
下層路盤(歩)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
上層路盤(車・路)					8 m2
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
表層(車・路)					8 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
表層(歩)					8 m2
			一式		
					表層(歩道部)
成型目地工					8 m2
			一式		
溶融式区画線					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								区画線設置	
仮設工								2	m
水替工								1	m
ポンプ排水					式		844,699		
					式		14,674		
					一式			据付・撤去工	
								1	現場
交通管理工								ポンプ運転工	日
交通誘導警備員					式		830,025		
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								46.5	人日
直接工事費									
							6,630,267		
共通仮設費（率分）									
							996,000		
共通仮設費計									
							996,000		
純工事費									
							7,626,267		
現場管理費（率分）									
							2,852,000		
現場管理費計									
							2,852,000		
工事原価									
							10,478,267		
工事原価計									
							10,478,267		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							2,418,733		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							2,421,733		
工事価格									
							12,900,000		

08-実施一般-0139-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
舗装					
防護柵工			式	95,115	
防止柵工			式	95,115	
防護柵			一式		
					防護柵撤去工(カーポート柵撤去工)
					17 m
					防護柵設置工
					17 m
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
				95,115	
				14,000	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				14,000	
純工事費					
				109,115	
現場管理費（率分）					
				41,000	
現場管理費計					
				41,000	
工事原価					
				150,115	
工事原価計					
				150,115	
一般管理費等					
				28,885	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				29,885	

08-実施-一般-0139-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

[illegible]

08-实施-一般-0139-当初