

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額         | 備 考          |
|------------------|---|---|-----|-------------|--------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊     |   |   |     |             |              |
| 道路改良             |   |   |     |             |              |
|                  |   |   | 式   | 8, 173, 518 |              |
| 排水構造物工           |   |   |     |             |              |
|                  |   |   | 式   | 5, 716, 279 |              |
| 作業土工             |   |   |     |             |              |
|                  |   |   | 式   | 2, 567, 054 |              |
| 床掘り(掘削)          |   |   |     |             |              |
|                  |   |   | 一式  |             |              |
|                  |   |   |     |             | 掘削           |
|                  |   |   |     |             | 50 m3        |
|                  |   |   |     |             | 人力運搬(運搬～取卸し) |
|                  |   |   |     |             | 49 m3        |
| 床掘り              |   |   |     |             |              |
|                  |   |   | 一式  |             |              |
|                  |   |   |     |             | 床掘り          |
|                  |   |   |     |             | 8 m3         |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------|---|---|-----|-----|-------------------------|
|                  |   |   |     |     | 人力運搬(運搬～取卸し)            |
|                  |   |   |     |     | 8 m3                    |
| 埋戻し              |   |   |     |     |                         |
|                  |   |   | 一式  |     |                         |
|                  |   |   |     |     | 埋戻し                     |
|                  |   |   |     |     | 60 m3                   |
| 土砂等運搬(購入土)       |   |   |     |     |                         |
|                  |   |   | 一式  |     |                         |
|                  |   |   |     |     | 土砂等運搬<br>購入土<br>土取り場～基地 |
|                  |   |   |     |     | 60 m3                   |
|                  |   |   |     |     | 積込(ルース)<br>基地           |
|                  |   |   |     |     | 60 m3                   |
|                  |   |   |     |     | 土砂等運搬<br>購入土<br>基地～現場   |
|                  |   |   |     |     | 60 m3                   |
|                  |   |   |     |     | 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)        |
|                  |   |   |     |     | 57 m3                   |
| 土砂等運搬(残土)        |   |   |     |     |                         |
|                  |   |   | 一式  |     |                         |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額         | 備                       | 考 |
|------------------|--|---|---|---|----|---|-----------|-------------------------|---|
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 土砂等運搬<br>残土<br>現場～基地    |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 60 m3                   |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 整地<br>基地                |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 60 m3                   |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 積込(ルーズ)<br>基地           |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 60 m3                   |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 土砂等運搬<br>残土<br>基地～受け入れ地 |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 60 m3                   |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 残土等処分                   |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 70 m3                   |   |
| 側溝工              |  |   |   |   |    |   |           |                         |   |
|                  |  |   |   |   | 式  |   | 1,976,815 |                         |   |
| プレキャストU型側溝       |  |   |   |   |    |   |           |                         |   |
|                  |  |   |   |   | 一式 |   |           |                         |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | ハンドパレット工法<br>見積歩掛       |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 71 m                    |   |
| 側溝基礎             |  |   |   |   |    |   |           |                         |   |
|                  |  |   |   |   | 一式 |   |           |                         |   |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考              |
|------------------|--|---|---|-----|---------|------------------|
|                  |  |   |   |     |         | 埋戻し              |
|                  |  |   |   |     |         | 6 m3             |
|                  |  |   |   |     |         | 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) |
|                  |  |   |   |     |         | 7 m3             |
|                  |  |   |   |     |         | コンクリート           |
|                  |  |   |   |     |         | 6 m3             |
|                  |  |   |   |     |         | 圧送管組立・撤去         |
|                  |  |   |   |     |         | 3 m3             |
| 管渠工              |  |   |   |     |         |                  |
|                  |  |   |   | 式   | 20,412  |                  |
| 暗渠排水管            |  |   |   |     |         |                  |
|                  |  |   |   | 一式  |         |                  |
|                  |  |   |   |     |         | 暗渠排水管            |
|                  |  |   |   |     |         | 24 m             |
| 集水桝・マンホール工       |  |   |   |     |         |                  |
|                  |  |   |   | 式   | 133,525 |                  |
| 現場打ち集水桝          |  |   |   |     |         |                  |
|                  |  |   |   | 一式  |         |                  |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考               |
|------------------|--|---|---|-----|-----------|-------------------|
|                  |  |   |   |     |           | 集水桝(グレーチング 蓋) (2) |
|                  |  |   |   |     |           | B600×L600×H800    |
|                  |  |   |   |     |           | グレーチング T-25t      |
|                  |  |   |   |     |           | 1 基               |
|                  |  |   |   |     |           | コンクリート            |
|                  |  |   |   |     |           | 0.5 m3            |
|                  |  |   |   |     |           | 型枠                |
|                  |  |   |   |     |           | 2 m2              |
| 防草コンクリート         |  |   |   |     |           |                   |
|                  |  |   |   | 式   | 1,018,473 |                   |
| 張りコンクリート         |  |   |   |     |           |                   |
|                  |  |   |   | 一式  |           |                   |
|                  |  |   |   |     |           | 埋戻し               |
|                  |  |   |   |     |           | 20 m3             |
|                  |  |   |   |     |           | 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)  |
|                  |  |   |   |     |           | 27 m3             |
|                  |  |   |   |     |           | コンクリート            |
|                  |  |   |   |     |           | 23 m3             |
|                  |  |   |   |     |           | 圧送管組立・撤去          |
|                  |  |   |   |     |           | 13 m3             |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考          |
|------------------|---|---|-----|---------|--------------|
|                  |   |   |     |         | 目地板          |
|                  |   |   |     |         | 2 m2         |
| 構造物撤去工           |   |   |     |         |              |
|                  |   |   | 式   | 743,082 |              |
| 構造物取壊し工          |   |   |     |         |              |
|                  |   |   | 式   | 753,612 |              |
| コンクリート構造物取壊      |   |   |     |         |              |
|                  |   |   | 一式  |         |              |
|                  |   |   |     |         | 構造物とりこわし     |
|                  |   |   |     |         | 7 m3         |
|                  |   |   |     |         | 構造物とりこわし     |
|                  |   |   |     |         | 5 m3         |
|                  |   |   |     |         | 人力運搬(運搬～取卸し) |
|                  |   |   |     |         | 12 m3        |
| Co取壊し運搬処理        |   |   |     |         |              |
|                  |   |   | 一式  |         |              |
|                  |   |   |     |         | 人力積込         |
|                  |   |   |     |         | 12 m3        |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考                    |
|------------------|--|---|---|-----|-----------|------------------------|
|                  |  |   |   |     |           | 土砂等運搬                  |
|                  |  |   |   |     |           | 12 m3                  |
|                  |  |   |   |     |           | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(無筋) |
|                  |  |   |   |     |           | 16 t                   |
|                  |  |   |   |     |           | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(鉄筋) |
|                  |  |   |   |     |           | 12 t                   |
| 運搬処理工            |  |   |   |     |           |                        |
|                  |  |   |   | 式   | -10,530   |                        |
| 現場発生品運搬          |  |   |   |     |           |                        |
|                  |  |   |   | 一式  |           |                        |
|                  |  |   |   |     |           | 現場発生品及び支給品運搬           |
|                  |  |   |   |     |           | 0.39 t                 |
|                  |  |   |   |     |           | 矢板・鋼管スクラップ° 控除         |
|                  |  |   |   |     |           | 0.39 t                 |
| 仮設工              |  |   |   |     |           |                        |
|                  |  |   |   | 式   | 1,714,157 |                        |
| 工事用道路工           |  |   |   |     |           |                        |
|                  |  |   |   | 式   | 86,370    |                        |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考               |
|------------------|---|---|-----|---------|-------------------|
| 敷鉄板              |   |   |     |         |                   |
|                  |   |   | 一式  |         |                   |
|                  |   |   |     |         | 敷鉄板賃料             |
|                  |   |   |     |         |                   |
| 土留・仮締切工          |   |   |     |         | 15 枚              |
|                  |   |   | 式   | 551,697 |                   |
| 切梁・腹起し           |   |   |     |         |                   |
|                  |   |   | 一式  |         |                   |
|                  |   |   |     |         | 軽量金属支保材設置・撤去工(1段) |
|                  |   |   |     |         |                   |
|                  |   |   |     |         | 72 m              |
|                  |   |   |     |         |                   |
|                  |   |   |     |         | 金属支保工賃料<br>水压式    |
|                  |   |   |     |         |                   |
|                  |   |   |     |         | 1 式               |
|                  |   |   |     |         |                   |
|                  |   |   |     |         | 金属支保材基本料<br>水压式   |
|                  |   |   |     |         |                   |
|                  |   |   |     |         | 1 式               |
|                  |   |   |     |         |                   |
| 水替工              |   |   |     |         |                   |
|                  |   |   | 式   | 183,590 |                   |
| ポンプ排水            |   |   |     |         |                   |
|                  |   |   | 一式  |         |                   |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額         | 備        | 考  |
|------------------|--|---|---|---|----|---|-----------|----------|----|
|                  |  |   |   |   |    |   |           | ポンプ運転工   |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 28       | 日  |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 据付・撤去工   |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 1        | 現場 |
| 交通管理工            |  |   |   |   |    |   |           |          |    |
|                  |  |   |   |   | 式  |   | 892,500   |          |    |
| 交通誘導警備員          |  |   |   |   |    |   |           |          |    |
|                  |  |   |   |   | 一式 |   |           |          |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 交通誘導警備員B |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 50       | 人日 |
| 直接工事費            |  |   |   |   |    |   |           |          |    |
|                  |  |   |   |   |    |   | 8,173,518 |          |    |
| 運搬費              |  |   |   |   |    |   |           |          |    |
|                  |  |   |   |   | 式  |   | 117,840   |          |    |
| 仮設材運搬費           |  |   |   |   |    |   |           |          |    |
|                  |  |   |   |   | 式  |   | 117,840   |          |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 仮設材等の運搬  |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |           | 12.0     | t  |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額         | 備            | 考  |
|------------------|--|---|---|---|---|---|-----------|--------------|----|
|                  |  |   |   |   |   |   |           | 仮設材等の運搬      |    |
|                  |  |   |   |   |   |   |           | 12.0         | t  |
|                  |  |   |   |   |   |   |           | 仮設材等の積込み取卸し費 |    |
|                  |  |   |   |   |   |   |           | 12.0         | t  |
| 役務費              |  |   |   |   |   |   |           |              |    |
|                  |  |   |   |   | 式 |   | 127,880   |              |    |
| 借地料              |  |   |   |   |   |   |           |              |    |
|                  |  |   |   |   | 式 |   | 127,880   |              |    |
|                  |  |   |   |   |   |   |           | 借地料(m2入力)    |    |
|                  |  |   |   |   |   |   |           | 1,390円/m2    |    |
| 共通仮設費（率分）        |  |   |   |   |   |   |           | 92           | m2 |
|                  |  |   |   |   |   |   | 1,243,000 |              |    |
| 共通仮設費計           |  |   |   |   |   |   |           |              |    |
|                  |  |   |   |   |   |   | 1,488,720 |              |    |
| 純工事費             |  |   |   |   |   |   |           |              |    |
|                  |  |   |   |   |   |   | 9,662,238 |              |    |
| 現場管理費（率分）        |  |   |   |   |   |   |           |              |    |
|                  |  |   |   |   |   |   | 3,675,000 |              |    |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|------------|-----|
| 現場管理費計           |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 3,675,000  |     |
| 工事原価             |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 13,337,238 |     |
| 工事原価計            |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 13,337,238 |     |
| 一般管理費等           |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 2,857,762  |     |
| 契約保証費            |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 5,000      |     |
| 一般管理費等計          |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 2,862,762  |     |
| 工事価格             |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 16,200,000 |     |
|                  |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     |            |     |

07-実施-一般-0000-当初