

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	4,633,646	
掘削工	1		式	2,365,817	
掘削			式	514,440	
			一式		
					掘削
					60 m3
					土砂等運搬
					60 m3
					処分費(m3)
					60 m3
舗装打換え工			式	1,045,596	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					9 m
					舗装版切断
					150 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					208 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					10 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					24 t

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					206 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					206 m2
					表層(車道・路肩部)
					206 m2
区画線工					
			式	68,402	
					区画線設置
					150 m
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
					13 m
民地乗入復旧工					
			式	342,385	

07-実施一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
CO舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					69 m
					構造物とりこわし
					5 m3
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					12 t
					下層路盤(歩道部)
					35 m2
					コンクリート
					5 m3
雑工(すり付け工)					
			式	20,144	
雑工(すり付け工)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								掘削	
								0.8	m3
								土砂等運搬	
								0.8	m3
								処分費(m3)	
								0.8	m3
								舗装版破碎	
								3	m2
								殻運搬	
								0.1	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								0.3	t
								不陸整正	
								3	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								3	m2
								表層(車道・路肩部)	
								3	m2

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	374,850	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					21.0 人日
道路改良工					
	1		式	2,267,829	
作業土工					
			式	225,695	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					30 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					5 m3
					処分費(m3)
					5 m3
側溝工					
			式	1,327,726	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					129 m
					蓋版
					258 枚
側溝撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					2 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								2	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								5	t
								構造物とりこわし	
								1	m3
								殻運搬	
								1	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								2	t
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝 300×400	
								2	m
								自由勾配側溝 300×500	
								2	m
								自由勾配側溝 300×600	
								2	m

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						自由勾配側溝 300×700
						2 m
						自由勾配側溝 300×800
						4 m
						自由勾配側溝 300×900
						2 m
						蓋版
						12 枚
						蓋版
						1 枚
管(函)渠型側溝						
				一式		
						管(函)渠型側溝
						2 m
集水桝・マンホール工						
				式	126,158	
集水桝						
				一式		

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						新潟県標準図集
						M1-B400×L400×H600
						2 箇所
						蓋版
						2 枚
水替工						
				式	52,750	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工
						8 日
						据付・撤去工
						1 現場
交通管理工						
				式	535,500	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						30.0 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				4,633,646	
共通仮設費（率分）					
				1,211,000	
共通仮設費計					
				1,211,000	
純工事費					
				5,844,646	
現場管理費（率分）					
				2,949,000	
現場管理費計					
				2,949,000	
工事原価					
				8,793,646	
工事原価計					
				8,793,646	
一般管理費等					
				1,963,354	

07-実施-一般-0231-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,966,354		
工事価格									
							10,760,000		

07-実施一般-0231-当初