

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-393号線					
舗装工			式	55,793,889	
掘削工	1		式	29,789,706	
掘削			式	5,454,400	
			一式		
					掘削
					1,000 m3
					土砂等運搬
					1,000 m3
					残土処分費
					1,000 m3
舗装打換え工			式	19,178,692	

08-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					33 m
					舗装版切断
					740 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					2,340 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					117 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					274 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					2,340 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					2,340 m2
					表層(車道・路肩部)
					2,340 m2
舗装工 歩道I B					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					1,590 m2
					下層路盤(歩道部)
					1,590 m2
					インターロッキングブロック撤去
					1,590 m2
民地乗入復旧工					
			式	910,625	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
A S舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								99	m
								舗装版破碎	
								50	m2
								殻運搬	
								2	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								6	t
								下層路盤(歩道部)	
								50	m2
								表層(歩道部)	
								50	m2
C O舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								99	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						8 m3
						殻運搬
						8 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						18 t
						下層路盤(歩道部)
						50 m2
						コンクリート
						8 m3
I L B 舗装工						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						2 m2
						インターロッキングブロック撤去
						2 m2
敷砂利舗装						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								3	m2
区画線工									
					式		758,848		
								区画線設置	
								13	m
								区画線設置	
								51	m
								区画線設置	
								60	m
雑工(すり付け工)									
					式		33,166		
雑工(すり付け工)									
					一式				
								掘削	
								2	m3
								土砂等運搬	
								2	m3

08-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								残土処分費	
								舗装版破碎	2 m3
								殻運搬	5 m2
								廢材処理費 アスファルト舗装廢材	0.3 m3
								不陸整正	0.6 t
								下層路盤(車道・路肩部)	5 m2
								表層(車道・路肩部)	5 m2
交通管理工								5 m2	
交通誘導警備員					式		3,453,975		
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B 193.5 人日
道路改良工					
	1		式	26,004,183	
作業土工					
			式	1,493,660	
床掘り					
			一式		
					床掘り 240 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し 200 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬 20 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						残土処分費
						20 m3
側溝工						
				式	11,597,931	
プレキャストU型側溝						
				一式		
						U型側溝
						465 m
						蓋版
						206 枚
						蓋版
						10 枚
L形側溝						
				一式		
						プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)
						353 m
側溝撤去						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						22 m3
						殻運搬
						22 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						55 t
						構造物とりこわし
						5 m3
						殻運搬
						5 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						12 t
自由勾配側溝						
				一式		
						自由勾配側溝 300×300
						29 m
						自由勾配側溝 300×400
						192 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 300×500	
								52 m	
								自由勾配側溝 300×300(横断用)	
								7 m	
								蓋版	
								218 枚	
								蓋版	
								27 枚	
								蓋版	
								4 枚	
集水桝・マンホール工									
					式		1,402,952		
集水桝									
					一式				
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 400×700×700	
								1 箇所	
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 400×400×900	
								8 箇所	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 400×700×900
						3 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 400×700×1700
						1 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 400×800×900
						1 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 500×800×600
						1 箇所
						鉄筋工[市場単価] D13
						0.08 t
						鉄筋工[市場単価] D16
						0.06 t
						蓋版 400×400
						8 枚
						蓋版 400×700
						5 枚
						蓋版 400×800
						1 枚

08-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版 500×800
					1 枚
縁石工等					
			式	5,666,971	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					
			一式		
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
					442 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					442 m
植樹ﾌﾞﾛｯｸ					
			一式		
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
					181 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					181 m
特殊ﾌﾞﾛｯｸ					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					特殊ブロック舗装
					12 m2
					特殊ブロック舗装
					12 m2
車止めポスト					
			一式		
防護柵工					
			一式		
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去工
					33 m
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工
					33 m
照明柱					
			一式		
					道路照明灯撤去
					13 基
					道路照明灯建柱
					材料費無代 13 基

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路側標識復旧					
			一式		
水替工					
			式	300,244	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					47 日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工					
			式	5,542,425	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					310.5 人日
直接工事費					
				55,793,889	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						9,031,000		
共通仮設費計								
						9,031,000		
純工事費								
						64,824,889		
現場管理費（率分）								
						22,035,000		
現場管理費計								
						22,035,000		
工事原価								
						86,859,889		
工事原価計								
						86,859,889		
一般管理費等								
						16,126,111		
契約保証費								
						34,000		

08-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							16,160,111		
工事価格									
							103,020,000		

08-実施-一般-0015-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-393号線					
舗装工			式	1, 585, 852	
	1		式	707, 393	
掘削工					
			式	163, 632	
掘削					
			一式		
					掘削
					30 m3
					土砂等運搬
					30 m3
					残土処分費
					30 m3
舗装打換え工					
			式	459, 563	

08-実施-一般-0015-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					5 m
					舗装版切断
					34 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					102 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					5 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					12 t

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					95 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					95 m2
					表層(車道・路肩部)
					95 m2
民地乗入復旧工					
			式	3,873	
敷砂利舗装					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					3 m2
交通管理工					
			式	80,325	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B 4.5 人日
道路改良工					
	1		式	878,459	
作業土工					
			式	69,070	
床掘り					
			一式		
					床掘り 10 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し 8 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬 2 m3

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								残土処分費	
側溝工								2 m3	
プレキャストU型側溝					式		412, 316		
					一式				
								U型側溝	
								29 m	
								蓋版	
								27 枚	
								蓋版	
L形側溝								1 枚	
					一式				
								プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	
側溝撤去								15 m	
					一式				

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						0.6 m3
						殻運搬
						0.6 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						2 t
						構造物とりこわし
						0.2 m3
						殻運搬
						0.2 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						0.4 t
自由勾配側溝						
				一式		
						自由勾配側溝 300×300
						4 m
						蓋版
						4 枚

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	150,378	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 500×500×600
					2 箇所
					蓋版 500×500
					2 枚
縁石工等					
			式	40,232	
地先境界ブロック					
			一式		
					地先境界ブロック
					8 m
					地先境界ブロック撤去
					8 m
水替工					
			式	19,038	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
交通管理工					3 日
			式	187,425	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
直接工事費					10.5 人日
				1,585,852	
共通仮設費（率分）					
				256,000	
共通仮設費計					
				256,000	
純工事費					
				1,841,852	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				625,000	
現場管理費計					
				625,000	
工事原価					
				2,466,852	
工事原価計					
				2,466,852	
一般管理費等					
				452,148	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				453,148	
工事価格					
				2,920,000	

08-実施-一般-0015-当初