

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	22, 071, 588	
掘削工	1		式	11, 758, 664	
掘削			式	1, 745, 408	
			一式		
					掘削
					320 m3
					土砂等運搬
					320 m3
					残土処分費 見積1, 200円
					320 m3
舗装打換え工(車道)			式	6, 440, 629	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					1,370 m2
					舗装版切断
					11 m
					舗装版切断
					420 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					68 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					161 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	单	位	金	額	備	考
								不陸整正	1,370 m2
								下層路盤(車道・路肩部)	1,370 m2
								表層(車道・路肩部)	1,370 m2
舗装打換え工(歩道)									
				式		1,015,500			
舗装版破碎									
				一式					
								舗装版破碎	221 m2
								舗装版切断	2 m
殻運搬									
				一式					
								殻運搬	9 m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
舗装工 歩道断面					19 t
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					221 m2
					下層路盤(歩道部)
					221 m2
					表層(歩道部)
					221 m2
舗装打換え工(市道Cすりつけ)					
			式	120,337	
掘削					
			一式		
					掘削
					5 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					5 m3
					残土処分費 見積1,200円
					5 m3
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					21 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					1 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					2 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								21 m2 下層路盤(車道・路肩部)	
								21 m2 表層(車道・路肩部)	
舗装打換え工(歩道すりつけ)								21 m2	
掘削					式		21,758		
					一式				
								掘削	
								0.6 m3 土砂等運搬	
								0.6 m3 残土処分費 見積1,200円	
舗装版破碎								0.6 m3	
					一式				

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					4 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.2 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.4 t
舗装工 歩道断面					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					4 m2
					下層路盤(歩道部)
					4 m2
					表層(歩道部)
					4 m2

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	314,863	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					270 m
民地乗入復旧工					
			式	868,519	
CO舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					95 m
					構造物とりこわし
					7 m3
					殻運搬
					7 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					17 t

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								48	m2
								コンクリート	
								7	m3
I L B 舗装工									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								2	m2
								インターロッキングブロック撤去	
								2	m2
A S 舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								110	m
								舗装版破碎	
								50	m2
								殻運搬	
								3	m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
					6 t
					下層路盤(歩道部)
					50 m2
					表層(歩道部)
					50 m2
交通管理工					
			式	1,231,650	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					69 人日
排水構造物工					
	1		式	10,312,924	
作業土工					
			式	1,298,060	
床掘り					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り
					200 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					170 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
					残土処分費 見積4,560円
					20 m3
側溝工					
			式	4,650,101	
L形側溝					
			一式		
					境界ブロック組合せL型側溝(エブロン500) エブロン幅500、ブロック再利用
					287 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					境界ブロック組合せL型側溝(エプロン350) エプロン幅350、ブロック再利用
					37 m 歩車道境界ブロック撤去
プレキャストU型側溝					324 m
			一式		
					U型側溝
					28 m U型側溝
自由勾配側溝					4 m
			一式		
					自由勾配側溝
					29 m 自由勾配側溝
側溝蓋					32 m
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								107	枚
								蓋版	
								49	枚
								蓋版	
								6	枚
構造物取壊し工									
					式		599,688		
コンクリート構造物取壊									
					一式				
								構造物とりこわし	
								26	m3
								殻運搬	
								26	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								61	t
								構造物とりこわし	
								8	m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						8 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						20 t
集水桝・マンホール工						
				式	337,736	
プレキャスト集水桝						
				一式		
						プレキャスト集水桝
						6 基
						プレキャスト集水桝
						5 基
						プレキャスト集水桝
						4 基
						プレキャスト集水桝
						8 基
縁石工						
				式	961,884	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					
			一式		
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
					132 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					132 m
水替工					
			式	243,130	
ﾌﾟﾝﾌﾟ 排水					
			一式		
					ﾌﾟﾝﾌﾟ 運転工
					38 日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工					
			式	2,222,325	
交通誘導警備員					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B 124.5 人日	
直接工事費									
							22,071,588		
共通仮設費（率分）									
							4,245,000		
共通仮設費計									
							4,245,000		
純工事費									
							26,316,588		
現場管理費（率分）									
							10,262,000		
現場管理費計									
							10,262,000		
工事原価									
							36,578,588		
工事原価計									
							36,578,588		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							7,417,412		
契約保証費									
							14,000		
一般管理費等計									
							7,431,412		
工事価格									
							44,010,000		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	2, 203, 348	
舗装打換え工(車道)	1		式	2, 203, 348	
舗装版破碎			式	1, 474, 612	
			一式		
					舗装版破碎
					459 m2
					舗装版切断
					16 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					23 m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					54 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					459 m2
					表層(車道・路肩部)
					459 m2
舗装打換え工(歩道)					
			式	142,588	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					40 m2
殻運搬					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
殻処分					2 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
舗装工 歩道断面					4 t
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					40 m2 表層(歩道部)
区画線工					40 m2
			式	345,173	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					60 m

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考	
								区画線設置	4	m
								区画線設置	13	m
交通管理工										
					式		240,975			
交通誘導警備員										
					一式					
								交通誘導警備員B	13.5	人日
直接工事費										
							2,203,348			
共通仮設費（率分）										
							423,000			
共通仮設費計										
							423,000			
純工事費										
							2,626,348			

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							1,024,000		
現場管理費計									
							1,024,000		
工事原価									
							3,650,348		
工事原価計									
							3,650,348		
一般管理費等									
							737,652		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							739,652		
工事価格									
							4,390,000		

08-実施-一般-0000-当初