

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	5,154,046	
掘削工	1		式	2,779,767	
掘削			式	545,820	
			一式		
					掘削
					60 m3
					土砂等運搬
					60 m3
					処分費(m3) 見積4560円/m3
					60 m3
舗装打換え工			式	1,319,598	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					160 m
					舗装版破碎
					240 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					12 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					29 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					239 m2

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(車道・路肩部)
						239 m2
						表層(車道・路肩部)
						239 m2
舗装工 市道C断面 すりつけ工						
				一式		
						舗装版破碎
						14 m2
						殻運搬
						0.7 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						2 t
						掘削
						4 m3
						土砂等運搬
						4 m3
						処分費(m3) 見積4560円/m3
						4 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正
					14 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					14 m2
					表層(車道・路肩部)
					14 m2
舗装打換え工(民地内復旧)					
			式	914,349	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					37 m
					舗装版切断
					73 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					18 m2

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					5 m3
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.9 m3
					殻運搬
					5 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					2 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					13 t
舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					18 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部)
					18 m2
					下層路盤(歩道部)
					37 m2
					コンクリート
					5 m3
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					24.0 人日
排水構造物工					
	1		式	2,374,279	
作業土工					
			式	132,714	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					20 m3

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					10 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					6 m3
					処分費(m3) 見積4560円/m3
					6 m3
構造物取壊し工					
			式	125,932	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:					
			一式		
					構造物とりこわし
					8 m3
					殻運搬
					8 m3

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 19 t
側溝工						
				式	1,438,360	
L型側溝						
				一式		
						地先境界ブロック撤去 154 m
						境界ブロック組合せL型側溝(PL4)(エブロン350) エブロン幅350、ブロック再利用 154 m
集水桝・マンホール工						
				式	53,120	
プレキャスト集水桝						
				一式		
						プレキャスト集水桝 4 基
水替工						
				式	624,153	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					1.0 日
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					34.5 人日
直接工事費					
				5,154,046	
共通仮設費（率分）					
				1,274,000	
共通仮設費計					
				1,274,000	
純工事費					
				6,428,046	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						3,076,000		
現場管理費計								
						3,076,000		
工事原価								
						9,504,046		
工事原価計								
						9,504,046		
一般管理費等								
						2,162,954		
契約保証費								
						3,000		
一般管理費等計								
						2,165,954		
工事価格								
						11,670,000		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	858,912	
舗装打換え工	1		式	290,021	
舗装版破碎			式	59,326	
			一式		
					舗装版切断
					31 m
					舗装版破碎
					41 m2
殻運搬			一式		
					殻運搬
					2 m3

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					5 t
舗装打換え工					
			式	94,204	
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					40 m2
					表層(車道・路肩部)
					40 m2
舗装打換え工(民地内復旧)					
			式	136,491	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					18 m

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					構造物とりこわし
					1 m3
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					1 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					3 t
舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					9 m2
					コンクリート
					1 m3

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部) 砕石すりつけ復旧 5 m2
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 3.0 人日
排水構造物工					
	1		式	568,891	
作業土工					
			式	54,987	
床掘り					
			一式		
					床掘り 9 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し 7 m3

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					0.8 m3
					処分費(m3) 見積4560円/m3
					0.8 m3
構造物取壊し工					
			式	30,808	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:					
			一式		
					構造物とりこわし
					2 m3
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					4 t
側溝工					
			式	289,540	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
L型側溝					
			一式		
					地先境界ブロック撤去
					31 m
					境界ブロック組合せL型側溝(PL4) (エブロン350) エブロン幅350、ブロック再利用
					31 m
集水桝・マンホール工					
			式	26,560	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					2 基
水替工					
			式	166,996	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					1.0 日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
直接工事費									
共通仮設費（率分）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費（率分）									
現場管理費計									
工事原価									

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							1,606,912		
一般管理費等									
							372,088		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							373,088		
工事価格									
							1,980,000		

08-実施-一般-0001-当初