

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額          | 備 考                |
|------------------|---|---|-----|--------------|--------------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊     |   |   |     |              |                    |
| 道路修繕             |   |   |     |              |                    |
| 舗装工              |   |   | 式   | 14, 201, 934 |                    |
| 掘削工              | 1 |   | 式   | 9, 471, 872  |                    |
| 掘削               |   |   | 式   | 1, 745, 408  |                    |
|                  |   |   | 一式  |              |                    |
|                  |   |   |     |              | 掘削                 |
|                  |   |   |     |              | 320 m3             |
|                  |   |   |     |              | 土砂等運搬              |
|                  |   |   |     |              | 320 m3             |
|                  |   |   |     |              | 残土処分費<br>見積1, 200円 |
|                  |   |   |     |              | 320 m3             |
| 舗装打換え工(車道)       |   |   | 式   | 6, 098, 857  |                    |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考                 |
|------------------|---|---|-----|-----|---------------------|
| 舗装版破碎            |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 舗装版破碎               |
|                  |   |   |     |     | 1,340 m2            |
|                  |   |   |     |     | 舗装版切断               |
|                  |   |   |     |     | 230 m               |
| 殻運搬              |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 殻運搬                 |
|                  |   |   |     |     | 67 m3               |
| 殻処分              |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 廃材処理費<br>アスファルト舗装廃材 |
|                  |   |   |     |     | 157 t               |
| 舗装工 市道C断面        |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 不陸整正                |
|                  |   |   |     |     | 1,330 m2            |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額    | 備 考                           |
|------------------|--|---|---|-----|--------|-------------------------------|
|                  |  |   |   |     |        | 下層路盤(車道・路肩部)<br><br>1,330 m2  |
|                  |  |   |   |     |        |                               |
|                  |  |   |   |     |        | 表層(車道・路肩部)<br><br>1,330 m2    |
|                  |  |   |   |     |        |                               |
| 舗装打換え工(市道Cすりつけ)  |  |   |   |     |        |                               |
|                  |  |   |   | 式   | 74,952 |                               |
| 掘削               |  |   |   |     |        |                               |
|                  |  |   |   | 一式  |        |                               |
|                  |  |   |   |     |        | 掘削<br><br>3 m3                |
|                  |  |   |   |     |        |                               |
|                  |  |   |   |     |        | 土砂等運搬<br><br>3 m3             |
|                  |  |   |   |     |        |                               |
|                  |  |   |   |     |        | 残土処分費<br>見積1,200円<br><br>3 m3 |
|                  |  |   |   |     |        |                               |
| 舗装版破碎            |  |   |   |     |        |                               |
|                  |  |   |   | 一式  |        |                               |
|                  |  |   |   |     |        | 舗装版破碎<br><br>13 m2            |
|                  |  |   |   |     |        |                               |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額    | 備 考                 |
|------------------|---|---|-----|--------|---------------------|
| 殻運搬              |   |   |     |        |                     |
|                  |   |   | 一式  |        |                     |
|                  |   |   |     |        | 殻運搬                 |
|                  |   |   |     |        | 0.7 m3              |
| 殻処分              |   |   |     |        |                     |
|                  |   |   | 一式  |        |                     |
|                  |   |   |     |        | 廃材処理費<br>アスファルト舗装廃材 |
|                  |   |   |     |        | 2 t                 |
| 舗装工 市道C断面        |   |   |     |        |                     |
|                  |   |   | 一式  |        |                     |
|                  |   |   |     |        | 不陸整正                |
|                  |   |   |     |        | 13 m2               |
|                  |   |   |     |        | 下層路盤(車道・路肩部)        |
|                  |   |   |     |        | 13 m2               |
|                  |   |   |     |        | 表層(車道・路肩部)          |
|                  |   |   |     |        | 13 m2               |
| 区画線工             |   |   |     |        |                     |
|                  |   |   | 式   | 74,000 |                     |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考                 |
|------------------|---|---|-----|---------|---------------------|
| 溶融式区画線           |   |   |     |         |                     |
|                  |   |   | 一式  |         |                     |
|                  |   |   |     |         | 区画線設置               |
|                  |   |   |     |         | 200 m               |
| 民地等乗入復旧工         |   |   |     |         |                     |
|                  |   |   | 式   | 514,755 |                     |
| A S舗装工           |   |   |     |         |                     |
|                  |   |   | 一式  |         |                     |
|                  |   |   |     |         | 舗装版破碎               |
|                  |   |   |     |         | 11 m2               |
|                  |   |   |     |         | 舗装版切断               |
|                  |   |   |     |         | 21 m                |
|                  |   |   |     |         | 殻運搬                 |
|                  |   |   |     |         | 0.6 m3              |
|                  |   |   |     |         | 廃材処理費<br>アスファルト舗装廃材 |
|                  |   |   |     |         | 1 t                 |
|                  |   |   |     |         | 不陸整正                |
|                  |   |   |     |         | 11 m2               |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------|--|---|---|-----|-----|------------------------|
|                  |  |   |   |     |     | 下層路盤(車道・路肩部)           |
|                  |  |   |   |     |     | 11 m2                  |
|                  |  |   |   |     |     | 表層(車道・路肩部)             |
|                  |  |   |   |     |     | 11 m2                  |
| C O舗装工           |  |   |   |     |     |                        |
|                  |  |   |   | 一式  |     |                        |
|                  |  |   |   |     |     | 舗装版切断                  |
|                  |  |   |   |     |     | 82 m                   |
|                  |  |   |   |     |     | 構造物とりこわし               |
|                  |  |   |   |     |     | 6 m3                   |
|                  |  |   |   |     |     | 殻運搬                    |
|                  |  |   |   |     |     | 6 m3                   |
|                  |  |   |   |     |     | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(無筋) |
|                  |  |   |   |     |     | 15 t                   |
|                  |  |   |   |     |     | 下層路盤(歩道部)              |
|                  |  |   |   |     |     | 41 m2                  |
|                  |  |   |   |     |     | コンクリート                 |
|                  |  |   |   |     |     | 6 m3                   |

08-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考             |
|------------------|---|---|-----|-----------|-----------------|
| I L B 舗装工        |   |   |     |           |                 |
|                  |   |   | 一式  |           |                 |
|                  |   |   |     |           | 下層路盤(歩道部)       |
|                  |   |   |     |           | 2 m2            |
|                  |   |   |     |           | インターロッキングブロック撤去 |
|                  |   |   |     |           | 2 m2            |
| 砂利舗装工            |   |   |     |           |                 |
|                  |   |   | 一式  |           |                 |
|                  |   |   |     |           | 下層路盤(歩道部)       |
|                  |   |   |     |           | 8 m2            |
| 交通管理工            |   |   |     |           |                 |
|                  |   |   | 式   | 963,900   |                 |
| 交通誘導警備員          |   |   |     |           |                 |
|                  |   |   | 一式  |           |                 |
|                  |   |   |     |           | 交通誘導警備員B        |
|                  |   |   |     |           | 54 人日           |
| 排水構造物工           |   |   |     |           |                 |
|                  | 1 |   | 式   | 4,730,062 |                 |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考   |
|------------------|---|---|-----|-----------|-------|
| 作業土工             |   |   |     |           |       |
|                  |   |   | 式   | 401,480   |       |
| 床掘り              |   |   |     |           |       |
|                  |   |   | 一式  |           |       |
|                  |   |   |     |           | 床掘り   |
|                  |   |   |     |           | 70 m3 |
| 埋戻し              |   |   |     |           |       |
|                  |   |   | 一式  |           |       |
|                  |   |   |     |           | 埋戻し   |
|                  |   |   |     |           | 60 m3 |
| 側溝工              |   |   |     |           |       |
|                  |   |   | 式   | 2,714,545 |       |
| ベンチリューム          |   |   |     |           |       |
|                  |   |   | 一式  |           |       |
|                  |   |   |     |           | U型側溝  |
|                  |   |   |     |           | 20 m  |
| プレキャストU型側溝       |   |   |     |           |       |
|                  |   |   | 一式  |           |       |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額 | 備      | 考 |
|------------------|--|---|---|---|----|---|---|--------|---|
|                  |  |   |   |   |    |   |   | U型側溝   |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 77     | m |
| 自由勾配側溝           |  |   |   |   |    |   |   |        |   |
|                  |  |   |   |   | 一式 |   |   |        |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 自由勾配側溝 |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 4      | m |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 自由勾配側溝 |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 12     | m |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 自由勾配側溝 |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 34     | m |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 自由勾配側溝 |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 51     | m |
| 側溝蓋              |  |   |   |   |    |   |   |        |   |
|                  |  |   |   |   | 一式 |   |   |        |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 蓋版     |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 141    | 枚 |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 蓋版     |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |   | 7      | 枚 |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額       | 備                      | 考  |
|------------------|--|---|---|---|----|---|---------|------------------------|----|
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 蓋版                     |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 85                     | 枚  |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 蓋版                     |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 9                      | 枚  |
| 構造物取壊し工          |  |   |   |   |    |   |         |                        |    |
|                  |  |   |   |   | 式  |   | 412,243 |                        |    |
| コンクリート構造物取壊      |  |   |   |   |    |   |         |                        |    |
|                  |  |   |   |   | 一式 |   |         |                        |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 構造物とりこわし               |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 13                     | m3 |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 構造物とりこわし               |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 5                      | m3 |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 殻運搬                    |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 13                     | m3 |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 殻運搬                    |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 5                      | m3 |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(鉄筋) |    |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 33                     | t  |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額       | 備                      | 考 |
|------------------|--|---|---|---|----|---|---------|------------------------|---|
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(無筋) |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
| 管渠工              |  |   |   |   |    |   |         | 11 t                   |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
|                  |  |   |   |   | 式  |   | 59,058  |                        |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
| 暗渠排水管            |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
|                  |  |   |   |   | 一式 |   |         |                        |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 管(函)渠型側溝               |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
| 集水桝・マンホール工       |  |   |   |   |    |   |         | 9 m                    |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
|                  |  |   |   |   | 式  |   | 201,456 |                        |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
| 現場打ち集水桝          |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
|                  |  |   |   |   | 一式 |   |         |                        |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)        |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 4 箇所                   |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 蓋版                     |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
| 水替工              |  |   |   |   |    |   |         | 4 枚                    |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |
|                  |  |   |   |   | 式  |   | 84,480  |                        |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         |                        |   |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|------------|----------|
| ポンプ排水            |   |   |     |            |          |
|                  |   |   | 一式  |            |          |
|                  |   |   |     |            | ポンプ運転工   |
|                  |   |   |     |            | 13 日     |
|                  |   |   |     |            | 据付・撤去工   |
|                  |   |   |     |            | 1 現場     |
| 交通管理工            |   |   |     |            |          |
|                  |   |   | 式   | 856,800    |          |
| 交通誘導警備員          |   |   |     |            |          |
|                  |   |   | 一式  |            |          |
|                  |   |   |     |            | 交通誘導警備員B |
|                  |   |   |     |            | 48 人日    |
| 直接工事費            |   |   |     |            |          |
|                  |   |   |     | 14,201,934 |          |
| 共通仮設費（率分）        |   |   |     |            |          |
|                  |   |   |     | 2,855,000  |          |
| 共通仮設費計           |   |   |     |            |          |
|                  |   |   |     | 2,855,000  |          |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|------------|-----|
| 純工事費             |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 17,056,934 |     |
| 現場管理費（率分）        |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 6,885,000  |     |
| 現場管理費計           |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 6,885,000  |     |
| 工事原価             |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 23,941,934 |     |
| 工事原価計            |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 23,941,934 |     |
| 一般管理費等           |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 4,959,066  |     |
| 契約保証費            |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 9,000      |     |
| 一般管理費等計          |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 4,968,066  |     |
| 工事価格             |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 28,910,000 |     |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考               |
|------------------|---|---|-----|-----------|-------------------|
| ＊ ＊附帯工事費＊ ＊      |   |   |     |           |                   |
|                  |   |   |     |           |                   |
| 道路修繕             |   |   |     |           |                   |
|                  |   |   | 式   | 4,661,461 |                   |
| 舗装工<br>1-240     |   |   |     |           |                   |
|                  | 1 |   | 式   | 2,081,514 |                   |
| 掘削工              |   |   |     |           |                   |
|                  |   |   | 式   | 381,808   |                   |
| 掘削               |   |   |     |           |                   |
|                  |   |   | 一式  |           |                   |
|                  |   |   |     |           | 掘削                |
|                  |   |   |     |           | 70 m3             |
|                  |   |   |     |           | 土砂等運搬             |
|                  |   |   |     |           | 70 m3             |
|                  |   |   |     |           | 残土処分費<br>見積1,200円 |
|                  |   |   |     |           | 70 m3             |
| 舗装打換え工(車道)       |   |   |     |           |                   |
|                  |   |   | 式   | 1,400,450 |                   |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考                 |
|------------------|---|---|-----|-----|---------------------|
| 舗装版破碎            |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 舗装版破碎               |
|                  |   |   |     |     | 298 m2              |
|                  |   |   |     |     | 舗装版切断               |
|                  |   |   |     |     | 38 m                |
| 殻運搬              |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 殻運搬                 |
|                  |   |   |     |     | 15 m3               |
| 殻処分              |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 廃材処理費<br>アスファルト舗装廃材 |
|                  |   |   |     |     | 35 t                |
| 舗装工 市道C断面        |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 不陸整正                |
|                  |   |   |     |     | 310 m2              |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考          |
|------------------|---|---|-----|---------|--------------|
|                  |   |   |     |         | 下層路盤(車道・路肩部) |
|                  |   |   |     |         | 310 m2       |
|                  |   |   |     |         | 表層(車道・路肩部)   |
|                  |   |   |     |         | 310 m2       |
| 区画線工             |   |   |     |         |              |
|                  |   |   | 式   | 31,506  |              |
| 溶融式区画線           |   |   |     |         |              |
|                  |   |   | 一式  |         |              |
|                  |   |   |     |         | 区画線設置        |
|                  |   |   |     |         | 49 m         |
|                  |   |   |     |         | 区画線設置        |
|                  |   |   |     |         | 4 m          |
|                  |   |   |     |         | 区画線設置        |
|                  |   |   |     |         | 13 m         |
| 交通管理工            |   |   |     |         |              |
|                  |   |   | 式   | 267,750 |              |
| 交通誘導警備員          |   |   |     |         |              |
|                  |   |   | 一式  |         |              |

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考               |
|------------------|---|---|-----|-----------|-------------------|
|                  |   |   |     |           | 交通誘導警備員B<br>15 人日 |
|                  |   |   |     |           |                   |
| 排水構造物工<br>1-240  |   |   |     |           |                   |
|                  | 1 |   | 式   | 1,343,299 |                   |
| 作業土工             |   |   |     |           |                   |
|                  |   |   | 式   | 78,536    |                   |
| 床掘り              |   |   |     |           |                   |
|                  |   |   | 一式  |           |                   |
|                  |   |   |     |           | 床掘り<br>6 m3       |
|                  |   |   |     |           |                   |
| 埋戻し              |   |   |     |           |                   |
|                  |   |   | 一式  |           |                   |
|                  |   |   |     |           | 埋戻し<br>16 m3      |
|                  |   |   |     |           |                   |
| 側溝工              |   |   |     |           |                   |
|                  |   |   | 式   | 637,006   |                   |
| 自由勾配側溝           |   |   |     |           |                   |
|                  |   |   | 一式  |           |                   |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考      |
|------------------|--|---|---|-----|---------|----------|
|                  |  |   |   |     |         | 自由勾配側溝   |
|                  |  |   |   |     |         | 16 m     |
|                  |  |   |   |     |         | 自由勾配側溝   |
|                  |  |   |   |     |         | 10 m     |
|                  |  |   |   |     |         | 自由勾配側溝   |
|                  |  |   |   |     |         | 6 m      |
| 側溝蓋              |  |   |   |     |         |          |
|                  |  |   |   | 一式  |         |          |
|                  |  |   |   |     |         | 蓋版       |
|                  |  |   |   |     |         | 26 枚     |
|                  |  |   |   |     |         | 蓋版       |
|                  |  |   |   |     |         | 3 枚      |
| 構造物取壊し工          |  |   |   |     |         |          |
|                  |  |   |   | 式   | 328,277 |          |
| コンクリート構造物取壊      |  |   |   |     |         |          |
|                  |  |   |   | 一式  |         |          |
|                  |  |   |   |     |         | 構造物とりこわし |
|                  |  |   |   |     |         | 3 m3     |

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考                    |
|------------------|--|---|---|-----|---------|------------------------|
|                  |  |   |   |     |         | 構造物とりこわし               |
|                  |  |   |   |     |         | 16 m3                  |
|                  |  |   |   |     |         | 殻運搬                    |
|                  |  |   |   |     |         | 3 m3                   |
|                  |  |   |   |     |         | 殻運搬                    |
|                  |  |   |   |     |         | 16 m3                  |
|                  |  |   |   |     |         | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(鉄筋) |
|                  |  |   |   |     |         | 7 t                    |
|                  |  |   |   |     |         | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(無筋) |
|                  |  |   |   |     |         | 38 t                   |
| 水替工              |  |   |   |     |         |                        |
|                  |  |   |   | 式   | 31,730  |                        |
| ポンプ排水            |  |   |   |     |         |                        |
|                  |  |   |   | 一式  |         |                        |
|                  |  |   |   |     |         | ポンプ運転工                 |
|                  |  |   |   |     |         | 5 日                    |
| 交通管理工            |  |   |   |     |         |                        |
|                  |  |   |   | 式   | 267,750 |                        |

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考               |
|------------------|--|---|---|-----|---------|-------------------|
| 交通誘導警備員          |  |   |   |     |         |                   |
|                  |  |   |   | 一式  |         |                   |
|                  |  |   |   |     |         | 交通誘導警備員B          |
|                  |  |   |   |     |         | 15 人日             |
| 舗装工<br>1-301     |  |   |   |     |         |                   |
|                  |  | 1 |   | 式   | 562,774 |                   |
| 掘削工              |  |   |   |     |         |                   |
|                  |  |   |   | 式   | 163,632 |                   |
| 掘削               |  |   |   |     |         |                   |
|                  |  |   |   | 一式  |         |                   |
|                  |  |   |   |     |         | 掘削                |
|                  |  |   |   |     |         | 30 m3             |
|                  |  |   |   |     |         | 土砂等運搬             |
|                  |  |   |   |     |         | 30 m3             |
|                  |  |   |   |     |         | 残土処分費<br>見積1,200円 |
|                  |  |   |   |     |         | 30 m3             |
| 舗装打換え工(車道)       |  |   |   |     |         |                   |
|                  |  |   |   | 式   | 399,142 |                   |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考                 |
|------------------|---|---|-----|-----|---------------------|
| 舗装版破碎            |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 舗装版破碎               |
|                  |   |   |     |     | 89 m2               |
|                  |   |   |     |     | 舗装版切断               |
|                  |   |   |     |     | 3 m                 |
| 殻運搬              |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 殻運搬                 |
|                  |   |   |     |     | 4 m3                |
| 殻処分              |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 廃材処理費<br>アスファルト舗装廃材 |
|                  |   |   |     |     | 10 t                |
| 舗装工 市道C断面        |   |   |     |     |                     |
|                  |   |   | 一式  |     |                     |
|                  |   |   |     |     | 不陸整正                |
|                  |   |   |     |     | 89 m2               |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考                 |
|------------------|---|---|-----|---------|---------------------|
|                  |   |   |     |         | 下層路盤(車道・路肩部)        |
|                  |   |   |     |         |                     |
|                  |   |   |     |         | 89 m2<br>表層(車道・路肩部) |
|                  |   |   |     |         |                     |
| 排水構造物工<br>1-301  |   |   |     |         | 89 m2               |
|                  |   |   |     |         |                     |
| 作業土工             | 1 |   | 式   | 673,874 |                     |
|                  |   |   |     |         |                     |
| 床掘り              |   |   | 式   | 86,063  |                     |
|                  |   |   |     |         |                     |
|                  |   |   | 一式  |         | 床掘り                 |
|                  |   |   |     |         |                     |
| 埋戻し              |   |   |     |         | 10 m3               |
|                  |   |   |     |         |                     |
|                  |   |   | 一式  |         | 埋戻し                 |
|                  |   |   |     |         |                     |
| 土砂等運搬            |   |   |     |         | 7 m3                |
|                  |   |   |     |         |                     |
|                  |   |   | 一式  |         |                     |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考               |
|------------------|--|---|---|-----|---------|-------------------|
|                  |  |   |   |     |         | 土砂等運搬             |
|                  |  |   |   |     |         | 5 m3              |
|                  |  |   |   |     |         | 残土処分費<br>見積4,560円 |
|                  |  |   |   |     |         | 5 m3              |
| 側溝工              |  |   |   |     |         |                   |
|                  |  |   |   | 式   | 454,734 |                   |
| 自由勾配側溝           |  |   |   |     |         |                   |
|                  |  |   |   | 一式  |         |                   |
|                  |  |   |   |     |         | 自由勾配側溝            |
|                  |  |   |   |     |         | 27 m              |
| 側溝蓋              |  |   |   |     |         |                   |
|                  |  |   |   | 一式  |         |                   |
|                  |  |   |   |     |         | 蓋版                |
|                  |  |   |   |     |         | 24 枚              |
|                  |  |   |   |     |         | 蓋版                |
|                  |  |   |   |     |         | 2 枚               |
| 管渠工              |  |   |   |     |         |                   |
|                  |  |   |   | 式   | 1,499   |                   |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額    | 備 考             |
|------------------|---|---|-----|--------|-----------------|
| 暗渠排水管            |   |   |     |        |                 |
|                  |   |   | 一式  |        |                 |
|                  |   |   |     |        | 暗渠排水管           |
|                  |   |   |     |        | 0.3 m           |
| 集水桝・マンホール工       |   |   |     |        |                 |
|                  |   |   | 式   | 50,364 |                 |
| 現場打ち集水桝          |   |   |     |        |                 |
|                  |   |   | 一式  |        |                 |
|                  |   |   |     |        | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |
|                  |   |   |     |        | 1 箇所            |
|                  |   |   |     |        | 蓋版              |
|                  |   |   |     |        | 1 枚             |
| 構造物取壊し工          |   |   |     |        |                 |
|                  |   |   | 式   | 81,214 |                 |
| コンクリート構造物取壊      |   |   |     |        |                 |
|                  |   |   | 一式  |        |                 |
|                  |   |   |     |        | 構造物とりこわし        |
|                  |   |   |     |        | 3 m3            |

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考                    |
|------------------|--|---|---|-----|-----------|------------------------|
|                  |  |   |   |     |           | 構造物とりこわし               |
|                  |  |   |   |     |           | 0.3 m3                 |
|                  |  |   |   |     |           | 殻運搬                    |
|                  |  |   |   |     |           | 3 m3                   |
|                  |  |   |   |     |           | 殻運搬                    |
|                  |  |   |   |     |           | 0.3 m3                 |
|                  |  |   |   |     |           | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(鉄筋) |
|                  |  |   |   |     |           | 7 t                    |
|                  |  |   |   |     |           | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(無筋) |
|                  |  |   |   |     |           | 0.8 t                  |
| 直接工事費            |  |   |   |     |           |                        |
|                  |  |   |   |     | 4,661,461 |                        |
| 共通仮設費 (率分)       |  |   |   |     |           |                        |
|                  |  |   |   |     | 934,000   |                        |
| 共通仮設費計           |  |   |   |     |           |                        |
|                  |  |   |   |     | 934,000   |                        |
| 純工事費             |  |   |   |     |           |                        |
|                  |  |   |   |     | 5,595,461 |                        |

08-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|-----|
| 現場管理費（率分）        |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     | 2,252,000 |     |
| 現場管理費計           |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     | 2,252,000 |     |
| 工事原価             |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     | 7,847,461 |     |
| 工事原価計            |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     | 7,847,461 |     |
| 一般管理費等           |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     | 1,619,539 |     |
| 契約保証費            |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     | 3,000     |     |
| 一般管理費等計          |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     | 1,622,539 |     |
| 工事価格             |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     | 9,470,000 |     |
|                  |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     |           |     |

08-実施-一般-0001-当初