

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
＊＊ 本工事費 ＊＊								
管路				式	5,143,096			
管きょ工(開削)				式	1,869,814			
管路土工				式	945,754			
管路掘削				一式				
							機械掘削工(ハックル)	
							120	m3
管路埋戻				一式				
							砂基礎工	
							20	m 3
							機械投入埋戻工(ハックル)	
							80	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)			一式		
					発生土運搬工 現場→仮置場 120 m3
発生土処理(仮置場～現場)			一式		
					積込(ルース) 110 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場 110 m3
発生土処理(仮置場～処分地)			一式		
					積込(ルース) 10 m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地 10 m3
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上) 10 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管布設工			式	278,342	
硬質塩化ビニル管(φ150)			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工
					58.90 m
埋設標識テープ			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 58.90 m
管路土留工			式	645,718	
軽量鋼矢板土留			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下
					3.70 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下
					57.00 m

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無） 11.32 t
					土留支保工(軽量金属支保工) 60.7 m
					土留支保工(軽量金属支保工) 60.7 m
					金属支保工賃料（1段） 水圧式切梁 1 式
					金属支保工基本料 水圧式切梁 1 式
マンホール工					
			式	685,509	
組立マンホール工					
			式	685,509	
組立1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール設置工 2 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					底部工(組立式)
					1 箇所
					底部工(組立式)
					1 箇所
					底部工(組立式)
					1 箇所
取付管およびます工					
			式	462,617	
管路土工					
			式	108,746	
作業土工					
			一式		
					取付管土工（塩ビ管 φ 100） 市道C断面 BH0.28m3 14.95 m
ます設置工					
			式	249,850	
ます					
			一式		

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ます設置工（塩化ビニル製）
					5 箇所
取付管布設工			式	104,021	
取付管			一式		
					取付管布設および支管取付工
					5 箇所
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 11.40 m
付帯工			式	1,304,056	
舗装撤去工			式	375,850	
舗装版切断			一式		
					舗装版切断
					150 m

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎
					254 m2
濁水運搬処理			一式		
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
殻運搬処理			一式		
					殻運搬
					16 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域 新潟
					37 t
道路復旧工(仮復旧)市道C断面			式	336,528	
下層路盤			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								72	m2
表層					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								72	m2
道路復旧工(本復旧)市道C断面					式	591,678			
不陸整正					一式				
								不陸整正	
								182	m2
								不陸整正	
								72	m2
表層					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								254	m2

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	821,100	
交通管理工					
			式	821,100	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					46 人日
直接工事費					
				5,143,096	
運搬費					
			式	76,596	
仮設材運搬費					
			式	76,596	
					仮設材等の運搬 往路
					7.8 t
					仮設材等の運搬 復路
					7.8 t

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							仮設材等の積込み取卸し費	
							往路	7.8 t
							仮設材等の積込み取卸し費	
							復路	7.8 t
事業損失防止施設費								
家屋調査費				式	2,805,218			
				式	2,672,320			
							打合せ協議	
							1	業務
							現地踏査	
							1	業務
							家屋調査費	
							床面積130㎡以上200㎡未満	
							木造建物A	
							2	軒
							家屋調査費	
							床面積200㎡以上300㎡未満	
							木造建物A	
							3	軒
							家屋調査費	
							100㎡未満	
							工作物	
							5	箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
試掘調査			式	132,898	
					試掘工 市道C断面 在来土転用 8.36 m
役務費			式	70,800	
借地料			式	70,800	
					借地料(m2入力) 借地料単価 354円/m2 200 m2
現場環境改善費			式	155,000	
共通仮設費（ 率分）				1,603,000	
共通仮設費計				4,710,614	
純工事費				9,853,710	

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（ 率分）						4,608,000		
現場管理費計						4,608,000		
工事原価						14,461,710		
工事原価計						14,461,710		
一般管理費等						3,283,290		
契約保証費						5,000		
一般管理費等 計						3,288,290		
工事価格						17,750,000		

08-実施-下水-0001-当初