

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管渠更生工 更生断面 □3880×3840			式	105,764,567	
材料費			式	104,086,667	
プロファイル			式	46,479,390	
内面被膜工			一式		
製管工			式	51,100,223	
			式		
					製管工（自走式自由断面） 更生断面 □3880mm×3840mm $\alpha + \beta = 1.5$ 昼間施工 50.85 m
					プロファイル溶接工 供用日係数2.0 18 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
裏込注入工						
				式		
						注入口取付工 シーリング材量0.07m3超え
						1 スパン
						支保工兼浮上防止工（製管径800mm以上） 製管径3000<高さ≤5000, 1700≤幅≤5750 昼間施工
						50.85 m
						注入工（注入設備工を含む） 裏込材55A
						87 m3
						支保材損料（矩形） 3000<更生径高≤5000 1700≤更生径幅≤5750
						27 セット
						注入用内部配管材損料（A） 自由断面 更生断面3800<短辺≤4830
						50.85 m
						注入用内部配管材損料（B） 自由断面 更生断面3800<短辺≤4830
						50.85 m
管口仕上げ工						
				式		
						流入管口切断シーリング工 流入管断面積0.64m2以下 昼間施工
						1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
機械器具損料					
			式		
					機械器具損料（詳細） 製管機 自走式自由断面 LLL型 油圧ユニット 15.0kW 1 式
			式	3,051,560	
仮設備工					
			式		
製管設備工					
			式		
					製管設備設置撤去工 自由断面 昼間施工 11 回
					巻出しリング作成工（自由断面） 更生断面 □3880mm×3840mm 昼間施工 プ ロファイル直線用(#792SU) 1 回
製管機据付・撤去工					
			式		
					製管機搬入組立工 自由断面 昼間施工 1 回
					製管機分解搬出工 自由断面 昼間施工 1 回

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接経費					
			式	1,007,000	
特許使用料					
			式		
					特許使用料
					1 式
換気工					
			式	216,360	
換気設備工					
			式		
					送風機運転 270/324(m3/min)＜風量 送風機規格 150/180(m3/min) ×2台 30.0 日
F R P 積層工					
			式	1,911,180	
F R P 積層工					
			一式		
					FRP積層工 更生管径 2201mm～ SPR工法用FRPハットレイアップ 技術・積算資料 10 m2

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						養生工
						SPR工法用FRPハントレイアップ 技術・積算資料 1 回
						接合材料
						SPR工法用FRPハントレイアップ 技術・積算資料 1 式
						換気設備工
						SPR工法用FRPハントレイアップ 技術・積算資料 5 日
						クレーン付トラック運転費 4t 2.9t吊
						SPR工法用FRPハントレイアップ 技術・積算資料 10 時間
仮締切工						
				式	243,984	
仮締切						
				一式		
						土のう工 仕拵
						117 袋
						土のう工 積立・撤去
						234 袋
						土砂等運搬
						土取場→現場 3 m3

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						積込(ルーズ)
						現場での積込み 2 m3
						土砂等運搬
						現場→建設発生土受入施設 2 m3
						ポンプ 運転工
						5 日
						据付・撤去工
						1 現場
付帯工						
				式	76,970	
足掛金物設置撤去工						
						足掛金物撤去工
						10 個
						足掛金物設置工
						10 個
仮設工						
				式	1,677,900	

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通管理工									
					式		1,677,900		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								94.0	人日
直接工事費									
							105,764,567		
準備費									
					式		541,139		
管渠洗淨工・調査工									
					式		523,109		
								管渠洗淨工	
								既設管断面積6.5m ² 超え	
								道路幅員≤6.0m、市街地	
								51.05	m
								既設本管調査工（φ800mm以上）	
								既設管径1500mm以上	
換気工								51.05	m
					式		18,030		

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						送風機運転 270/324(m3/min)＜風量 送風機規格 150/180 (m3/min) ×2台 2.5 日
現場環境改善費						
				式	2,400,000	
共通仮設費（率分）						
					8,757,000	
共通仮設費計						
					11,698,139	
純工事費						
					117,462,706	
現場管理費（率分）						
					38,680,000	
現場管理費計						
					38,680,000	
工事原価						
					156,142,706	
工事原価計						
					156,142,706	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							25,185,294		
契約保証費									
							62,000		
一般管理費等計									
							25,247,294		
工事価格									
							181,390,000		

08-実施-下水-1111-当初